

## 見積参考資料

# 工事名 R5徳林 県単維持 神山町府殿 治 山浚渫工事

### ◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	徳島5
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	契約保証費を必要としない場合
現場環境改善費	計上しない

### 注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	県単治山緊急浚渫対策事業 府殿地区
工事名	R 5 徳林 県単維持 神山町府殿 治山浚渫工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局（徳島） 林務・森林整備担当（徳島）
事業名	県単治山緊急浚渫対策事業
地区名	府殿地区
工事名	R 5 徳林 県単維持 神山町府殿 治山浚渫工事
施工場所	名西郡神山町府殿
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 5
工期	
積算体系年月	令和 5 年 3 月
単価期適用年月	令和 5 年 5 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	県単治山緊急浚渫対策事業 府殿地区
工事名	R 5 徳林 県単維持 神山町府殿 治山浚渫工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	県単治山緊急浚渫対策事業 府殿地区
工事名	R5徳林 県単維持 神山町府殿 治山浚渫工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
8 ・ ・ ・現場管理費				
9 ・一般管理費等				
10 純工事費				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				









事業名	県単治山緊急浚渫対策事業 府殿地区
工事名	R5徳林 県単維持 神山町府殿 治山浚渫工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 2t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,3.9km,バックホウ 山積0.28m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	2t車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	1.100m3				
	4)片道運搬距離(L)	3.900km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.28m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)		0.170	人		
	軽油 パトロール給油		3.800	L		
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 1.900 m3
	単価			m3		



