

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R5三土 増川谷 東・東山 砂防堰堤工事(担い手確保型) (着手日指定型) | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 砂防堰堤 | |
|---------------|---------------------------------------|----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 砂防堰堤 | | 式 | | 1 | | |
| 砂防土工 | | 式 | | 1 | | |
| 掘削工 | | 式 | | 1 | | |
| 掘削(砂防) | 土質:軟岩, 火薬使用:不可 | m3 | | 10 | | |
| 掘削(砂防) | 土質:土砂, 施工数量:3,000m3未満, 障害:無し | m3 | | 140 | | |
| 掘削(砂防) | 土質:軟岩 | m3 | | 250 | | |
| 残土処理工 | | 式 | | 1 | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 400 | | |
| 残土等処分 | | m3 | | 400 | | |
| コンクリート堰堤工 | | 式 | | 1 | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R5三土 増川谷 東・東山 砂防堰堤工事(担い手確保型) (着手日指定型) | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 砂防堰堤 | |
|---------------|---------------------------------------|----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 岩盤清掃 | | m2 | | 16 | | |
| コンクリート堰堤本体工 | | 式 | | 1 | | |
| コンクリート | | m3 | | 126 | | |
| チップング | | m2 | | 99 | | |
| 型枠 | | m2 | | 100 | | |
| 止水板 | 止水板種類・寸法:UC300×7 | m | | 11 | | |
| 差し筋 | | t | | 0.07 | | |
| 削孔 | | 孔 | | 43 | | |
| 足場工 | キャットウォーク | m | | 41 | | |
| 殻運搬 | | m3 | | 4 | | |
| 殻処分 | | m3 | | 4 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R5三土 増川谷 東・東山 砂防堰堤工事(担い手確保型) (着手日指定型) | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 砂防堰堤 | |
|---------------|---------------------------------------|----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 間詰工 | | 式 | | 1 | | |
| コンクリート | | m3 | | 24 | | |
| 型枠 | | m2 | | 18 | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | |
| 水替工 | | 式 | | 1 | | |
| ポンプ排水 | 排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水 | 日 | | 30 | | |
| 仮水路工 | | 式 | | 1 | | |
| 暗渠排水管 | | m | | 45 | | |
| 土のう | | 袋 | | 18 | | |
| 土砂運搬 | 土のう | m3 | | 20 | | |
| コンクリート製造設備工 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R5三土 増川谷 東・東山 砂防堰堤工事(担い手確保型) (着手日指定型) | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 砂防堰堤 | |
|---------------|---------------------------------------|----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| ケーブルクレーン設置 | | 基 | | 1 | | |
| ケーブルクレーン運搬 | 土砂等運搬 | m3 | | 485 | | |
| 防護施設工 | | 式 | | 1 | | |
| 仮囲い | 作業区分:設置・撤去,基礎形式:丸パイプ打込式,高さ:5m | m | | 8 | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | | 4 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | |
| 運搬費 | | 式 | | 1 | | |
| 重建設機械分解組立費 | | 回 | | 2 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 5 三土 増川谷 東・東山 砂防堰堤工事（担い手確保型）（着手日指定型） | 事業区分 | 工事区分 | 砂防・地すべり対策 | 砂防堰堤 | |
|---------------|--|------|--------|-----------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |