

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 吉土 市場学停車場線 (阿波麻植大橋) 阿波・市場香美 橋 梁塗装工事 (5) (担) (着指)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
現場塗装工		式		1		
橋梁塗装工		式		1		
塗膜除去工	塗膜剥離剤	m2		1,130		
廃材の回収・積込		m2		1,130		
素地調整	素地調整種類:3種けんA(動力工具と 手工具の併用)	m2		1,130		
下塗	塗装種別:有機ジンクリッチペイント(2回塗 り/層)はけ・ローラーII, 塗装箇所:トラス, 塗装回数:2回	m2		1,130		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗 料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:トラス, 塗 装回数:2回	m2		1,130		
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩, 塗装箇所:トラス, 塗 装回数:1回	m2		990		
中塗 高欄	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:高欄, 塗 装回数:1回	m2		140		
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩, 塗装箇所:トラス, 塗 装回数:1回	m2		990		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 吉土 市場学停車場線 (阿波麻植大橋) 阿波・市場香美 橋 梁塗装工事 (5) (担) (着指)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
上塗 高欄	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:高欄, 塗 装回数:1回	m2		140		
足場工 (主体足場)		m2		400		
足場工 (中段足場)		m2		780		
足場工 (側面塗装足場)		m2		950		
防護工 (主体足場)	板張+シート張	m2		400		
防護工 (中段足場)	板張+シート張	m2		780		
防護工 (側面塗装足場)	シート張	m2		950		
防護工	塗膜除去養生シート	m2		2,900		
廃材運搬処分	塗膜くず, 塗膜除去養生シート	t		1.9		
仮設工		式		1		
電力設備工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 吉土 市場学停車場線 (阿波麻植大橋) 阿波・市場香美 橋 梁塗装工事 (5) (担) (着指)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
照明灯撤去・再設置		台		4		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日		55		
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日		110		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
安全費		式		1		
鉛等呼吸用保護具等費用		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 吉土 市場学停車場線 (阿波麻植大橋) 阿波・市場香美 橋 梁塗装工事 (5) (担) (着指)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		