

令和5年度

農業水路等長寿命化・防災減災事業

R5阿耕 長寿命化 那賀川南岸 宝田用水1工事（担い手確保型）（着手日指定型）

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)床掘				
床掘		m3	295.000	
(2)盛土				
盛土	構造物周辺 流用土	m3	28.000	
盛土	B<1.0m 流用土	m3	29.000	
(3)埋戻				
埋戻し	構造物周辺 流用土	m3	128.000	
埋戻し	B<1.0m 流用土	m3	50.000	
(4)残土処理				
残土処理工	積込・運搬	m3	35.000	
残土処理工	処分費	m3	35.000	
2. 堆積土砂撤去工				
(1)堆積土砂撤去工				
堆積土砂撤去工		m3	4.000	
残土処理工	処分費	m3	4.000	
3. 産業廃棄物処理工				
(1)産業廃棄物処理工	コンクリート殻 無筋			
コンクリート殻積込		m3	3.900	
コンクリート殻運搬		m3	3.900	
産業廃棄物処理費	コンクリート殻処分費	ton	9.100	
(2)産業廃棄物処理工	廃プラスチック類			
産業廃棄物処理工	廃プラスチック類	m3	0.200	
産業廃棄物処理工	廃プラスチック類 処分費	m3	0.200	
4. 水路補強工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)増厚コンクリート工				
コンクリート工		m ³	74.300	
鉄筋工		m ²	588.000	
目地板設置工		m ²	8.000	
止水版設置工		m	69.700	
(2)1号嵩上コンクリート工				
コンクリート工		m ³	1.200	
型枠工		m ²	5.800	
目地板設置工		m ²	1.000	
止水版設置工		m	0.500	
差筋工		ton	0.009	
削孔	φ16 L=0.10m	孔	45.000	
接着剤	樹脂アンカー	本	45.000	
チップング工		m ²	3.400	
(3)2号嵩上コンクリート工				
コンクリート工		m ³	9.000	
型枠工		m ²	120.000	
目地板設置工		m ²	1.000	
止水版設置工		m	6.600	
差筋工		ton	0.087	
削孔	φ16 L=0.10m	孔	437.000	
接着剤	樹脂アンカー	本	437.000	
チップング工		m ²	32.700	
(4)3号嵩上コンクリート工				
コンクリート工		m ³	75.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
型枠工		㎡	264.000	
基礎砕石	RC-40 t=200mm	㎡	159.000	
目地板設置工		㎡	9.000	
止水版設置工		m	9.900	
差筋工		ton	0.105	
削孔	φ16 L=0.10m	孔	530.000	
接着剤	樹脂アンカー	本	530.000	
チップング工		㎡	119.000	
(5)擁壁工				
石積(練石)		㎡	123.000	
胴込、間詰コンクリート		m3	13.000	
(6)雑工				
タラップ工		箇所	2.000	
5. 仮設工				
(1)仮設道路工				
安定シート	田面保護 厚さ1.0~1.1mm	㎡	533.000	
敷鉄板	設置~賃料~撤去	㎡	517.000	
耕地復旧		㎡	533.000	
(2)安全費				
交通誘導警備員		人	20.000	
6. その他				
(1)運搬費				
運搬費				
仮設材運搬費				
敷鉄板		ton	90.630	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
一括計上価格				
1. 試験費				
(1) 土壌分析試験費				
土壌分析試験費		式	1.000	
(2) 引抜試験				
引抜試験（差筋）		回	3.000	