

見積参考資料

工事名 R 5 徳土 鳴門池田線 鳴・大津大幸 舗装修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	徳島東部 1
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (1) - 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 5 徳土 鳴門池田線 鳴・大津大幸 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
路面切削工 【夜間作業】		式	1				
路面切削	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業：有り	m2	828				単 1号
殻運搬(路面切削)	殻種別：アスファルト切削殻	m3	41				単 2号
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3	41				単 3号
オーバーレイ工 【夜間作業】		式	1				
表層(車道・路肩部)	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格：改質Ⅱ型密粒度AS(20), 舗装厚：50mm, 平均幅員：3.0m超	m2	828				単 4号
区画線工		式	1				
区画線工 【夜間作業】		式	1				
溶融式区画線 外側線	施工方法区分：溶融式手動, 規格・仕様区分：実線 15cm, 塗布厚：厚1.5mm, 排水性舗装：無し	m	185				単 5号
溶融式区画線 中央線	施工方法区分：溶融式手動, 規格・仕様区分：破線 15cm, 塗布厚：厚1.5mm, 排水性舗装：無し	m	60				単 6号
溶融式区画線 中央線他	施工方法区分：溶融式手動, 規格・仕様区分：実線 15cm, 塗布厚：厚1.5mm, 排水性舗装：無し	m	80				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 5 徳土 鳴門池田線 鳴・大津大幸 舗裝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶融式区画線 停止線・横断歩道	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セアラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	44				単 8号
溶融式区画線 矢印・予告	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装 :無し	m	64				単 9号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 A（夜間）		人日	3				単 10号
交通誘導警備員 B（夜間）		人日	9				単 11号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費		台	1				単 12号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 5 徳土 鳴門池田線 鳴・大津大幸 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2023. 06
歩掛適用年月	2023. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 1号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 06
歩掛適用年月	2023. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 2号	殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト切削殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し, 9.0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 06
歩掛適用年月	2023. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 3号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 13号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 06
歩掛適用年月	2023. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 4号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質Ⅱ型密粒度AS(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 06
歩掛適用年月	2023. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 5号	溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 14号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 06
歩掛適用年月	2023. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 6号	溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 15号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 06
歩掛適用年月	2023. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 7号	溶融式区画線 中央線他	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,黄 鉛・クロムフリー,アスファルト舗装,全て	m	1			単 16号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 06
歩掛適用年月	2023. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 8号	溶融式区画線 停止線・横断歩道	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,セブラ 45cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 17号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 06
歩掛適用年月	2023. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 9号	溶融式区画線 矢印・予告	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,アスファルト舗装,	m	1			単 18号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 06
歩掛適用年月	2023. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 10号	交通誘導警備員 A (夜間)		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 19号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 06
歩掛適用年月	2023. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 11号	交通誘導警備員 B (夜間)		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 20号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 06
歩掛適用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 20km, 無, 無	台	2			単 21号	
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2023. 06
歩掛適用年月	2023. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 13号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト切削殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2023. 06
歩掛適用年月	2023. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 14号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1,000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白			kg	570				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油 1.2号			L	44				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2023. 06
歩掛適用年月	2023. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 15号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無			m	1,000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	570				
ガラスビース 0.106～0.850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油 1.2号			L	49				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2023. 06
歩掛適用年月	2023. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 16号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1,000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー			kg	570				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油 1.2号			L	44				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2023. 06
歩掛適用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 17号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, セアラ 45cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 セアラ45cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	1, 700				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	75				
接着用プライマー 区画線用			kg	75				
軽油 1. 2号			L	98				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2023. 06
歩掛適用年月	2023. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 18号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装,	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無			m	1,200				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	684				
ガラスビース 0.106～0.850mm			kg	30				
接着用プライマー 区画線用			kg	30				
軽油 1.2号			L	132				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2023. 06
歩掛適用年月	2023. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 19号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2023. 06
歩掛適用年月	2023. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 20号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2023. 06
歩掛適用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 20km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで			台	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

数量内訳表

第1号計算書

第1工区 高速高架東

L=145m

工 種	名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
路面切削工						
	路面切削	t=5cm	平均W 3.5 * L 145.0	m2	507.5	508
	殻運搬	アスファルト殻	507.5 * 0.05	m3	25.4	25
	殻処分	アスファルト殻	507.5 * 0.05	m3	25.4	25
舗装工						
	表層	改質Ⅱ型密粒度AS(20) t=50mm	W 3.5 * L 145.0	m2	507.5	508
区画線工						
	熔融式区画線	W=15cm、白、実線 外側線	145.0	m	145.0	145
	熔融式区画線	W=15cm、白、破線 中央線	5.0 * 12	m	60.0	60
	熔融式区画線	W=45cm、白、記号 交差点予告	16.5 * 2	m	33.0	33

数量内訳表

第2号計算書

第2工区 徳島鳴門交差点東

L=40m

工 種	名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
路面切削工						
	路面切削	t=5cm	平均W 8.0 * L 40.0	m2	320.0	320
	殻運搬	アスファルト殻	320.0 * 0.05	m3	16.0	16
	殻処分	アスファルト殻	320.0 * 0.05	m3	16.0	16
舗装工						
	表層	改質Ⅱ型密粒度AS(20) t=50mm	W 8.0 * L 40.0	m2	320.0	320
区画線工						
	熔融式区画線	W=15cm、白、実線 外側線	40.0	m	40.0	40
	熔融式区画線	W=15cm、黄、実線 中央線	40.0 * 2	m	80.0	80
	熔融式区画線	W=45cm、白、実線 停止線・横断歩道	8.0 + 4.0 * 9.0	m	44.0	44
	熔融式区画線	W=45cm、白、記号 矢印	8.9 * 2 + 6.6 * 2	m	31.0	31

数量内訳表						
第3号計算書	計					L=185m
工 種	名 称	規 格	算 式	単 位	小 計	合 計
路面切削工						
	路面切削	t=5cm	507.5 + 320.0	m2	827.5	828
	殻運搬	アスファルト殻	25.4 + 16.0	m3	41.4	41
	殻処分	アスファルト殻	25.4 + 16.0	m3	41.4	41
舗装工						
	表層	改質Ⅱ型密粒度AS(20) t=50mm	507.5 + 320.0	m2	827.5	828
区画線工						
	熔融式区画線	W=15cm、白、実線 外側線	145.0 + 40.0	m	185.0	185
	熔融式区画線	W=15cm、白、破線 中央線	60.0	m	60.0	60
	熔融式区画線	W=15cm、黄、実線 中央線	80.0	m	80.0	80
	熔融式区画線	W=45cm、白、実線 停止線・横断歩道	44.0	m	44.0	44
	熔融式区画線	W=45cm、白、記号 交差点予告・矢印	33.0 + 31.0	m	64.0	64