

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 波土 母川 海・野江 河川工事 (担い手確保型) (チャレンジ型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1		
河川土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		20		
盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		70		
法面整形工		式		1		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		620		
法覆護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		110		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R5波土 母川 海・野江 河川工事(担い手確保型) (チャレンジ型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		10		
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式		1		
平ブロック張 擦付型	ブロック規格:控120mm	m2		120		
平ブロック張 標準型	ブロック規格:控120mm	m2		240		
平ブロック張 端部型	ブロック規格:控120mm	m2		60		
護岸付属物工		式		1		
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:150cm,天端幅:150cm,高さ:10cm	m2		195		
植生工		式		1		
張芝	芝種類:張芝工,施工規模:500m2以上	m2		620		
河川維持		式		1		
除草工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 波土 母川 海・野江 河川工事 (担い手確保型) (チャレンジ型)			事業区分 工事区分	河川改修 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
堤防除草工		式		1		
堤防除草(複合)		m2		620		
現場発生品・支給品運搬		回		1		
除草処分		m2		620		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 波土 母川 海・野江 河川工事 (担い手確保型) (チャレン ジ型)				事業区分 工事区分	河川改修 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			