

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 阿土 福井川他 阿南・福井 河川改修工事 (4)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工	築堤	式		1			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		1,700			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		190			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部) 川表	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		840			
法面整形(盛土部) 川裏	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		820			
河川土工	仮設ヤード設置	式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		240			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 阿土 福井川他 阿南・福井 河川改修工事 (4)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
盛土工		式		1			
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3		1,370			
大型土のう工	製作・据付(耐候性1年)	袋		297			
土砂積込運搬		m3		1,430			
法覆護岸工		式		1			
植生工		式		1			
張芝 川表	芝種類:植生シート工(標準品), 施工規模:1000m2以上	m2		840			
張芝 川裏	芝種類:植生シート工(標準品), 施工規模:1000m2以上	m2		820			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	m		10.5			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 阿土 福井川他 阿南・福井 河川改修工事 (4)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-2B	m		25		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
整地工		m <sup>3</sup>		6		
大型土のう製作設置		袋		36		
汚濁防止フェンス設置		m		19		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		5		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 阿土 福井川他 阿南・福井 河川改修工事 (4)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			