

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 5 企総管 吉野川北岸工業用水道 浄水場太陽光発電設備設置工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
電気設備(機器単体)		式		1.000		
電源設備		式		1.000		
新エネルギー電源設備		式		1.000		
太陽電池	500W/枚程度、計100kW程度	枚		200.000		
パワーコンディショナ	出力：25kW、出力電圧：3Φ200V、周波数：60Hz、屋外架台取付	台		4.000		
架台	陸屋根用、設置傾斜角10度	基		10.000		
変圧器盤	容量：100kVA、電圧：3φ、F460、R440、F420V/210V、周波数：60Hz	面		1.000		
計測監視装置	電圧、電流、電力、電力量、故障情報	台		1.000		
機器単体費計（工場製作原価）		式		1.000		
電気設備		式		1.000		
受変電設備工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
配管・配線工		式		1.000		
配線敷設		式		1.000		
配管敷設		式		1.000		
受変電設備基礎工		式		1.000		
受変電設備基礎設置	形状(文字入力):太陽電池基礎設置, 寸法(文字入力):350×350×300	個所		80.000		
作業土工(電気)	ト77設置箇所掘削、配水池南池～新防災倉庫	式		1.000		
作業土工(電気)	ト77設置箇所掘削、配水池北池～配水池南池	式		1.000		
撤去品処理費		式		1.000		
撤去品処理費		式		1.000		
電源設備工		式		1.000		
新エネルギー電源設備設置工		式		1.000		
太陽電池装置設置		式		1.000		
直接工事費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
技術管理費		式		1.000		
探査費		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
機器間接費		式		1.000		
技術者間接費		式		1.000		
機器管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		