

工事名 : R5吉土 奥野井阿波山川停車場線(大張橋他) 吉・山川大内他 橋梁耐震工事(担い手確保型)

路線名等 : (一)奥野井阿波山川停車場線

工事箇所 : 吉野川市山川町大内他(大張橋他)

設計図書等に関する質問書に対する回答

回答書

質 問 回 答 書

次の工事に関する質問に回答します。

令和5年8月31日

工 事 名 : R5吉土 奥野井阿波山川停車場線(大張橋他) 吉・山川大内他 橋梁耐震工事(担い手確保型)

路線名等 : (一)奥野井阿波山川停車場線

工事箇所 : 吉野川市山川町大内他(大張橋他)

番号	質問内容	回答
1	水平力分担装置工においては、鉄筋探査からはじまり、孔開、アンカーバー設置、水平力分担装置制作加工・設置となり相当の期間を要し、吊り足場は期間中設置が必要となると思いますが、相応の設置期間が想定されていないようですが変更可能でしょうか。	協議によりやむを得ないと認められる場合は、設計変更の対象とします。
2	足場工(吊足場) 単55～57についてはそれぞれ単125～127に対応しておりますが、内訳を見る限り板張り＋シート養生の材料費となっており、設置費用が計上されておられません。また、材料を含めて積算内容の詳細な仕様・内訳が明示されておられませんので、開示開示をお願いします。	単P125～P127には足場工の材料費と設置撤去の費用が含まれております。また、足場工費については一般財団法人 日本建設機械施工協会発行「橋梁架設工事の積算 令和5年度版」の4－14により積算しております。
3	仮設道路は、市道を進入し橋梁近傍に仮設を行います。市との協議は完了済みでしょうか。	協議済みです。