

工事数量総括表(大張橋)

工事名	R 5 吉土 奥野井阿波山川停車場線（大張橋他） 吉・山川大内他 橋梁耐震工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
工場製作工		式		1		
水平力分担装置工(横梁)製作工		式		1		
製作加工		t		4.7		
ボルト・ナット	ボルト・ナット種類:H.T.B	式		1		
普通ナット		式		1		
工場純工事費		式		1		
(工場製作原価)		式		1		
橋梁保全工事		式		1		
工場製品輸送工		式		1		
輸送工		式		1		

工事数量総括表(大張橋)

工事名	R 5 吉土 奥野井阿波山川停車場線 (大張橋他) 吉・山川大内他 橋梁耐震工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
輸送		t		4.8		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		180		
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		170		
残土処理工		式		1		
積込 (ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		290		
積込 (ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		170		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		290		
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		170		
残土等処分	土質:土砂	m3		290		

工事数量総括表(大張橋)

工事名	R 5 吉土 奥野井阿波山川停車場線 (大張橋他) 吉・山川大内他 橋梁耐震工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
残土等処分	土質:軟岩	m3		170		
橋脚巻立て工 P1橋脚		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		590		
埋戻し	土質:土砂	m3		540		
床掘埋戻復旧		式		1		
石積工		m2		36		
橋脚コンクリート巻立て工 (構造物単位) P1橋脚		式		1		
コンクリート巻立て	支柱区分:F支柱, 施工内容:a施工, コンクリート規格:24-12-25 (20) (高炉), 養生費:有り, コンクリート夜間割増:無し	m3		17		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		2.18		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D41	t		3.8		

工事数量総括表(大張橋)

工事名	R 5 吉土 奥野井阿波山川停車場線（大張橋他） 吉・山川大内他 橋梁耐震工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ガス圧接	鉄筋材料規格・径:SD345 D41	箇所		32		
フラ溶接		箇所		156		
シーリング材		L		7		
アンカー削孔	削孔径:51mm, 削孔深さ:830mm	箇所		42		
注入剤	エポキシ樹脂	kg		33		
組立用アンカー	D13×280	本		62		
底版補強工 P1橋脚		式		1		
底版補強工		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20) BBoRN W/ C≦55%	m3		43		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		66		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t		2.19		

工事数量総括表(大張橋)

工事名	R 5 吉土 奥野井阿波山川停車場線 (大張橋他) 吉・山川大内他 橋梁耐震工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D35	t		1.73		
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-25 (高炉), 敷厚:10 cm	m2		12		
均しコンクリート型枠		m2		3		
下地処理		m2		72		
アンカー削孔	削孔径:35mm, 削孔深さ:385mm	孔		24		
アンカー削孔	削孔径:32mm, 削孔深さ:340mm	孔		20		
アンカー削孔	削孔径:26mm, 削孔深さ:250mm	孔		48		
アンカー削孔	削孔径:26mm, 削孔深さ:250mm	孔		54		
アンカー設置	横向き, D25以下	本		92		
アンカー設置	下向き, D25以下	本		54		
注入剤	エポキシ樹脂	kg		20		

工事数量総括表(大張橋)

工事名	R 5 吉土 奥野井阿波山川停車場線（大張橋他） 吉・山川大内他 橋梁耐震工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
足場		掛m2		90		
水平力分担装置工		式		1		
横梁		式		1		
部材取付工 A1橋台, P1橋脚		組		6		
部材取付工 A2橋台		組		2		
高力ボルト本締工		本		76		
めっき	HDZ35	t		0.08		
芯だし		m2		2		
素地調整	素地調整種類:1種ケレン(ブラスト処理)	m2		2		
現場孔明		本		76		
無収縮モルタル		式		1		

工事数量総括表(大張橋)

工事名	R 5 吉土 奥野井阿波山川停車場線（大張橋他） 吉・山川大内他 橋梁耐震工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
縁端拡幅・RC突起		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20) BBoR N W/ C≦55%	m3		33		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		84		
型枠	型枠の種類:円筒型枠	m		7		
型枠	型枠の種類:円筒型枠	m		5		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t		3.53		
下地処理		m2		29		
アンカー削孔	削孔径:29mm, 削孔深さ:610mm	孔		32		
アンカー削孔	削孔径:29mm, 削孔深さ:295mm	孔		256		
注入剤	エポキシ樹脂	kg		46		
排水工 水抜パイプ	VP50A	m		3		

工事数量総括表(大張橋)

工事名	R 5 吉土 奥野井阿波山川停車場線（大張橋他） 吉・山川大内他 橋梁耐震工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
足場工 A1橋台		m2		25		
足場工 P1橋脚		m2		63		
足場工 A2橋台		m2		30		
支保工 A1橋台, A2橋台 パイポット支保		空m3		40		
支保工 P1橋脚 くさび結合支保		空m3		110		
橋梁付属物工 排水管復旧工		式		1		
既設排水管撤去		式		1		
排水管撤去		m		15		
排水施設工 排水管設置		式		1		
排水管	管規格:VP管	m		12		
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手	90° エルボ	個		5		

工事数量総括表(大張橋)

工事名	R 5 吉土 奥野井阿波山川停車場線（大張橋他） 吉・山川大内他 橋梁耐震工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手	45° エルボ	個		1		
排水管伸縮継手		個		2		
コンクリートアンカーボルト設置		本		18		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し A2橋台	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 人力施工	m3		0.1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.1		
現場発生品運搬	発生材種類:無機性汚泥	回		1		
現場発生品運搬	発生材種類:廃プラスチック	回		1		
現場発生品運搬	発生材種類:カーボトレール Gr-C-4E	回		1		

工事数量総括表(大張橋)

工事名	R 5 吉土 奥野井阿波山川停車場線 (大張橋他) 吉・山川大内他 橋梁耐震工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.1		
殻処分	殻種別:無機性汚泥	t		0.08		
殻処分	殻種別:廃プラスチック	t		0.2		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		20		
舗装工	砕石規格:RC-40, 敷厚:30cm	m3		70		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装 品 Gr-C-4E, 施工規模:21m以上50m未 満, 曲線部補正:無	m		40		
土のう 製作・設置	大型土のう規格:耐候性 径110×高1 10	袋		46		
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性 径110×高1 10	袋		46		
土留・仮締切工 橋脚補強工		式		1		

工事数量総括表(大張橋)

工事名	R 5 吉土 奥野井阿波山川停車場線（大張橋他） 吉・山川大内他 橋梁耐震工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土のう 製作・設置	大型土のう規格:耐候性 径110×高110	袋		17		
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性 径110×高110	袋		17		
水替工		式		1		
ポンプ排水 ポンプ設置・撤去	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	箇所		1		
ポンプ排水 ポンプ運転	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		40		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	昼間:B	人日		80		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		

工事数量総括表(大張橋)

工事名	R 5 吉土 奥野井阿波山川停車場線（大張橋他） 吉・山川大内他 橋梁耐震工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
鉄筋探査 底版補強工 横向き			m2		36		
鉄筋探査 底版補強工 下向き			m2		32		
鉄筋探査 水平力分担装置工(縁端拡幅RC突起) 横向き			m2		29		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
(現場原価)			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		

工事数量総括表(大張橋)

[illegible]

工事数量総括表(新1)

工事名	R 5 吉土 奥野井阿波山川停車場線（大張橋他） 吉・山川大内他 橋梁耐震工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁補修工		式		1		
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.14m3, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
表面含浸工		式		1		
表面含浸工	ｼﾝ系	m2		5		
水切工		式		1		
水切工		m		3		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		1		

工事数量総括表(新1)

工事名	R 5 吉土 奥野井阿波山川停車場線（大張橋他） 吉・山川大内他 橋梁耐震工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
仮設工		式		1		
足場工		式		1		
足場工		掛m2		3		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	昼間:B	人日		2		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(新1)

工事名	R 5 吉土 奥野井阿波山川停車場線（大張橋他） 吉・山川大内他 橋梁耐震工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		

工事数量総括表(新5)

工事名	R 5 吉土 奥野井阿波山川停車場線（大張橋他） 吉・山川大内他 橋梁耐震工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁補修工		式		1		
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.18m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
表面含浸工		式		1		
表面含浸工	ケイ酸塩系	m2		18.5		
水切工		式		1		
水切工		m		6		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		

工事数量総括表(新5)

工事名	R 5 吉土 奥野井阿波山川停車場線（大張橋他） 吉・山川大内他 橋梁耐震工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
仮設工		式		1		
足場工		式		1		
足場工		掛m2		28		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	昼間:B	人日		2		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(新5)

工事名	R 5 吉土 奥野井阿波山川停車場線（大張橋他） 吉・山川大内他 橋梁耐震工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		