

工 事 数 量 総 括 表

| 工事名 | R 5 徳土 小松海岸 徳・川内旭野 消波ブロック製作据付工事 (1) (担い手確保型) | | | | 事業区分 工事区分 | 海岸整備 離岸堤 |
|------------------------|---|----|---------|---------|--------------|-------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 突堤・人工岬 | | 式 | | 1.000 | | |
| 消波工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 消波ﾌﾞﾛｯｸ工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 | ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):異形ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):8t | 個 | | 127.000 | | |
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ仮置 | ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):鉄筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):8t | 個 | | 127.000 | | |
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 | 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬:5.5tを超え11.0t以下,作業区分:積込み・据付け(乱積),積載個数:1個,距離:0.5km以下 | 個 | | 127.000 | | |
| 消波ﾌﾞﾛｯｸ据付(海上) 陸上→陸上 | ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):鉄筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):7.5tを超え12.5t以下,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し | 個 | | 87.000 | | |
| 消波ﾌﾞﾛｯｸ据付(海上) 陸上→海上 | ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):鉄筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):7.5tを超え12.5t以下,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し | 個 | | 40.000 | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 交通誘導警備員 | B | 人日 | | 30.000 | | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
|-----------------|-------|----|---------|---------|------|----|
| 離岸堤 | | 式 | | 1.000 | | |
| 構造物撤去工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 撤去工 | | 式 | | 1.000 | | |
| ブロック撤去 法尻再設置 | 陸上→水中 | 個 | | 55.000 | | |
| ブロック撤去 法尻再設置 | 水中→水中 | 個 | | 48.000 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1.000 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 回航・えい航費 | | 式 | | 1.000 | | |
| えい航 | | 回 | | 1.000 | | |
| 準備費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 準備 | | 式 | | 1.000 | | |
| 安全費 | | 式 | | 1.000 | | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
|---------------|--------------|----|---------|---------|------|----|
| 安全監視船 | 運転1日あたり、船員2名 | 日 | | 20.000 | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | | 1.000 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1.000 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1.000 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1.000 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1.000 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1.000 | | |