

工事数量総括表(本体工)

工事名	R 5 徳土 徳島上那賀線 (坂本トンネル) 勝・坂本 トンネル修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
道路土工		式		1		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬 L=35.0km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		70		
残土等処分	土砂	m3		70		
プレキャスト工		式		1		
プレキャスト工		式		1		
作業土工		式		1		
側壁工 (埋戻コンクリート、ペーライン)		式		1		
製作工 (PCL版)		式		1		
架設工 (PCL版) フォークリフト架設		式		1		

工事数量総括表(本体工)

工事名	R 5 徳土 徳島上那賀線 (坂本トンネル) 勝・坂本 トンネル修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
頂部連結工		式		1		
脚部固定工		式		1		
脚部モルタル工		式		1		
裏込モルタル工		式		1		
防水・排水工		式		1		
側壁コンクリート		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		357		
排水構造物工		式		1		
側溝工		式		1		

工事数量総括表(本体工)

工事名	R 5 徳土 徳島上那賀線 (坂本トンネル) 勝・坂本 トンネル修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
場所打側溝工 3号街渠		m		250		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
熔融式区画線	施工方法区分: 熔融式手動, 規格・仕様区分: 実線 15cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m		250		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分: 無筋構造物, 工法区分: 人力施工	m3		50		
舗装版破砕	舗装版種別: アスファルト舗装版, 舗装版厚: 5cm	m2		430		
As殻運搬 L=3.5km以下		m3		21.7		
Co殻運搬 L=3.3km以下		m3		50.4		
ライナープレート撤去工		枚		576		

工事数量総括表(本体工)

工事名	R 5 徳土 徳島上那賀線 (坂本トンネル) 勝・坂本 トンネル修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
処分費	As殻	m3		21.7		
処分費	Co殻 (無筋)	m3		50.4		
処分費	スクラップ	t		2.1		
面壁補修工		式		1		
作業土工		式		1		
FRPメッシュ工		式		1		
目地工		m		5.1		
石積補修工		m		4.3		
防草シート工		m2		72.6		
トンネル照明撤去工		式		1		
既設照明撤去		式		1		

工事数量総括表(本体工)

工事名	R 5 徳土 徳島上那賀線（坂本トンネル） 勝・坂本 トンネル修繕工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
配管撤去		式		1		
配線撤去		式		1		
高所作業車		日		5		
仮設工		式		1		
電力設備工		式		1		
仮設照明		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B：昼間	人日		29		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		

工事数量総括表(本体工)

工事名	R 5 徳土 徳島上那賀線 (坂本トンネル) 勝・坂本 トンネル修繕工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			