

R 5 馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 根継工				
(1)根継工				
根継工		式	1.000	
コンクリート打設	18-8-40(高炉)	m3	75.500	
型枠工	一般型枠	m ²	69.800	
埋戻コンクリート打設	18-8-40(高炉)	m3	3.300	
打継面処理	チッピング	m ²	57.500	
打設面処理	打継面清掃	m3	75.500	
接着剤塗布		m ²	57.500	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	56.000	
異形棒鋼	SD345	ton	0.050	
土砂掘削	礫質土	m3	38.000	
昇降ステップ		個	52.000	
ネームプレート (アルミウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
仮設排水路	上流側	式	1.000	
土砂掘削	礫質土	m3	550.000	
盛土	礫質土	m3	550.000	
埋戻し	礫質土	m3	550.000	
仮設排水路	下流側	式	1.000	
土砂掘削	礫質土	m3	1,036.000	
埋戻し	礫質土	m3	1,036.000	
仮設水替工		式	1.000	
水替工 (ポンプの据付・撤去)		箇所	1.000	
水替工(ポンプ運転)	作業時排水	日	30.000	

R 5 馬林 県単維持 美馬市田野内 長寿命化工事（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
仮設工		式	1.000	
大型土のう工	製作・設置	袋	80.000	
大型土のう工	撤去	袋	80.000	
バックホウ掘削(山地治山土工)	礫質土	m3	54.000	
ダンプトラック運搬	L=5.8km	m3	54.000	
2. 支障木伐採				
(1) 支障木伐採				
支障木伐採		式	1.000	
支障木伐採	スギ	式	1.000	
支障木伐採	ヒノキ	式	1.000	