

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 吉土 鳴門池田線 阿波・市場香美 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		62			
残土等処分		m3		62			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り 土砂	土質:土砂	m3		85			
埋戻し 砕石	土質:RC-40	m3		25			
埋戻し 土砂	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		20			
土材料	再生クラッシャーランRC-40	m3		25			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 吉土 鳴門池田線 阿波・市場香美 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
集水柵・マンホール工		式		1			
現場打集水柵 街渠柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1			
場所打水路工		式		1			
1号U型側溝	コンクリート規格:18-8-25(高炉),W/C≦60%	m		50			
2-1号U型側溝	コンクリート規格:18-8-25(高炉),W/C≦60%	m		3			
2-2号U型側溝	コンクリート規格:18-8-25(高炉),W/C≦60%	m		7			
3号U型側溝	コンクリート規格:18-8-25(高炉),W/C≦60%	m		3			
4号U型側溝	コンクリート規格:18-8-25(高炉),W/C≦60%	m		12			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		17			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 吉土 鳴門池田線 阿波・市場香美 歩道工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下	m		3		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		10		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		3		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		3		
コンクリート取壊し運搬処理 U字溝(240)撤去	構造物区分:鉄筋構造物	m3		0.12		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
汚泥処分	建設汚泥	m3		0.06		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 吉土 鳴門池田線 阿波・市場香美 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
アスファルト舗装工 車道舗装		式		1			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		9			
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコ(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1	m2		3			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコ(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1	m2		9			
アスファルト舗装工		式		1			
表層(歩道部) 復旧舗装(t=4cm)	材料種類:再生密粒度アスコ(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		2			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
熔融式区画線 停止線(指導停止線)	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 45cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		3			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 吉土 鳴門池田線 阿波・市場香美 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員	A	人日		60			
交通誘導警備員	B	人日		60			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 5 吉土 鳴門池田線 阿波・市場香美 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
コンクリート舗装工		式		1			
路盤工	路盤材規格:再生クラッシャーランRC-40, 仕上り厚:100mm	m2		7			
コンクリート舗装		m2		7			
道路改良		式		1			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工		式		1			
鍬止壁		m		62			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 5 吉土 鳴門池田線 阿波・市場香美 歩道工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			