

工事数量総括表(本01)

工事名		R5ゲリ 四国のみち 鳴・鳴門 長距離自然歩道落石対策工事			事業区分		公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良			式		1			
道路土工			式		1			
掘削工			式		1			
掘削		土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	m3		17			
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2			
法面整形工			式		1			
法面整形(切土部)		現場制約:有り,土質:軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2		120			
法面整形(切土部)		現場制約:有り,土質:ロキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		55			
残土処理工			式		1			
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		19			
法面工			式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名		R5ゲリ 四国のみち 鳴・鳴門 長距離自然歩道落石対策工事			事業区分		公園緑地整備・改修 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
法枠工			式		1			
吹付枠 鉄筋挿入工(併用範囲)		法枠規格： ，中詰材種類：	m ²		120			
吹付枠 鉄筋挿入工(併用無し範囲)		法枠規格： ，中詰材種類：	m ²		55			
吹付法面取り壊し(運搬・処分費含)			m ²		17.2			
鉄筋挿入工			式		1			
鉄筋挿入		鉄筋規格：D19, 削孔長：1.6m, 現場条件：11 削孔に要する重機の搬入困難, 施工規模：100m未満	m		60			
足場(鉄筋挿入)			空m ³		223			
安全施設工			式		1			
手すり復旧工			式		1			
転落防止柵 撤去・復旧			m		32.2			
直接工事費			式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名		R5ゲリ 四国のみち 鳴・鳴門 長距離自然歩道落石対策工事			事業区分 工事区分		公園緑地整備・改修 道路改良		摘要	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減				
共通仮設			式		1					
共通仮設費			式		1					
安全費			式		1					
交通誘導員		B	人・日		20					
共通仮設費(率計上)			式		1					
純工事費			式		1					
現場管理費			式		1					
工事原価			式		1					
一般管理費等			式		1					
工事価格			式		1					
消費税額及〇地方消費税額			式		1					

