

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 三土 山口谷川 東・中庄 堤防工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
付帯道路工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		60			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		20			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40			
残土処分		m3		40			
排水施設工		式		1			
排水管ヒット		式		1			
コンクリート		m3		6			
型枠		m2		27			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 三土 山口谷川 東・中庄 堤防工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
基礎碎石		m2		9			
鉄筋	SD345, D13	t		0.01			
シマ鋼板	4.5×620×1100	t		0.25			
丸棒	φ 16, L=0.6m	t		0.02			
等辺山形鋼	4×50×50, L=0.49m	t		0.03			
鉄蓋加工		式		1			
コンクリートリング	アンカープラグ付	個		10			
南京錠		個		10			
チェーン	5-A, L=0.15m	個		10			
Uボルト		個		10			
底版コンクリート工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 三土 山口谷川 東・中庄 堤防工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
コンクリート		m3		4			
型枠		m2		8			
基礎砕石		m2		12			
保護コンクリート工		式		1			
コンクリート		m3		1			
型枠		m2		4			
車線分離標		本		6			
差筋		t		0.001			
削孔		孔		12			
カルハート工		式		1			
プレキャストボックスカルハート	B800*H500, L=2.0m	本		12			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 三土 山口谷川 東・中庄 堤防工事			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
プレキャストボックスカルバート	B800*H500, L=1.5m	本		6		
PC鋼より線、定着金具		本		6		
プレキャストボックスカルバート設置		m		33		
敷モルタル		m3		1		
コンクリート		m3		4		
型枠		m2		2		
基礎砕石		m2		35		
ワイヤーロープ	G/O (G種) 4号	m		78		
固定滑車		個		6		
階段工		式		1		
階段工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 三土 山口谷川 東・中庄 堤防工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コンクリート		m3		2			
型枠		m2		5			
基礎砕石		m2		8			
石張		m2		10			
舗装工		式		1			
舗装工		式		1			
コンクリート		m3		0.4			
基礎砕石		m2		4			
ひび割れ防止鉄筋		m2		4			
復旧工		式		1			
1号境界壁		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 三土 山口谷川 東・中庄 堤防工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コンクリート		m3		0.3			
型枠		m2		3			
差筋		t		0.003			
削孔		孔		13			
2号境界壁		式		1			
コンクリート		m3		0.2			
型枠		m2		2			
基礎砕石		m2		0.4			
嵩上げコンクリート		式		1			
コンクリート		m3		0.02			
型枠		m2		0.2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 三土 山口谷川 東・中庄 堤防工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
階段復旧工	上側	式		1			
コンクリート		m3		2			
型枠		m2		6			
石張		m2		12			
階段復旧工	下側	式		1			
コンクリート		m3		1			
型枠		m2		3			
石張		m2		6			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		18			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 三土 山口谷川 東・中庄 堤防工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

