

工 事 数 量 総 括 表

| 工事名 | R 5 徳土 中山谷川 鳴・撫養木津 河道掘削業務 (1) | | | | 事業区分 工事区分 | 河川改修 築堤・護岸 |
|---------------|--|----|---------|---------|--------------|---------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 築堤・護岸 | | 式 | | 1.000 | | |
| 河川土工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 掘削工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 掘削 | 土質:土砂, 施工方法:ホブソカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満 | m3 | | 860.000 | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 860.000 | | |
| 積込(ルース) | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満 | m3 | | 860.000 | | |
| 積込(ルース) | 土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満 | m3 | | 860.000 | | |
| 残土処理工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 860.000 | | |
| 残土等処分 | | m3 | | 860.000 | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1.000 | | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
|---------------|------------------------------------|----|--------|---------|------|----|
| 工事用道路工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 工事用道路盛土 | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | m3 | | 170.000 | | |
| 敷鉄板 | 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去 | m2 | | 478.000 | | |
| 土のう | 大型土のう規格:1t土のう | 袋 | | 37.000 | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1.000 | | |
| 交通誘導警備員 | B | 人日 | | 8.000 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1.000 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 運搬費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 仮設材運搬費 | | t | | 82.600 | | |
| 技術管理費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 土質等試験費 | | 式 | | 1.000 | | |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
|---------------|----|----|---------|---------|------|----|
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | | 1.000 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1.000 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1.000 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1.000 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1.000 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1.000 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1.000 | | |