

R 5 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 開設工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1)切土工				
切土		式	1.000	
地山掘削工(床堀)	機械掘削, 礫質土	m3	75.000	
埋戻し		m3	57.000	
地山掘削工(切取・片切)	人力併用機械掘削, 礫質土	m3	244.000	
地山掘削工(切取・オープン)	機械掘削, 礫質土	m3	31.000	
掘削土積込	機械積込, 礫質土	m3	226.000	
機械切土法面整形	礫質土	m ²	106.100	
切土		式	1.000	
地山掘削工(床堀)	機械掘削, 軟岩(I)	m3	129.000	
地山掘削工(切取・片切)	人力併用機械掘削, 軟岩(I)	m3	195.000	
地山掘削工(切取・オープン)	機械掘削, 軟岩(I)	m3	31.000	
掘削土積込	機械積込, 軟岩(I)	m3	230.000	
機械切土法面整形	軟岩(I)	m ²	116.600	
(2)盛土工				
盛土工		式	1.000	
機械盛土	路床, 敷均し	m3	84.000	
機械盛土	路床, 締固め	m3	84.000	
機械盛土	路体, 敷均し締固め	m3	31.000	
(3)捨土工				
捨土工		式	1.000	
機械運搬	礫質土, L=26.35km	m3	226.000	
機械運搬	軟岩(I), L=26.35km	m3	230.000	

R 5 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 開設工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
処分費		m3	456.000	
2. 擁壁工				
(1) 擁壁工				
擁壁工		式	1.000	
重力式擁壁	2.0m以上5.0m以下一般養生, W/C ≤ 60%, 18-8-40 (高炉)	m3	46.000	
生コンクリート 小型車割増		m3	47.800	
基面整正		m ²	20.100	
鉄筋加工	SD295 D13	ton	0.020	
擁壁工		式	1.000	
重力式擁壁	2.0m以上5.0m以下一般養生, W/C ≤ 60%, 18-8-40 (高炉)	m3	106.900	
生コンクリート 小型車割増		m3	111.200	
基面整正		m ²	46.300	
鉄筋加工	SD295 D13	ton	0.040	
3. 筋工				
(1) 筋工				
筋工		式	1.000	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	44.000	
4. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	89.300	
5. 支障木処理工				
(1) 支障木処理工				
伐採費	スギ	式	1.000	

R 5 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 開設工事（担い手確保型）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 10cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 11cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 12cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 13cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 14cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 17cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	2.000	

R 5 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 開設工事（担い手確保型）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 54cm	本	1.000	
伐採費	ヒノキ	式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 10cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 11cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 12cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 15cm	本	5.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 16cm	本	4.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 17cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 18cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 20cm	本	5.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 21cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 22cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 23cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 24cm	本	1.000	

R 5 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 開設工事（担い手確保型）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ヒノキ 伐採費	胸高直径 25cm	本	4.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 27cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 28cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 30cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 31cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 33cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 54cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 62cm	本	1.000	
伐採費	雑木	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 11cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 17cm	本	5.000	
雑木 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 19cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
雑木 伐採費	31cm以上	m3	1.000	
根株処理工		式	1.000	
機械運搬	根株, L=2.3km	m3	54.300	
機械運搬	チップ, L=2.3km	m3	68.200	
木材チップ化	投入・破砕・チップ材仮置き	m3	42.700	
枝条処理		式	1.000	

R 5 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 開設工事（担い手確保型）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
枝条片付	1 種	㎡	1,071.200	