

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 波土 中部山溪轟公園線 (皆の瀬橋) 海・小川 橋梁修繕工			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
舗装工		式		1		
橋面防水工		式		1		
水切り		m		93		
橋梁付属物工		式		1		
排水施設工		式		1		
排水管		箇所		2		
橋梁補修工		式		1		
支承補修工		式		1		
支承補修		式		1		
主桁端部補修工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 波土 中部山溪轟公園線 (皆の瀬橋) 海・小川 橋梁修繕工			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
当て板補修		式		1		
塗膜除去工	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 時間的 制約:無 廃材の回収・積込:有 2回 施工	m2		0.8		
ひび割れ補修工		式		1		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂系	構造物		1		
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.046m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:無し	構造物		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.245m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
表面被覆工		式		1		
表面含浸	下地処理を含む	m2		185		
現場塗装工		式		1		
防錆処理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 波土 中部山溪轟公園線 (皆の瀬橋) 海・小川 橋梁修繕工			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
素地調整		m2		4		
小規模塗装工		m2		4		
塗料	常温亜鉛メッキ	kg		2.4		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.2		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.2		
仮設工		式		1		
足場工		式		1		
吊り足場		m2		220		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 波土 中部山溪轟公園線 (皆の瀬橋) 海・小川 橋梁修繕工			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員		人日		16		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
近接調査計測		m2		0.4		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 波土 中部山溪轟公園線 (皆の瀬橋) 海・小川 橋梁修繕工 事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		