

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 徳土 徳島環状線他 藍・住吉他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
区画線工		式		1			
区画線工 徳島環状線（藍住町住吉） 夜間施工		式		1			
溶融式区画線 実線（白）w=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		407			
溶融式区画線 破線（白）w=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		90			
溶融式区画線 実線（黄）w=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		60			
溶融式区画線 記号・矢印（白）w=15cm換算	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		44			
溶融式区画線 記号・矢印（白）w=15cm換算	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		57			
溶融式区画線 記号・矢印（白）w=15cm換算	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		116			
区画線工 徳島小松島線（新浜本町） 夜間施工		式		1			
溶融式区画線 実線（白）w=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		106			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 徳土 徳島環状線他 藍・住吉他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
溶融式区画線 破線（白）w=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		60			
溶融式区画線 実線（白）w=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		260			
溶融式区画線 セグメント（白）w=45cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セグメント 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		186			
溶融式区画線 記号・矢印（白）w=15cm換算	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		34			
溶融式区画線 破線（白）w=30cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		4			
区画線工 徳島環状線（小松島市赤石） 夜間施工		式		1			
溶融式区画線 実線（白）w=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		225			
溶融式区画線 実線（黄）w=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		215			
溶融式区画線 セグメント（白）w=45cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セグメント 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		15			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 徳土 徳島環状線他 藍・住吉他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員		A：夜間	人日		3		
交通誘導警備員		B：夜間	人日		6		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]