

R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1)谷止工				
谷止工		式	1.000	
コンクリート工（本堤）	BB18-8-40, W/C $\leq$ 60%	m ³	154.500	
打継面清掃		m ³	154.500	
型枠工（本堤）		m ²	98.900	
角材式残存型枠工		m ²	59.600	
型枠工（放水路）		m ²	3.400	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	111.000	
足場工（キャットウォーク）		m	43.700	
円形型枠（紙製）	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	3.000	
ネームプレート（アルミウム軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
間詰工		式	1.000	
コンクリート工（間詰）	BB18-8-40 W/C $\leq$ 60%	m ³	13.100	
型枠工（間詰）		m ²	45.500	
石積工（間詰）	割栗石80～150mm, BB18-8-40 W/C $\leq$ 60%	m ²	45.500	
昇降ステップ	300×19	本	36.000	
土工		式	1.000	
機械掘削	礫質土	m ³	239.000	
機械掘削	軟岩IB	m ³	39.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	9.000	
岩盤掘削面整形		m ²	47.000	
支障木処理工		式	1.000	
伐採費	スギ 23本	式	1.000	

R 5 三林 復旧治山 三好市南山 溪間工事（担い手確保型）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
処分費	根株	m3	6.000	
機械運搬（根株）		m3	6.000	
2. 仮設工				
（1）仮設工				
仮設工（廻排水工）		式	1.000	
廻排水	据付・撤去, 波状管 φ 300mm	式	1.000	
営繕費				
1. 洋式トイレ設置費				
（1）洋式トイレ設置費				
洋式トイレ設置費		式	1.000	
洋式トイレ設置費		式	1.000	
安全費				
1. 安全費				
（1）安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	