

R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土留工				
(1)土留工				
土留工		式	1.000	
コンクリート工（土留）	BB18-8-40 W/C≦60%	m <sup>3</sup>	61.600	
型枠工		m <sup>2</sup>	159.600	
足場工（キャットウォーク）		m	41.600	
機械掘削	礫質土	m <sup>3</sup>	240.000	
積込（ルーズ）	礫質土	m <sup>3</sup>	80.000	
ケーブルクレーン資材運搬		m <sup>3</sup>	80.000	
機械運搬		m <sup>3</sup>	80.000	
処分費	礫質土	m <sup>3</sup>	80.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m <sup>2</sup>	49.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	φ150mm	本	1.100	
2. 水路工				
(1)水路工				
水路工		式	1.000	
コンクリート工（水路）	BB18-8-40 W/C≦60%	m <sup>3</sup>	62.900	
型枠工		m <sup>2</sup>	300.100	
コンクリート工（均し基礎）	BB18-8-40 W/C≦60%	m <sup>3</sup>	7.500	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m <sup>2</sup>	9.900	
敷栗石	割栗石8～15cm	m <sup>3</sup>	43.900	
目潰し砂利	RC-40	m <sup>3</sup>	8.800	
機械掘削	礫質土	m <sup>3</sup>	356.000	
埋戻し	礫質土	m <sup>3</sup>	92.000	
植生シート工		m <sup>2</sup>	119.500	

R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
3. 礫暗渠工				
(1) 礫暗渠工				
礫暗渠工		式	1.000	
礫暗渠工	φ200mm 割栗石8~15cm	m	33.000	
機械掘削	礫質土	m <sup>3</sup>	30.000	
埋戻し	礫質土	m <sup>3</sup>	11.000	
4. 山腹基礎工				
(1) 山腹基礎工				
山腹基礎工		式	1.000	
丸太筋工		m	200.000	
5. 仮設費				
(1) 仮設費				
仮設費		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去	人力施工	基	2.000	
仮囲い設置撤去		m <sup>2</sup>	76.200	
仮設構台		式	1.000	
仮設材設置工		ton	13.800	
仮設材撤去工		ton	13.800	
仮設材賃料		式	1.000	
敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>	32.000	
敷鉄板 (300日)	22×1524×3048【12ヶ月以内】802kg/枚	枚	7.000	
交通誘導警備員B		人	20.000	
ガードレール設置		m	10.000	
ガードレール撤去		m	10.000	
廻排水		式	1.000	
廻排水	φ150mm 据付・撤去	式	1.000	

R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
運搬費				
1. 運搬費				
(1) 運搬費				
仮設材運搬費		式	1.000	
輸送費(仮設材)	12m以内, 20kmまで, 往復計上	ton	13.800	
輸送費(敷鉄板)	12m以内, 20kmまで, 往復計上	ton	6.300	
重機分解組立		式	1.000	
土工機械解体・組立		台	2.000	
当繕費				
1. 洋式トイレ設置費				
(1) 洋式トイレ設置費				
洋式トイレ設置費		式	1.000	
洋式トイレ設置費		月	10.000	