

| 符号<br>(材質) | 使用場所         | 形 式 機 構                              | 見込寸法<br>程度<br>板厚 | 内法寸法 (W×H)    | ガラス     | 材質程度・仕上 | 特殊金物・付属品                        | 備 考                                               | 符号<br>(材質) | 使用場所       | 形 式 機 構                              | 見込寸法<br>程度<br>板厚 | 内法寸法 (W×H)                     | ガラス                   | 材質程度・仕上 | 特殊金物・付属品                | 備 考                       |              |
|------------|--------------|--------------------------------------|------------------|---------------|---------|---------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|---------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| AW<br>1    | 1階 特別教室      | 引違い窓<br>アルミパネル<br>[アルミパネル内部グラスウール充填] | 70               | 3,450 x 2,240 | FL-5    | アルマイト仕上 | 遮断部FT-4                         |                                                   | AW<br>14B  | 3階 特別教室    | 引違い窓<br>アルミパネル<br>[アルミパネル内部グラスウール充填] | 70               | 3,450 x 2,140                  | FL-5                  | アルマイト仕上 | ガラリ 有効35%<br>チャンバーボックス付 |                           |              |
| AW<br>2    | 1階 特別教室      | 引違い窓<br>アルミパネル<br>[アルミパネル内部グラスウール充填] | 70               | 3,450 x 2,240 | FL-5    | アルマイト仕上 | ガラリ 有効35%<br>チャンバーボックス付<br>詳細別図 |                                                   | AW<br>192  | 2階 特別教室    | 引違い窓<br>アルミパネル<br>[アルミパネル内部グラスウール充填] | 70               | 3,450 x 2,140                  | FL-5                  | アルマイト仕上 | ガラリ 有効35%<br>チャンバーボックス付 |                           |              |
| AW<br>2A   | 1階 特別教室      | 引違い窓<br>アルミパネル<br>[アルミパネル内部グラスウール充填] | 70               | 3,450 x 2,240 | FL-5    | アルマイト仕上 | ガラリ 有効35%<br>チャンバーボックス付<br>詳細別図 |                                                   | AW<br>190  | 3階 特別教室    | 引違い窓<br>アルミパネル<br>[アルミパネル内部グラスウール充填] | 70               | 3,450 x 2,140                  | FL-5                  | アルマイト仕上 | ガラリ 有効35%<br>チャンバーボックス付 |                           |              |
| AW<br>2B   | 1階 特別教室      | 引違い窓<br>アルミパネル<br>[アルミパネル内部グラスウール充填] | 70               | 3,450 x 2,240 | FL-5    | アルマイト仕上 | ガラリ 有効35%<br>チャンバーボックス付<br>詳細別図 |                                                   | AW<br>196  | 2階 特別教室    | 引違い窓<br>アルミパネル<br>[アルミパネル内部グラスウール充填] | 70               | 3,450 x 2,140                  | FL-5                  | アルマイト仕上 | ガラリ 有効35%<br>チャンバーボックス付 |                           |              |
| AW<br>2C   | 1階 特別教室      | 引違い窓<br>アルミパネル<br>[アルミパネル内部グラスウール充填] | 70               | 3,450 x 2,240 | FL-5    | アルマイト仕上 | ガラリ 有効35%<br>チャンバーボックス付<br>詳細別図 |                                                   | AW<br>20   | 2階 廊下      | 引違い窓                                 | 70               | 1,670 x 1,620                  | FL-5                  | アルマイト仕上 |                         |                           |              |
| AW<br>2D   | 1階 特別教室      | 引違い窓<br>アルミパネル<br>[アルミパネル内部グラスウール充填] | 70               | 3,450 x 2,240 | FL-5    | アルマイト仕上 | ガラリ 有効35%<br>チャンバーボックス付<br>詳細別図 |                                                   | AW<br>21   | 2階 廊下      | 引違い窓                                 | 70               | 1,670 x 1,620                  | FL-5                  | アルマイト仕上 |                         |                           |              |
| AW<br>3    | 階段室 K,B      | 嵌殺し窓                                 | 70               | 1,644 x 1,436 | F-5     | アルマイト仕上 |                                 |                                                   | AW<br>22   | 多目的ホール     | 嵌殺し窓<br>欄間部 突出し窓                     | 70               | 1,644 x 1,436                  | FWC-5,B               | アルマイト仕上 | オペレーター装置(手動)            |                           |              |
| AW<br>4    | 階段室 A,B      | 嵌殺し窓                                 | 70               | 829 x 1,436   | F-5     | アルマイト仕上 |                                 |                                                   | AW<br>23   | 2階 音楽室他    | 引違い窓                                 | 70               | 1,635 x 1,740                  | FWC-5,B               | アルマイト仕上 |                         |                           |              |
| AW<br>5    | 1階 3階/廊下     | 引違い窓 一部嵌殺し                           | 70               | 7,600 x 1,650 | FL-5    | アルマイト仕上 | FIX 下部 FWC-5,B                  | 詳細別図 (B2) (B2)                                    | AW<br>24   | 2,3階 EVホール | 嵌殺し窓                                 | 100              | Wは詳細図参照3,468                   | GB-                   | アルマイト仕上 |                         | 建具周囲シーリング打替え              |              |
| AW<br>5A   | 1階 廊下        | 引違い窓 一部嵌殺し                           | 70               | 7,600 x 1,650 | FL-5    | アルマイト仕上 | FIX 下部 FWC-5,B                  | 無縁については詳し<br>ステンレス製とする(H,仕上)                      | AW<br>24A  | 4,5階 EVホール | 嵌殺し窓                                 | 100              | Wは詳細図参照3,468                   | GB-                   | アルマイト仕上 |                         | 建具周囲シーリング打替え              |              |
| AW<br>5B   | 1階 WWC       | 突出し窓                                 | 70               | 720 x 720     | F-5     | アルマイト仕上 |                                 | AT仕様 把手F,IC付                                      | AW<br>25   | 東棟 1,2階 廊下 | 嵌殺し窓<br>上部 欄間突出し窓付<br>下部 庇 欄間付       | 70               | 3,030 x 6,655                  | FL-5                  | アルマイト仕上 | 出入口部                    | 固定網戸新設<br>1010 x 600 x 3枚 | 建具周囲シーリング打替え |
| AW<br>7    | 階段室 C        | 嵌殺し窓<br>上部欄間突出し窓付                    | 70               | 2,859 x 3,468 | FWC-5,B | アルマイト仕上 | 遮断部FT-4                         | オペレーター装置(手動)                                      | AW<br>26   | 2階 職員室他    | 引違い窓                                 | 70               | 1,675 x 2,140                  | FL-5                  | アルマイト仕上 |                         | 固定網戸新設<br>838 x 2140      | 建具周囲シーリング打替え |
| AW<br>9    | 1階 多目的ホール    | 引違い窓                                 | 70               | 1,644 x 500   | FWC-5,B | アルマイト仕上 |                                 | 2重防火窓                                             | AW<br>27   | 2階 廊下      | 嵌殺し窓                                 | 100              | 626 x 2,453                    | GB-                   | アルマイト仕上 |                         | 建具周囲シーリング打替え              |              |
| AW<br>9A   | 1階 図書室       | 引違い窓<br>アルミパネル<br>[アルミパネル内部グラスウール充填] | 70               | 1,635 x 2,340 | FWC-5,B | アルマイト仕上 |                                 | 2重防火窓 ガラリ部防火ダンパー付<br>ガラリ 有効35%<br>チャンバーボックス付 詳細別図 | AW<br>28   | 多目的ホール     | 欄間突出し窓                               | 70               | 1,644 x 1,000                  | FWC-5,B               | アルマイト仕上 | オペレーター装置(手動)            |                           |              |
| AW<br>10   | 階段室 F        | 嵌殺し窓                                 | 70               | 800 x 3,468   | FWC-5,B | アルマイト仕上 |                                 |                                                   | AW<br>29   | 3階 渡り廊下    | 引違い窓 一部嵌殺し                           | 70               | 3,850 x 1,250                  | F-5 (東面)<br>FL-5 (西面) | アルマイト仕上 |                         | 固定網戸新設<br>740 x 1250 x 2枚 | 建具周囲シーリング打替え |
| AW<br>11   | 1階 エントランスホール | 引違い窓                                 | 70               | 3,645 x 2,845 | T-10    | アルマイト仕上 |                                 | 建具周囲シーリング打替え                                      | AW<br>30   | 3階 渡り廊下    | 引違い窓 一部嵌殺し<br>欄間部嵌殺し                 | 70               | 3,850 x 2,490                  | F-5 (東面)<br>FL-5 (西面) | アルマイト仕上 |                         | 固定網戸新設<br>740 x 1850 x 2枚 | 建具周囲シーリング打替え |
| AW<br>12   | 階段室 D,E      | 嵌殺し窓                                 | 70               | 829 x 1,438   | F-5     | アルマイト仕上 |                                 | 建具周囲シーリング打替え                                      | AW<br>31   | 3階 渡り廊下    | 外開き窓両側嵌殺し窓                           | 70               | 1,644 x 1,250                  | F-5                   | アルマイト仕上 | 開口部 750x1,250           | 可動網戸新設<br>750 x 1250      | 建具周囲シーリング打替え |
| AW<br>13   | 東棟 1,2階 廊下   | 嵌殺し窓                                 | 70               | 5,255 x 6,615 | T-12    |         |                                 | 建具周囲シーリング打替え                                      | AW<br>32   | 5階 渡り廊下    | 引違い窓                                 | 70               | 1,480 x 1,250                  | FL-5                  | アルマイト仕上 |                         | 固定網戸新設<br>740 x 1250      | 建具周囲シーリング打替え |
| AW<br>14   | 東棟 1,2階 廊下   | 嵌殺し窓                                 | 70               | 7,060 x 6,615 | T-12    |         |                                 | 建具周囲シーリング打替え                                      | AW<br>33   | 3階 渡り廊下    | 引違い窓 欄間部嵌殺し                          | 70               | 1,480 x 2,490                  | FL-5                  | アルマイト仕上 |                         | 固定網戸新設<br>740 x 1850      | 建具周囲シーリング打替え |
| AW<br>15   | 東棟 1,2階 廊下   | 嵌殺し窓                                 | 70               | 9,875 x 6,615 | T-12    |         |                                 | 建具周囲シーリング打替え                                      | AW<br>34   | 5階 渡り廊下    | 嵌殺し窓                                 | 100              | 626 x 1,235                    | GB-                   | アルマイト仕上 |                         | 建具周囲シーリング打替え              |              |
| AW<br>16   | 東棟 1,2階 廊下   | 嵌殺し窓                                 | 70               | 6,060 x 6,615 | T-12    |         |                                 | 建具周囲シーリング打替え                                      | AW<br>35   | 5階 廊下      | 外開き窓                                 | 70               | 750 x 2,100                    | F-5                   | アルマイト仕上 | FIX部 FT-4               |                           |              |
| AW<br>17   | 1階 保健室       | 引違い窓                                 | 70               | 1,402 x 2,047 | FL-5    | アルマイト仕上 |                                 | 固定網戸新設<br>701 x 2047                              | AW<br>36   | 5階 メンテ階段   | 嵌殺し窓<br>外開き窓付                        | 100              | Wは詳細図参照2,250<br>窓部 727 x 1,386 | GB-<br>窓部 FWC-5,B     | アルマイト仕上 |                         | 固定網戸新設<br>829 x 1438      | 建具周囲シーリング打替え |
| AW<br>18   | 1階 事務室他      | 引違い窓<br>アルミパネル<br>[アルミパネル内部グラスウール充填] | 70               | 1,675 x 2,340 | FL-5    | アルマイト仕上 |                                 | 固定網戸新設<br>838 x 1940                              | AW<br>37   | 5階 廊下      | 外開き窓                                 | 70               | 500 x 500                      | FWC-5,B               | アルマイト仕上 |                         | 建具周囲シーリング打替え              |              |
| AW<br>18A  | 1階 事務室他      | 引違い窓<br>アルミパネル<br>[アルミパネル内部グラスウール充填] | 70               | 1,675 x 2,340 | FL-5    | アルマイト仕上 |                                 | 固定網戸新設<br>838 x 1940                              | AW<br>38   | 5階 EVMR    | 外開き窓                                 | 70               | 500 x 500                      | FWC-5,B               | アルマイト仕上 |                         | 建具周囲シーリング打替え              |              |
| AW<br>18B  | 1階 事務室他      | 引違い窓<br>アルミパネル<br>[アルミパネル内部グラスウール充填] | 70               | 1,675 x 2,340 | FL-5    | アルマイト仕上 |                                 | 固定網戸新設<br>838 x 1940                              | AW<br>39   | 2階 廊下      | 嵌殺し窓                                 | 70               | 626 x 1,434                    | F-5                   | アルマイト仕上 |                         |                           |              |
| AW<br>19   | 2階 廊下        | 嵌殺し窓                                 | 70               | 626 x 1,434   | F-5     | アルマイト仕上 |                                 |                                                   | AW<br>39A  | 2階 廊下      | 嵌殺し窓                                 | 70               | 626 x 1,434                    | F-5                   | アルマイト仕上 |                         |                           |              |
| AW<br>19A  | 3階 特別教室      | 引違い窓<br>アルミパネル<br>[アルミパネル内部グラスウール充填] | 70               | 3,450 x 2,140 | FL-5    | アルマイト仕上 | ガラリ 有効35%<br>チャンバーボックス付         |                                                   | AW<br>39B  | 4,5階 廊下    | 嵌殺し窓                                 | 70               | 626 x 1,250                    | F-5                   | アルマイト仕上 |                         |                           |              |

施工 99.7.17

竣工 01.1.31

監理

施工

ガラリ付チャンバーボックス

◎建具平面図中☆は

200

Wはガラリ巾と同じ

◎☆のないものは

500

Wはガラリ巾と同じ

設備ダクト

サッシ芯

700

900

900

900

は工事範囲外を示す