

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 徳土 犬伏谷川 板・犬伏 河道掘削業務 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		700			
土砂等運搬		日		19			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3		700			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3		700			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		700			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		700			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3		700			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		700			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 徳土 犬伏谷川 板・犬伏 河道掘削業務 (2)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
バックホウ吊卸し・吊上げ		日		1		
残土処理工		式		1		
残土等処分		m3		700		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		20		
河川維持		式		1		
除草工		式		1		
堤防除草工		式		1		
堤防除草(複合)		m2		1,700		
運搬(堤防除草)		千m2		1.7		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 徳土 犬伏谷川 板・犬伏 河道掘削業務 (2)			事業区分 工事区分	河川改修 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
除草処分		m2		1,700		
堤防養生工		式		1		
伐木除根工		式		1		
伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度:伐木(粗)	m2		200		
伐木伐竹運搬		m2		200		
処分費	伐採木	t		0.9		
処分費	根株	t		1.1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 徳土 犬伏谷川 板・犬伏 河道掘削業務 (2)	事業区分 工事区分	河川改修 河川維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土質等試験費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		