

R 5 三林 復旧治山（国債） 東みよし町大藤 山腹工事（担い手確保型）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費（諸経費対象）				
1. アンカー工				
（1）アンカー工				
土工	No. 1	式	1.000	
機械掘削	礫質土	m3	122.000	
機械掘削	ルーズな状態の積込, 礫質土	m3	122.000	
基面整正		m ²	15.100	
土工	No. 2	式	1.000	
機械掘削	礫質土	m3	53.000	
機械掘削	ルーズな状態の積込, 礫質土	m3	53.000	
基面整正		m ²	5.000	
残土処理工		式	1.000	
運搬工	礫質土	m3	176.000	
残土処分費		m3	176.000	
受圧板工	No. 1	式	1.000	
コンクリート工（受圧板）	BB24-12-25	m3	21.500	
悪路補正割増		m3	21.500	
型枠工（受圧板）		m ²	51.600	
円筒型枠	φ 150 4.0m/本	本	2.100	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	8.100	
石積工	割栗石80～150mm, BB18-8-40 W/C≤60%	m ²	48.000	
コンクリート工（均し基礎）	BB18-8-40	m3	1.600	
悪路補正割増		m3	1.600	
型枠工（均し基礎）		m ²	2.800	
鉄筋工	鉄筋加工, 組立 SD295, D10	kg	64.500	

R 5 三林 復旧治山（国債） 東みよし町大藤 山腹工事（担い手確保型）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
鉄筋工	鉄筋加工, 組立 SD345, D13	kg	477.600	
鉄筋工	鉄筋加工, 組立 SD345, D16	kg	898.600	
コンクリート工（間詰）	BB18-8-40	m3	2.700	
悪路補正割増		m3	2.700	
型枠工（間詰）		m ²	10.100	
受圧板工	No. 2	式	1.000	
コンクリート工（受圧板）	BB24-12-25	m3	7.200	
悪路補正割増		m3	7.200	
型枠工（受圧板）		m ²	17.800	
円筒型枠	φ 150 4.0m/本	本	0.700	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	1.800	
石積工	割栗石80～150mm, BB18-8-40 W/C≤60%	m ²	16.000	
コンクリート工（均し基礎）	BB18-8-40	m3	0.500	
悪路補正割増		m3	0.500	
型枠工（均し基礎）		m ²	1.100	
鉄筋工	鉄筋加工, 組立 SD295, D10	kg	21.500	
鉄筋工	鉄筋加工, 組立 SD345, D13	kg	159.200	
鉄筋工	鉄筋加工, 組立 SD345, D16	kg	299.500	
コンクリート工（間詰）	BB18-8-40	m3	2.200	
悪路補正割増		m3	2.200	
型枠工（間詰）		m ²	8.600	
アンカー工		式	1.000	
削孔（アンカー）	二重管方式, 135mm, 砂質土	m	386.000	
鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着等(アンカー)	400≤f<1300kN	本	17.000	
グラウト注入（アンカー）		m3	6.500	

R 5 三林 復旧治山（国債） 東みよし町大藤 山腹工事（担い手確保型）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
アンカー工資材	設計引張力470.0kN/本 17本	式	1.000	
2. 仮設工				
（1）仮設工				
仮設工		式	1.000	
足場工		空m3	224.500	
ボーリングマシン移設（アンカー）		回	2.000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	2.000	
運搬費				
1. 運搬費				
（1）運搬費				
機械運搬		式	1.000	
土工機械解体・組立		台	2.000	
営繕費				
1. 洋式トイレ				
（1）洋式トイレ				
洋式トイレ		式	1.000	
洋式トイレ設置費		月	10.000	