

見積参考資料

工事名 R5三林 復旧治山(国債) 東みよし 町大藤 山腹工事(担い手確保型)

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	三好5
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山（国債） 東みよし町大藤 山腹工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部（三好） 林務・森林整備担当（三好）
事業名	復旧治山事業
地区名	大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山（国債） 東みよし町大藤 山腹工事（担い手確保型）
施工場所	三好郡東みよし町大藤
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 5
工期	
積算体系年月	令和 5 年 1 2 月
単価期適用年月	令和 5 年 1 1 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R5三林 復旧治山(国債) 東みよし町大藤 山腹工事(担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山（国債） 東みよし町大藤 山腹工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山（国債） 東みよし町大藤 山腹工事（担い手確保型）

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費（率計上）				
8 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ ・ 営繕費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ 現場管理費				
11 ・ 一般管理費等				
12 処分費等（直接工事費の内数）				

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山(国債) 東みよし町大藤 山腹工事(担い手確保型)

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・アンカー工	1.000	式		
・ ・ アンカー工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工 No.1	1.000	式		
・ ・ ・ 土工 No.2	1.000	式		
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 受圧板工 No.1	1.000	式		
・ ・ ・ 受圧板工 No.2	1.000	式		
・ ・ ・ アンカー工	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式		

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山（国債） 東みよし町大藤 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 (国債) 東みよし町大藤 山腹工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (諸経費対象)					
・ アンカー工	1.000	式			
・ ・ アンカー工	1.000	式			
・ ・ ・ 土工 No.1	1.000	式			1 式当たり
機械掘削	122.000	m ³			単 A T 単 4号
機械掘削 ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土 ・ 礫質土,良好	122.000	m ³			単 A S 単 18号
基面整正 -	15.100	m ²			単 A S 単 22号
合 計					
・ ・ ・ 土工 No.2	1.000	式			1 式当たり
機械掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外	53.000	m ³			単 A S 単 21号
機械掘削 ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土 ・ 礫質土,良好	53.000	m ³			単 A S 単 18号
基面整正 -	5.000	m ²			単 A S 単 22号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式			1 式当たり

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 (国債) 東みよし町大藤 山腹工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬工 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 49.7km, バックハウ 山積0.45m3	176.000	m3			単 A S 単 11号
残土処分費	176.000	m3			単 A S 単 3号
合 計					
・・・ 受圧板工 No.1	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 (受圧板)	21.500	m3			単 A T 単 11号
悪路補正割増 使用料の補正 係数7%	21.500	m3			単 A T 単 8号
型枠工 (受圧板) 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	51.600	m ²			単 A S 単 33号
円筒型枠 φ150 4.0m/本	2.100	本			単 A
目地板 30m ² 未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm	8.100	m ²			単 A S 単 23号
石積工 割栗石80~150mm, BB18-8-40 W/C 60%	48.000	m ²			単 A T 単 9号
コンクリート工 (均し基礎)	1.600	m3			単 A T 単 1号
悪路補正割増 使用料の補正 係数7%	1.600	m3			単 A T 単 8号
型枠工 (均し基礎) 一般型枠, 均しコンクリート	2.800	m ²			単 A S 単 34号
鉄筋工 鉄筋加工, 組立 SD295, D10	64.500	kg			単 A T 単 6号
鉄筋工 鉄筋加工, 組立 SD345, D13	477.600	kg			単 A T 単 10号
鉄筋工 鉄筋加工, 組立 SD345, D16	898.600	kg			単 A T 単 7号
コンクリート工 (間詰)	2.700	m3			単 A T 単 3号

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 (国債) 東みよし町大藤 山腹工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
悪路補正割増 使用料の補正 係数7%	2.700	m3			単 A T 単 8号
型枠工 (間詰) 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	10.100	m ²			単 A S 単 35号
合 計					
・・・ 受圧板工 No.2	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 (受圧板) 一般養生,延長無し,24-12-25(20)(高炉)	7.200	m3			単 A S 単 36号
悪路補正割増 使用料の補正 係数7%	7.200	m3			単 A T 単 8号
型枠工 (受圧板) 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	17.800	m ²			単 A S 単 33号
円筒型枠 φ150 4.0m/本	0.700	本			単 A
目地板 30m ² 未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	1.800	m ²			単 A S 単 23号
石積工 割栗石80~150mm,BB18-8-40 W/C 60%	16.000	m ²			単 A T 単 2号
コンクリート工 (均し基礎) 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-	0.500	m3			単 A S 単 31号
悪路補正割増 使用料の補正 係数7%	0.500	m3			単 A T 単 8号
型枠工 (均し基礎) 一般型枠,均しコンクリート	1.100	m ²			単 A S 単 34号
鉄筋工 鉄筋加工,組立 SD295,D10	21.500	kg			単 A T 単 6号
鉄筋工 鉄筋加工,組立 SD345,D13	159.200	kg			単 A T 単 10号
鉄筋工 鉄筋加工,組立 SD345,D16	299.500	kg			単 A T 単 7号

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 (国債) 東みよし町大藤 山腹工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート工 (間詰) 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -	2.200	m3			単 A S 単 32号
悪路補正割増 使用料の補正 係数7%	2.200	m3			単 A T 単 8号
型枠工 (間詰) 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	8.600	m ²			単 A S 単 35号
合 計					
・ ・ ・ アンカー工	1.000	式			1 式当たり
削孔 (アンカー) 有り (スレッド型), 二重管方式, 135mm, 土質土	386.000	m			単 A S 単 24号
鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着等 (アンカー) 二重防食, PC鋼線より線 (工場組立), -, 400 f < 1300kN, 有り	17.000	本			単 A S 単 25号
グラウト注入 (アンカー)	6.500	m3			単 A S 単 26号
アンカー工資材 設計引張力470.0kN/本 17本	1.000	式			単 A T 単 5号
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式			1 式当たり
足場工 あり	224.500	空m3			単 A S 単 28号
ポーリングマシン移設 (アンカー) あり	2.000	回			単 A S 単 27号

事業名	復旧治山事業 大藤地区	事業明細書	57	7
工事名	R 5 三林 復旧治山(国債) 東みよし町大藤 山腹工事(担い手確保型)			

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大藤地区	事業明細書	(	6)	(	7)
工事名	R 5 三林 復旧治山(国債) 東みよし町大藤 山腹工事(担い手確保型)					

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R5三林 復旧治山(国債) 東みよし町大藤 山腹工事(担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山(国債) 東みよし町大藤 山腹工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 (国債) 東みよし町大藤 山腹工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	残土処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格			夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	残土処分費	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 6 ヲ月から 1 ヲ年			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分	架設・撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)使用期間区分	6 ヲ月から 1 ヲ年		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	4)材料 (丸太) コード (単位 : m3)					
	5)1基当たり丸太数量	1.9m3				
	土木一般世話役	2.000	人			
	普通作業員	5.700	人			
	材料費 丸太	0.500				計上無し
	諸雑費	0.050				計上無し
	合 計					算出数量 1.000 基

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 (国債) 東みよし町大藤 山腹工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		基			
	現地発生材 1.9m3	1.900	m3			
	*** S単 - 5号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	アンカー架設・撤去 人力施工,2t以上3t未満,根株・立木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)規格区分	人力施工 2t以上3t未満		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	根株・立木 普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3) 6)1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役					
		1.100	人			
	普通作業員	7.900	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単 - 6号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,210日,試運転あり,元柱を使用しない(立木使用),先			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	柱を使用しない(立木使用)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 (国債) 東みよし町大藤 山腹工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)バケット区分	バケット0.8m3				
	2)勾配区分	15度未満				
	3)支間長区分	76～125				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	2t以上3t未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間	210日				
	8)元柱使用区分	元柱を使用しない (立木使用)				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない (立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役	8.000	人			
	とび工	33.000	人			
	普通作業員	21.000	人			
	特殊作業員	6.000	人			
	軽油	168.000	L			
	ハットル給油	210.000	日			<賃料>
	ウインチ	294.000	100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索	378.000	100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索	525.000	100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索	210.000	日			<賃料>計上無し
	ケーブルクレーン付属器具	0.005				
	諸雑費					
	合 計					算出数量 1.000 基

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山(国債) 東みよし町大藤 山腹工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		基			
	*** S単 - 7号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日 当たり算出	
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,土砂,50m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	2t以上3t未満 重量の大きい資材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運搬物区分 4)資材名称	土砂				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.600 50.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		4.000	人			
	軽油 ハートル給油					
		44.000	L			
	合 計					算出数量 33.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山(国債) 東みよし町大藤 山腹工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 8号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日 当たり算出	
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満,コンクリート,,コンクリート 山腹工,50m,2段ク レーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 山腹工				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.500				
	6)運搬距離	50.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		2.000	人			
	軽油					
	パトロール給油	34.000	L			
	合 計					算出数量 25.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 9号 ***					

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山(国債) 東みよし町大藤 山腹工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2t以上3t未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 山腹			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	工,50m,2段クレーンなし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 山腹工				
	4)資材名称	コンクリート				
	5)1回当り運搬量	0.500				
	6)運搬距離	50.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		2.000	人			
	軽油					
	ハットル給油	34.000	L			
	合 計					算出数量 25.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 10号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山(国債) 東みよし町大藤 山腹工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満,重量の大きい資材,割栗石,砂利・栗石,50m,2段ク レーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称	割栗石				
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	50.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		4.000	人			
	軽油 バ トル給油					
		44.000	L			
	合 計					算出数量 33.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S 単 - 11号 ***					
	運搬工		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,49.7km,バックハウ 山積0.4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山(国債) 東みよし町大藤 山腹工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	49.700km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)		0.170 人			
	軽油 ハートル給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オロード・デ・ゼル]		1.000 時間			<損料>
	タヤ消費費(DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 1.100 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,42.9km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)車種区分	10 t 車		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	6.000m3				
	4)片道運搬距離(L)	42.900km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 (国債) 東みよし町大藤 山腹工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手 (一般)	0.170	人			
	軽油	9.800	L			
	ハトール給油					
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 1.500 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 13mm以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工 (普通作業員)	13mm以下 普通作業員				
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択 (単位: ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役	0.200	人			
	鉄筋工	1.100	人			
	普通作業員	0.700	人			
	異形棒鋼 SD295 D10	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 (国債) 東みよし町大藤 山腹工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 14号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 13mm以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工 (普通作業員)	13mm以下 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位:ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役					
		0.200	人			
	鉄筋工					
		1.100	人			
	普通作業員					
		0.700	人			
	異形棒鋼 SD345 D13		ton			
	諸雑費					
		0.020				
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 15号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山(国債) 東みよし町大藤 山腹工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋加工 16mm～25mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工(普通作業員)	16mm～25mm 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位:ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役					
		0.200	人			
	鉄筋工					
		0.900	人			
	普通作業員					
		0.600	人			
	異形棒鋼 SD345 D16		ton			
	諸雑費					
		0.020				
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 16号 ***					
	鉄筋組立		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋組立 13mm以下,クレーン類が不要な構造物,鉄筋を計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)鉄筋径区分 2)構造物区分	13mm以下 クレーン類が不要な構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 5)鉄筋計上区分	普通作業員 鉄筋を計上しない				
	6)鉄筋コードの選択(単位:ton)					
	土木一般世話役					
		0.400	人			

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山(国債) 東みよし町大藤 山腹工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋工	1.800	人			
	普通作業員	1.500	人			
	諸雑費	0.030				
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 17号 ***					
	鉄筋組立		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋組立 16～25mm, クレーン類が不要な構造物, 鉄筋を計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)鉄筋径区分 2)構造物区分	16～25mm クレーン類が不要な構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 5)鉄筋計上区分	普通作業員 鉄筋を計上しない				
	6)鉄筋コードの選択(単位: ton)					
	土木一般世話役	0.300	人			
	鉄筋工	1.500	人			
	普通作業員	1.300	人			
	諸雑費	0.030				
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 (国債) 東みよし町大藤 山腹工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 18号 ***					
	機械掘削		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土 ・粘性土・礫質土,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)制限区分	ルーズな状態の積込 制限あり				
	3)山地治山工区分 4)工種区分	山地治山工(B) 山腹工				
	5)土質区分 6)現場条件	砂・砂質土・粘性土・礫質土 良好				
	バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.520	供用日			<損料>
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	軽油 バトリル給油	62.000	L			
	合 計					算出数量 86.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 19号 ***					
	土工機械解体・組立		台		1.000 台	当たり算出
	土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,2t以上3t未満,4.20ton			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別 2)分解時最大部品質量	分解・組立 3ton				

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山(国債) 東みよし町大藤 山腹工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)使用機械種別	ケーブルクレーン				
	4)ウインチ規格区分	2t以上3t未満				
	5)機械質量(W)	4.20ton				
	6)フットレックレーン又は加ラレーンの選択					
	特殊作業員					
		4.100	人			
	特殊作業員					
		4.700	人			
	特殊作業員					
		1.100	人			
	軽油					
	ハトール給油	48.000	L			
	諸雑費					
		0.020				
	合 計					算出数量 1.000 台
	単 価		台			
	*** S単 - 20号 ***					
	SP 掘削 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-,標準以外			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	標準以外				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山(国債) 東みよし町大藤 山腹工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)集積押土の有無	-				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
	機械掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-,標準以外			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	標準以外				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山(国債) 東みよし町大藤 山腹工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基面整正 森林 -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分 2)普通作業員(山林砂防工) 3)90分を超える通勤時間	- 普通作業員 0分				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 23号 ***					
	目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 森林 30m ² 未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当たり使用量 2)目地板の種類区分 3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	30m ² 未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 普通作業員 0分				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 24号 ***					
	削孔(アンカー)		m		1.000 m	当たり算出
	SP 削孔(アンカー) 森林 有り(セット型),二重管方式,135mm,14質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山(国債) 東みよし町大藤 山腹工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)足場工の有無	有り(ｽｷｯﾄﾞ 型)				
	2)方式	二重管方式				
	3)呼び径	135mm				
	4)土質区分	1)土質土				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	6)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m			
	*** S単 - 25号 ***					
	鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着等(ｱﾝｶｰ)		本		1.000 本	当たり算出
	SP 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着等(ｱﾝｶｰ) 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	二重防食,PC鋼線より線(工場組立),-,400 f<1300kN,有り			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)防食方式	二重防食				
	2)ｱﾝｶｰ鋼材種類	PC鋼線より線(工場組立)				
	3)削孔長	-				
	4)設計荷重(f)	400 f<1300kN				
	5)頭部処理の有無	有り				
	6)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	7)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		本			
	*** S単 - 26号 ***					
	グラウト注入(アンカー)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP グラウト注入(アンカー) 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山(国債) 東みよし町大藤 山腹工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	-				
	2)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	3)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			
	*** S単 - 27号 ***					
	ボーリングマシン移設(アンカー)		回		1.000 回	当たり算出
	SP ボーリングマシン移設(アンカー) 森林あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	-				
	2)長期割引単価区分	あり				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		回			
	*** S単 - 28号 ***					
	足場工		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	SP 足場(アンカー) 森林あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	-				
	2)長期割引単価区分	あり				

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山(国債) 東みよし町大藤 山腹工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	単 価		空m3			
	*** S単 - 29号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,24-12-25(20)(高炉),-,一般養生,-,有 り,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無	- 有り				
	7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格	- 24-12-25(20)(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工) 11)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	単 価		m3			
	*** S単 - 30号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,有 り,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山(国債) 東みよし町大藤 山腹工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	有り				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			
	*** S単 - 31号 ***					
	コンクリート工(均し基礎)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3未満,一般養生,延長無し,-,-			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	延長無し				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 (国債) 東みよし町大藤 山腹工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 32号 ***					
	コンクリート工 (間詰)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3未満,一般養生,延長無し,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポン車打設				
	3)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	延長無し				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 33号 ***					
	型枠工 (受圧板)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m ²			

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 (国債) 東みよし町大藤 山腹工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 34号 ***					
	型枠工 (均し基礎)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 35号 ***					
	型枠工 (間詰)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 36号 ***					

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山（国債） 東みよし町大藤 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山(国債) 東みよし町大藤 山腹工事(担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	コンクリート工(均し基礎)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,有リ,-	1.000	m3			S単 30号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 山腹工,50m,2段クレーンなし	1.000	m3			S単 8号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	石積工		m ²		50.000 m ²	当たり算出
	割栗石80～150mm,BB18-8-40 W/C 60%					
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	1.600	m3			
	悪路補正割増	1.600				
	割栗石 80mm～150mm	8.600	m3			
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,42.9km,バックホウ 山積0.8m3	8.600	m3			S単 12号
	土木一般世話役	0.700	人			S単 1号
	普通作業員	6.400	人			S単 2号
	合 計					算出数量 50.000 m ²

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山（国債） 東みよし町大藤 山腹工事（担い手確保型）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** T単 - 3号 ***					
	コンクリート工（間詰）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,有リ,-	1.000	m3			S単 30号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 山腹工,50m,2段クレーンなし	1.000	m3			S単 8号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 4号 ***					
	機械掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,標準以外	1.000	m3			S単 20号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,土砂,50m,2段クレーンなし	1.000	m3			S単 7号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山 (国債) 東みよし町大藤 山腹工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 5号 ***					
	アンカー工資材		式		1.000 式	当たり算出
	設計引張力470.0kN/本 17本					
	P - 2 型耐荷体					
	65CE (φ 12.7 × 5) L=1.565m	17.000	本			
	C E 型引張材					
	65CE (φ 12.7 × 5)	350.900	m			
	C E 型緊張余長材					
	65CE (φ 12.7 × 5) L=1.0m	17.000	本			
	オイルキャップ					
	65CE-タイプ 2	17.000	個			
	ヘッドアダプター					
	65CE-タイプ 2	17.000	個			
	アンカーヘッド					
	65CE	17.000	個			
	クサビ					
	φ 12.7	85.000	組			
	アンカープレート (メッキ品)					
	□ 300 × 32 φ 134	17.000	枚			
	防錆材					
	プロコート C 16kg/缶	2.100	缶			
	止水材					
	スエバーシール K-1	1.700	本			
	アジャストプレート (BA型)					
	φ 165 (7.5 ° ~ 22.5 °)	17.000	組			
	エクステンションキット					
	65CE (φ 12.7 × 5) L=0.5m	34.000	本			
	シームレスパイレンパッカー					
	SPW-180	119.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山(国債) 東みよし町大藤 山腹工事(担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 6号 ***					
	鉄筋工		kg		1,000.000 kg	当たり算出
	鉄筋加工,組立 SD295,D10					
	鉄筋加工 13mm以下	1.000	ton			S単 13号
	鉄筋組立 13mm以下,クレーン類が不要な構造物,鉄筋を計上しない	1.000	ton			S単 16号
	合 計					算出数量 1,000.000 kg
	単 価		kg			
	*** T単 - 7号 ***					
	鉄筋工		kg		1,000.000 kg	当たり算出
	鉄筋加工,組立 SD345,D16					
	鉄筋加工 16mm ~ 25mm	1.000	ton			S単 15号
	鉄筋組立 16 ~ 25mm,クレーン類が不要な構造物,鉄筋を計上しない	1.000	ton			S単 17号
	合 計					算出数量 1,000.000 kg
	単 価		kg			
	*** T単 - 8号 ***					

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山(国債) 東みよし町大藤 山腹工事(担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	悪路補正割増		m3		1.000 m3	当たり算出
	使用料の補正 係数7%					
	悪路補正割増	1.070				
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 9号 ***					
	石積工		m ²		50.000 m ²	当たり算出
	割栗石80～150mm, BB18-8-40 W/C 60%					
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	1.600	m3			
	悪路補正割増	1.600				
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満, コンクリート, コンクリート, コンクリート 山腹工, 50m, 2段 クレーンなし	1.600	m3			S単 9号
	割栗石 80mm～150mm	8.600	m3			
	ダンプトラック運搬 10t車, 軟岩, 42.9km, バックホウ 山積0.8m3	8.600	m3			S単 12号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満, 重量の大きい資材, 割栗石, 砂利・栗石, 50m, 2段クレーンなし	8.600	m3			S単 10号
	土木一般世話役	0.700	人			S単 1号
	普通作業員	6.400	人			S単 2号

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山(国債) 東みよし町大藤 山腹工事(担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 50.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 10号 ***					
	鉄筋工		kg		1,000.000 kg	当たり算出
	鉄筋加工,組立 SD345,D13					
	鉄筋加工 13mm以下	1.000	ton			S 単 14号
	鉄筋組立 13mm以下,クレーン類が不要な構造物,鉄筋を計上しない	1.000	ton			S 単 16号
	合 計					算出数量 1,000.000 kg
	単 価		kg			
	*** T単 - 11号 ***					
	コンクリート工(受圧板)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,24-12-25(20)(高炉),-,一般養生,-,有リ,-	1.000	m3			S 単 29号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 山腹工,50m,2段クレーンなし	1.000	m3			S 単 8号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 大藤地区
工事名	R 5 三林 復旧治山（国債） 東みよし町大藤 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

見積単価一覧表

名称	規格	単位	単価	備考
割栗石	80mm～150mm	m3	3,940	
残土処分費		m3	1,300	
洋式トイレ		月	2,000	
悪路補正割増			500	
※以下は,週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	522,000	
共通仮設費分(積上分)	4週8休経費補正	式	22,000	