

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 5 企総管 川口寮 給水管布設工事 |    |        |        | 工事区分 | 下水道工事（2） |  |
|---------------|---------------------|----|--------|--------|------|----------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                  | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要       |  |
| 下水道工事（2）      |                     | 式  |        | 1      |      |          |  |
| 土工            |                     | 式  |        | 1      |      |          |  |
| 管路土工          |                     | 式  |        | 1      |      |          |  |
| バックホ掘削積込      | 基面整正含む              | m3 |        | 58     |      |          |  |
| 管路埋戻（バックホ）    | 砂（クッション用）           | m3 |        | 13     |      |          |  |
| 管路埋戻（バックホ）    | 流用土                 | m3 |        | 2      |      |          |  |
| 管路埋戻（バックホ）    | 再生クラッシャーラン          | m3 |        | 47     |      |          |  |
| 土砂等運搬         |                     | m3 |        | 57     |      |          |  |
| 残土処分          |                     | m3 |        | 57     |      |          |  |
| 管工            |                     | 式  |        | 1      |      |          |  |
| 管材費           |                     | 式  |        | 1      |      |          |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名              | R 5 企総管 川口寮 給水管布設工事 |    |        |        | 工事区分 | 下水道工事（2） |  |
|------------------|---------------------|----|--------|--------|------|----------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                  | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要       |  |
| PE（水道用ホリレフレン二層管） | φ 25 1種 軟質          | m  |        | 93.3   |      |          |  |
| PE管金属継手ソケット      | φ 25 コア一体内面止水型      | 個  |        | 2      |      |          |  |
| PE管金属継手ソケット      | φ 25×φ 20 コア一体内面止水型 | 個  |        | 2      |      |          |  |
| PE管金属継手エルボ       | φ 25×90° コア一体内面止水型  | 個  |        | 4      |      |          |  |
| PE管金属継手チース       | φ 25×φ 25 コア一体内面止水型 | 個  |        | 1      |      |          |  |
| PE管金属継手おねじ付ソケット  | φ 25 コア一体内面止水型      | 個  |        | 4      |      |          |  |
| PE管金属継手メーター用ソケット | φ 25×φ 20 コア一体内面止水型 | 個  |        | 1      |      |          |  |
| フライングート弁         | φ 25 めねじ            | 基  |        | 2      |      |          |  |
| 仕切弁BOX           | 円形1号 H600           | 組  |        | 2      |      |          |  |
| 副栓付伸縮止水栓         | φ 20                | 基  |        | 1      |      |          |  |
| 量水器BOX           | φ 20用 底付き           | 基  |        | 1      |      |          |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 5 企総管 川口寮 給水管布設工事     |    |        |        | 工事区分 | 下水道工事（2） |  |
|---------------|-------------------------|----|--------|--------|------|----------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                      | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要       |  |
| 逆止弁付メーターボックス  | φ 20                    | 個  |        | 1      |      |          |  |
| 管明示テープ        | 幅50                     | m  |        | 100    |      |          |  |
| 埋設標識シート       | 150mm×50m 2倍 水抜穴無 PEクロス | 巻  |        | 2      |      |          |  |
| ロケティングワイヤー    | 100m/巻                  | 巻  |        | 1      |      |          |  |
| 管布設工          |                         | 式  |        | 1      |      |          |  |
| ポリエチレン管布設工    | φ 25                    | m  |        | 93.3   |      |          |  |
| ポリエチレン管継手工    | φ 25                    | 口  |        | 22     |      |          |  |
| ポリエチレン管継手工    | φ 20                    | 口  |        | 2      |      |          |  |
| ポリエチレン管切断工    | φ 25                    | 口  |        | 9      |      |          |  |
| ポリエチレン管切断工    | φ 20                    | 口  |        | 2      |      |          |  |
| 仕切弁BOX設置工     | 人力                      | 基  |        | 2      |      |          |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名               | R 5 企総管 川口寮 給水管布設工事                |    |        |        | 工事区分 | 下水道工事（2） |  |
|-------------------|------------------------------------|----|--------|--------|------|----------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別     | 規格                                 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要       |  |
| フライングシート取付工       | φ 25                               | 箇所 |        | 2      |      |          |  |
| 止水栓取付工            | φ 20                               | 箇所 |        | 1      |      |          |  |
| 量水器BOX取付工         | φ 20                               | 箇所 |        | 1      |      |          |  |
| ロケティングワイヤ設置工      | φ 25 管明示テープ 工含む                    | m  |        | 93.3   |      |          |  |
| 埋設標識シート設置工        |                                    | m  |        | 93.3   |      |          |  |
| 構造物撤去工            |                                    | 式  |        | 1      |      |          |  |
| 構造物取壊し工           |                                    | 式  |        | 1      |      |          |  |
| 舗装版切断<br>国道       | 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下 | m  |        | 260    |      |          |  |
| 舗装版切断<br>駐車場      | 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下 | m  |        | 12     |      |          |  |
| 舗装版破碎<br>国道       | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm         | m2 |        | 85     |      |          |  |
| 舗装版破碎<br>国道仮設・駐車場 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm         | m2 |        | 54     |      |          |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名               | R 5 企総管 川口寮 給水管布設工事 |    |        |        | 工事区分 | 下水道工事（2） |  |
|-------------------|---------------------|----|--------|--------|------|----------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別     | 規格                  | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要       |  |
| 運搬処理工             |                     | 式  |        | 1      |      |          |  |
| 殻運搬               | 殻種別:アスファルト殻         | m3 |        | 10     |      |          |  |
| 殻処分               | 殻種別:アスファルト殻         | m3 |        | 10     |      |          |  |
| 汚泥処分              |                     | m3 |        | 0.6    |      |          |  |
| 舗装工               |                     | 式  |        | 1      |      |          |  |
| 舗装工               |                     | 式  |        | 1      |      |          |  |
| 舗装工（人力）<br>表層工 国道 | t=50 再生密粒度アスコン(13)  | m2 |        | 85     |      |          |  |
| 舗装工（人力）<br>基層工 国道 | t=50 再生密粒度アスコン(20)  | m2 |        | 85     |      |          |  |
| 舗装工（人力）<br>仮舗装工   | t=30 再生密粒度アスコン(13)  | m2 |        | 51     |      |          |  |
| 舗装工（人力）<br>駐車場    | t=40 再生密粒度アスコン(13)  | m2 |        | 4      |      |          |  |
| 上層路盤工<br>国道       | t=100 再生粒度調整碎石RM-30 | m2 |        | 51     |      |          |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 5 企総管 川口寮 給水管布設工事  |    |        |        | 工事区分 | 下水道工事（2） |  |
|---------------|----------------------|----|--------|--------|------|----------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                   | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要       |  |
| 下層路盤工<br>国道   | t=150 再生クラッシュランRC-40 | m2 |        | 51     |      |          |  |
| 上層路盤工<br>駐車場  | t=100 再生クラッシュランRC-40 | m2 |        | 4      |      |          |  |
| 不陸整正工         |                      | m2 |        | 85     |      |          |  |
| 区画線工          |                      | 式  |        | 1      |      |          |  |
| 区画線工          |                      | 式  |        | 1      |      |          |  |
| 区画線設置         | 熔融式 手動 W=150 白実線     | m  |        | 170    |      |          |  |
| 仮設工           |                      | 式  |        | 1      |      |          |  |
| 交通管理工         |                      | 式  |        | 1      |      |          |  |
| 交通誘導警備員<br>A  |                      | 人日 |        | 16     |      |          |  |
| 交通誘導警備員<br>B  |                      | 人日 |        | 16     |      |          |  |
| 直接工事費         |                      | 式  |        | 1      |      |          |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                | R 5 企総管 川口寮 給水管布設工事 |    |        |        | 工事区分 | 下水道工事（2） |  |
|--------------------|---------------------|----|--------|--------|------|----------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別      | 規格                  | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要       |  |
| 共通仮設               |                     | 式  |        | 1      |      |          |  |
| 共通仮設費              |                     | 式  |        | 1      |      |          |  |
| 技術管理費              |                     | 式  |        | 1      |      |          |  |
| 通水試験工<br>（既設管との連結） |                     | 日  |        | 0.19   |      |          |  |
| 共通仮設費（率計上）         |                     | 式  |        | 1      |      |          |  |
| 純工事費               |                     | 式  |        | 1      |      |          |  |
| 現場管理費              |                     | 式  |        | 1      |      |          |  |
| 工事原価               |                     | 式  |        | 1      |      |          |  |
| 一般管理費等             |                     | 式  |        | 1      |      |          |  |
| 工事価格               |                     | 式  |        | 1      |      |          |  |
| 消費税額及び地方消費税額       |                     | 式  |        | 1      |      |          |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 5 企総管 川口寮 給水管布設工事 |    |        |        | 工事区分 | 下水道工事（2） |  |
|---------------|---------------------|----|--------|--------|------|----------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                  | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要       |  |
| 工事費計          |                     | 式  |        | 1      |      |          |  |
|               |                     |    |        |        |      |          |  |
|               |                     |    |        |        |      |          |  |
|               |                     |    |        |        |      |          |  |
|               |                     |    |        |        |      |          |  |
|               |                     |    |        |        |      |          |  |
|               |                     |    |        |        |      |          |  |
|               |                     |    |        |        |      |          |  |
|               |                     |    |        |        |      |          |  |
|               |                     |    |        |        |      |          |  |
|               |                     |    |        |        |      |          |  |
|               |                     |    |        |        |      |          |  |
|               |                     |    |        |        |      |          |  |
|               |                     |    |        |        |      |          |  |