

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 5 病経 中央病院 徳・蔵本 本館棟等改修工事建築

工事場所 徳島市蔵本町 1 丁目

- 工事概要
改修工事のうち建築工事一式
- 工事期間：契約締結日の翌日から令和8年4月30日まで
- 刊行物は次の単価を採用している。
建設物価 2023. 10 積算資料 2023. 10
施工単価 2023. 10 コスト情報 2023. 10
- 積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。
 - ・交通誘導員 1400日 ¥23, 275, 000
 - ・VOC測定 35箇所 施工前・後 ¥714, 000
 - ・ラフテレンスクリーン 13t 350日 ¥17, 150, 000
- 共通費は公共建築工事共通積算基準により算出している。
法定外労災保険に係る費用については、現場管理費に含まれている。
- 共通費は、公共建築工事共通費積算基準（平成28年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
- ※設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質
問書の提出期間」に質疑書を提出すること。
なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり
契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	268,747,408	
計			268,747,408	
共通費				
共通仮設費	1	式	51,918,502	
現場管理費	1	式	30,942,569	
一般管理費等	1	式	40,153,521	
計			123,014,592	
工事価格	1	式	391,762,000	
消費税等相当額	1	式	39,176,200	消費税率 10 %
工事費	1	式	430,938,200	

直接工事費科目別内訳

本館棟（夜間・休日作業）				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式	947,360	
防水	1	式	140,130	
金属	1	式	3,006,337	
左官	1	式	37,018	
建具	1	式	3,208,940	
塗装	1	式	150,422	
内外装	1	式	5,379,133	
ユニット及びその他	1	式	639,064	
撤去	1	式	2,279,702	
計			15,788,106	

直接工事費 中科目別内訳

7

本館棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	28,927,162	
計				28,927,162	
鉄筋	内部仕上	1	式	57,609	
計				57,609	
コンクリート	内部仕上	1	式	141,800	
計				141,800	
鉄骨	付帯鉄骨等	1	式	615,047	
計				615,047	
防水	外部	1	式	35,460	
防水	内部	1	式	1,155,308	
計				1,190,768	
石	内部	1	式	1,325,680	
計				1,325,680	
木工		1	式	69,760	
計				69,760	

直接工事費 中科目別内訳

8

本館棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
金属	内部	1	式	28,569,163	
計				28,569,163	
左官	外部	1	式	78,012	
左官	内部	1	式	241,511	
計				319,523	
建具	アルミニウム製建具	1	式	6,380,000	
建具	鋼製建具	1	式	195,500	
建具	鋼製軽量建具	1	式	15,572,400	
建具	ステンレス製建具	1	式	11,036,120	
建具	シャッター	1	式	2,795,300	
建具	自動ドア開閉装置	1	式	0	
建具	ガラス	1	式	4,385,972	
計				40,365,292	
塗装	内部	1	式	1,742,408	
計				1,742,408	

直接工事費 中科目別内訳

本館棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
内外装	内部	1	式	72,297,632	
計				72,297,632	
ユニット及びその他	内部	1	式	45,382,534	
計				45,382,534	
撤去		1	式	29,599,668	
計				29,599,668	
発生材運搬		1	式	726,760	
計				726,760	
発生材処分		1	式	1,628,496	
計				1,628,496	

直接工事費 中科目別内訳

本館棟 (夜間・休日作業)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	947,360	
計				947,360	
防水	内部	1	式	140,130	
計				140,130	
金属	内部	1	式	3,006,337	
計				3,006,337	
左官	内部	1	式	37,018	
計				37,018	
建具	鋼製軽量建具	1	式	2,951,000	
建具	ステンレス製建具	1	式	210,900	
建具	ガラス	1	式	47,040	
計				3,208,940	
塗装	内部	1	式	150,422	
計				150,422	
内外装	内部	1	式	5,379,133	

直接工事費 中科目別内訳

本館棟(夜間・休日作業)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				5,379,133	
ユニット及びその他	内部	1	式	639,064	
計				639,064	
撤去		1	式	2,279,702	
計				2,279,702	

直接工事費 細目別内訳

本館棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式		450,918	別紙 00-0001
養生		1	式		925,420	別紙 00-0002
整理清掃後片付け		1	式		3,301,320	別紙 00-0003
荷取ヤード仮設		1	式		7,102,250	別紙 00-0004
内部足場		1	式		3,149,160	別紙 00-0005
仮設材運搬		1	式		417,454	別紙 00-0006
仮設間仕切		1	式		4,755,510	別紙 00-0007
仮設通路		1	式		8,825,130	別紙 00-0008
計					28,927,162	

直接工事費 細目別内訳

本館棟		鉄筋		内部仕上		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
溶接金網敷	径6.0 100×100		㎡	1,730	57,609	
計					57,609	

直接工事費 細目別内訳

本館棟		金属		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	接続ボルト:4-M20 アンカーボルト共		か所	57,900	173,700	
架台C シーリングペンダント 天井補強	補強架台: L-75×75×9t 井桁型補強架台: L-75×75×9t 接続ボルト:4-M20 アンカーボルト共		か所	64,400	257,600	
架台D 天井モニタ 天井補強	フランジパイプ アンカーボルト共		か所	30,600	520,200	
架台F シーリングインポート 天井補強	足元側・頭側架台 アルミプロファイル材 8×160 天井化粧カバー SECC 1.2t 架台 上プレート 200×250×9t,720×520×9t L-75×75×6t ブレース:FB-50×4.5t ベースプレート 230×230×8t ボルト、アンカーボルト共		か所	129,000	258,000	
架台G シーリングモジュール 天所補強	鋼板 t9 アンカーベース: PL-325×325×6 L-65×65×6t ボルト、ターンバックル アンカーボルト共		か所	44,200	353,600	
架台H インポート天井補強	鋼板 t6 等辺山形鋼 50×50×t5 ボルト、ターンバックル アンカーボルト共		か所	34,500	276,000	
側溝カバーチェーン蓋	樹脂製 W=200		m	20,700	62,100	
ケイカル板下端見切り	アルミシヨイ付 既製品		m	1,280	264,960	
化粧ケイカル出隅 コーナー金物	アルミ製 20×20 焼付塗装		m	1,640	110,372	
出隅コーナー保護金物	20×20		m	980	148,960	

直接工事費 細目別内訳

本館棟		金属		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管バック見切り	アルミ製 既製品		m	3,120	81,744	
配管バック ステンレス面台	W=100 HL		m	8,450	40,560	
ストレッチャーガード	H=200 笠木:耐衝撃性硬質樹脂 抗菌剤入、帯電防止処理 笠木受:耐衝撃性硬質樹脂 補強板:スチール 厚1.2 H=200共 取付金物共		m	10,300	1,122,700	
額縁	189.5×25 スチール 厚1.6 焼付塗装 取付金物共		m	7,480	66,572	
カーテンボックス	W370×H160 スチール 厚1.6加工 焼付塗装 補強金物共		m	19,200	3,475,200	
スクリーンボックス	W150×H150 L=2400 アルミ製 アクリル樹脂焼付塗装 吊り金具共		か所	41,000	41,000	
間接照明B端部見 切り	H=150 □-19×19×1.6 □-19×19×1.6通し共		m	5,140	3,084	
廊下 壁付手摺	φ40 合成樹脂 ブラケット:アルミ押出型材 補強鉄板 厚0.8 寸切ボルトM8×55共		m	10,300	230,720	
廊下 壁付手摺エンド			か所	1,040	18,720	
廊下 壁付手摺コーナー			か所	1,370	4,110	
4FHCU(1)・廊下(4) クッション仕切取合部 パネルB	W775×D176×H1800 L型 スチール 厚1.6 コ型 スチール 厚2.3 グラスウール充填共		か所	67,600	67,600	
CG1 コーナーガード	H=2000 硬質樹脂製 W=50 厚7		か所	10,900	697,600	

直接工事費 細目別内訳

本館棟		建具			銅製軽量建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LSD201 片引戸	W1050×H2000 枠見込164		カ所	216,000	432,000		
LSD202 片引戸	W1350×H2000 枠見込164		カ所	222,000	222,000		
LSD204 2連片引戸	W1320×H2000 枠見込164		カ所	290,000	290,000		
LSD205 引分框戸	W1800×H2000 枠見込164		カ所	362,000	362,000		
LSD206 片引框戸	W1350×H2000 枠見込164		カ所	228,000	228,000		
LSD208 片引戸	W1350×H2000 枠見込164		カ所	243,000	243,000		
LSD401 片引戸	W1050×H2000 枠見込164		カ所	216,000	216,000		
LSD402 片引戸	W1050×H2000 枠見込164		カ所	190,000	380,000		
LSD403 引分戸	W2100×H2000 枠見込164		カ所	342,000	342,000		
LSD406 片引戸	W1050×H2000 枠見込164		カ所	317,000	951,000		
LSD407 片引戸	W1050×H2000 枠見込164		カ所	223,000	892,000		
LSD408 片引戸	W1050×H2000 枠見込170		カ所	216,000	216,000		
LSD409 片引戸	W1050×H2000 枠見込164		カ所	284,000	568,000		
LD101 片開き戸	W813×H1990 枠見込164		カ所	133,000	133,000		
LD102 片開き戸	W926×H2000 枠見込164		カ所	151,000	151,000		

直接工事費 細目別内訳

本館棟		建具			銅製軽量建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LD103 片開き戸	W926×H2000 枠見込164		カ所	221,000	221,000		
LD201 片開き戸	W813×H2000 枠見込164		カ所	133,000	133,000		
LD401 片開き戸	W900×H2000 枠見込164		カ所	128,000	128,000		
LSD426 FIX窓	W1150×H1050 ブラインド内蔵		カ所	119,000	119,000		
LSD427 引分戸	W2060×H2100		カ所	496,000	496,000		
LSD428 引分戸	W2060×H2100		カ所	496,000	496,000		
LSD429 子扉付片引戸	W1978×H2100		カ所	306,000	306,000		
LSD437 子扉付片引戸	W1978×H2100		カ所	306,000	306,000		
LSD431 FIX窓	W2365×H1050 ブラインド内蔵		カ所	239,000	239,000		
LSD432 FIX窓	W2365×H1050 ブラインド内蔵		カ所	239,000	239,000		
LSD301 FIX窓 (鋼製建具) (法定福利費)	W1150×H985 枠見込144		カ所	47,400	47,400		
		1	式		465,000		
計					15,572,400		

直接工事費 細目別内訳

本館棟		建具			ステンレス製建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
SSD101 片引き2連自動扉	W1720×H2275 枠見込315		か所	1,710,000	1,710,000		
SSD102 引分け自動扉	W1900×H2000 枠見込164		か所	1,410,000	1,410,000		
SSD103 引分け自動扉	W1800×H2000 枠見込164		か所	1,680,000	1,680,000		
SSD201 引分け自動扉	W1960×H2000 枠見込174		か所	1,580,000	1,580,000		
SSD202 片引き自動扉	W1330×H2000 枠見込291		か所	1,230,000	1,230,000		
SSD401 引分け自動扉	W2039.5×H2000 枠見込156		か所	1,690,000	1,690,000		
SSD402 引分け自動扉	W2100×H2000 枠見込164		か所	1,570,000	1,570,000		
小計					10,870,000		
SSF101 四方枠	W550×H620 枠見込164		か所	79,800	159,600		
小計					159,600		
(法定福利費)		1	式		6,520		
計					11,036,120		

直接工事費 細目別内訳

本館棟		建具			シャッター		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
SSS101 スチールシャッター	W3070×H1000 特定防火設備・煙感知器連動		か所	968,000	968,000		
(法定福利費)		1	式		38,800		
小計					1,006,800		
防火防煙 クロススクリーンシート	W3150×H2700		か所	1,740,000	1,740,000		
(法定福利費)		1	式		48,500		
小計					1,788,500		
計					2,795,300		

直接工事費 細目別内訳

本館棟		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(床)						
TC(B) タイカベット	厚6.5 500角		m ²	2,780	242,416	
VT(A) コンボリューションニル床 タイル	厚2.0 一般部 300角 KT		m ²	1,670	280,560	
VS(A) 複層ビニル床シート	厚2.0 一般部 FS 高耐久抗菌UV樹脂コーティング 熱溶接工法		m ²	2,840	2,013,560	
VS(C) 重歩行用単層ビニル 床シート	厚2.0 多湿部 TS 耐移動荷重、耐薬品 高耐久抗菌UV樹脂コーティング 熱溶接工法		m ²	6,090	2,490,810	
VS(D) 複層ビニル床シート	厚2.0 多湿部 FS 消臭 高耐久抗菌UV樹脂コーティング 熱溶接工法		m ²	4,240	198,856	
VS(E) 発泡複層ビニル床シ ート	厚2.0 一般部 HS 高耐久抗菌UV樹脂コーティング 熱溶接工法		m ²	3,360	116,928	
VS(G) 複層ビニル床シート	厚2.0 多湿部 FS 耐薬品、帯電防止、耐移動荷重 高耐久抗菌UV樹脂コーティング 熱溶接工法		m ²	4,760	4,602,920	
特殊防滑性ビニル床 シート	厚2.0 多湿部 耐移動荷重、耐薬品、抗菌 熱溶接工法		m ²	5,670	87,885	
(巾木・壁)						
VS(C) 重歩行用単層ビニル 床シート立上げ	H=300 厚2.0 多湿部 TS 耐移動荷重、耐薬品 高耐久抗菌UV樹脂コーティング 熱溶接工法		m	2,170	157,108	

直接工事費 細目別内訳

本館棟		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
VS(D) 複層ビニル床シート立 上げ	H=100 厚2.0 多湿部 FS 消臭 高耐久抗菌UV樹脂コーティング 熱溶接工法		m	770	35,266	
特殊防滑性ビニル床 シート立上げ	H=300 厚2.0 多湿部 耐移動荷重、耐薬品、抗菌 熱溶接工法		m	1,700	22,950	
ビニル床シート立上げ 見切	軟質+硬質ビニル樹脂		m	530	24,274	
ビニル幅木	高さ100		m	350	393,750	
ビニル幅木	高さ350		m	2,210	166,413	
VC(A) ビニルクロス張り	ボート面 不燃 防火1級 防カビ、抗菌、表面硬化、抗ウイルス 素地共		m ²	1,300	1,641,900	
VC(A) ビニルクロス張り	既存ボート面 不燃 防火1級 防カビ、抗菌、表面硬化、抗ウイルス 下地調整共		m ²	1,370	1,219,300	
ビニルクロス張り	ボート面 防汚クロス 素地共		m ²	1,300	64,740	
ビニルクロス張り	既存ボート面 防汚クロス 下地調整共		m ²	1,370	28,770	
耐水合板張り	厚12		m ²	3,680	98,992	
配管バック 化粧パネル張り	厚6 突付け		m ²	8,370	210,924	
化粧パネル張り	厚6 目透かし		m ²	9,270	4,227,120	
壁 せつこうボート 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り		m ²	2,130	28,755	

直接工事費 細目別内訳

本館棟		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁 せつこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理		m ²	2,890	158,661	
壁 せつこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共		m ²	2,310	1,099,560	
壁 せつこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R 厚12.5共		m ²	2,390	140,054	
壁 せつこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共		m ²	2,840	1,644,360	
壁 普通硬質石膏 ボード張り (GB-RH)	厚9.5 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-F 厚12.5共		m ²	2,860	41,470	
壁 普通硬質石膏 ボード張り (GB-RH)	厚9.5 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-F 厚12.5共		m ²	2,860	9,152	
壁 普通硬質石膏 ボード張り (GB-RH)	厚9.5 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-F 厚12.5共		m ²	3,390	43,731	
壁 シーリング せつこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理		m ²	1,870	71,808	
壁 シーリング せつこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-S 厚12.5共		m ²	2,810	162,137	
壁 シーリング せつこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-S 厚12.5共		m ²	2,940	40,278	
壁 シーリング せつこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-S 厚12.5共		m ²	3,330	114,885	
耐火間仕切 (FW1S)	厚144 1時間耐火 耐火構造 FP060NP-0199 下地 LGS100形 両面 GB-RH 厚9.5+GB-F 厚12.5		m ²	12,300	15,424,200	
耐火目地シール (FW1S)			m	620	1,263,560	
耐火間仕切開口補 強 (FW1S)		1	式		1,008,700	別紙 00-0012

直接工事費 細目別内訳

本館棟		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
耐火間仕切 (FW1S-GW)	厚144 1時間耐火 耐火構造 FP060NP-0199 下地 LGS100形 両面 GB-RH 厚9.5+GB-F 厚12.5 グラスウール充填 厚50 24kg/m3		m ²	13,300	706,230	
耐火目地シール (FW1S-GW)			m	620	32,612	
耐火間仕切開口補 強 (FW1S-GW)		1	式		19,700	別紙 00-0013
耐火間仕切 (FW2S)	厚142 1時間耐火 耐火構造 FP060NP-0007 下地 LGS100形 片面 GB-F 厚21+21		m ²	9,840	185,976	
耐火目地シール (FW2S)			m	620	30,380	
せつこうボード 継目処理	継目処理工法(ハーフエッジ)		m ²	460	95,680	
せつこうボード 継目処理	継目処理工法(テーパーエッジ)		m ²	520	396,760	
グラスウール充填	厚50 24kg/m3		m ²	1,060	101,230	
ハット目地	ハット目地		m	620	35,960	
(天井)						
ビニルクロス張り	ボード面(見上げ) 不燃 防火1級 防カビ、抗菌、表面硬化、抗ウイルス 素地共		m ²	1,300	705,900	
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ソラス)0.8FK 厚6 目透かし		m ²	2,230	954,440	
天井 不燃積層 せつこうボード 張り (GB-NC)	厚9.5 不燃 化粧有り(トランプン) 突付け		m ²	1,520	2,716,240	

直接工事費 細目別内訳

本館棟		ユニット及びその他			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
PT402 スチール間仕切	W4580×H2700 ブライント内蔵		か所	548,000	1,644,000		
PT403 スチール間仕切	W4018×H2700 ブライント内蔵		か所	535,000	1,070,000		
PT404 スチール間仕切	W3872×H2700 ブライント内蔵		か所	504,000	504,000		
PT405 スチール間仕切	W3310×H2700 ブライント内蔵		か所	491,000	491,000		
PT406 スチール間仕切	W3700×H2700		か所	810,000	810,000		
PT407 スチール間仕切	W3253×H2700		か所	437,000	437,000		
PT408 スチール間仕切	W8543×H2700		か所	1,640,000	1,640,000		
PT409 スチール間仕切	W6533×H2700 ブライント内蔵		か所	630,000	630,000		
PT410 スチール間仕切	W4120×H2700		か所	786,000	786,000		
PT411 スチール間仕切	W4782×H2700 ブライント内蔵		か所	864,000	864,000		
PT412 スチール間仕切	W6560×H2700 ブライント内蔵		か所	1,160,000	1,160,000		
PT413 スチール間仕切	W5590×H2700 ブライント内蔵		か所	906,000	906,000		
PT414 スチール間仕切	W4120×H2700		か所	786,000	786,000		
PT415 スチール間仕切	W6094×H2700 ブライント内蔵		か所	918,000	918,000		
PT401面台	W970×H900×D150		か所	110,000	220,000		

直接工事費 細目別内訳

本館棟		ユニット及びその他			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
PT402面台	W970×H900×D150		か所	130,000	780,000		
PT404面台	W970×H900×D150		か所	130,000	260,000		
PT409面台	W970×H900×D150		か所	130,000	260,000		
PT412面台	W970×H900×D150		か所	130,000	260,000		
SLW スライディングウォール	W950×H2700		か所	670,000	2,010,000		
3F会議室(4) スクリーン	W2000×H1800		か所	178,000	178,000		
4Fカンファレンス室(1) フオートションカーテン	W6700+3800×H2000 両開き、防汚、抗菌、I型、ハンガータイプ		か所	344,000	344,000		
4Fカンファレンス室(1) フオートションカーテン	W3800×H2000 両開き、防汚、抗菌、I型、ハンガータイプ		か所	110,000	110,000		
4FICU1 折りたたみスクリーン (壁固定)	W4000×H1800 アルミ製ハネ部:中空ボリカーボネット板 鏡面材:フミン化粧板		か所	529,000	529,000		
4FICU2 折りたたみスクリーン (壁固定)	W3100×H1800 アルミ製ハネ部:中空ボリカーボネット板 鏡面材:フミン化粧板		か所	473,000	473,000		
4FICU4 折りたたみスクリーン (壁固定)	W4100×H1800 アルミ製ハネ部:中空ボリカーボネット板 鏡面材:フミン化粧板		か所	529,000	529,000		
4FICU5 折りたたみスクリーン (壁固定)	W4750×H1800 アルミ製ハネ部:中空ボリカーボネット板 鏡面材:フミン化粧板		か所	591,000	591,000		
4FICU6 折りたたみスクリーン (壁固定)	W4750×H1800 アルミ製ハネ部:中空ボリカーボネット板 鏡面材:フミン化粧板		か所	591,000	591,000		
4FICU7 折りたたみスクリーン (壁固定)	W4150×H1800 アルミ製ハネ部:中空ボリカーボネット板 鏡面材:フミン化粧板		か所	529,000	529,000		
KI-1 吊戸棚	W878+914+1796×D600×H800		か所	424,000	424,000		

直接工事費細目別内訳

本館棟		ユニット及びその他			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
K1-2 吊戸棚	W818+2905×D600×H1200		か所	490,000	490,000		
K1-3 ナースカウンター	W2700×D600×H800		か所	294,000	294,000		
K1-4 救急受付カウンター	W2000×D1050×H700+1000		か所	380,000	380,000		
K1-5 防災受付カウンター	W3108×D525		か所	198,000	198,000		
K1-6 ナースカウンター	W1800×D700×H800		か所	252,000	252,000		
K1-7 ナースカウンター	W2700×D945×H700		か所	338,000	338,000		
K1-8 ナースカウンター	W700×D700×H700		か所	252,000	252,000		
K2-1 受付カウンター	W2050×600+1350×D200・600× H1000+1000		か所	1,160,000	1,160,000		
K2-2 スタッフステーションカウンター	W4389×D500×H700		か所	990,000	990,000		
K2-3 スタッフステーションカウンター	W1905+1650×D500×H700		か所	906,000	906,000		
K2-4 バレーション	6038×4424×H1500+ 2357×4424×H1500		か所	660,000	660,000		
K2-4A バレーション	4752×2060×H1500		か所	374,000	374,000		
K3-1-a バレーション	W4800×H1500		か所	318,000	636,000		
K3-1-b バレーション	W4200×H1500		か所	303,000	606,000		
K4-1 スタッフステーションカウンター	W1850×D300・800×H1000		か所	677,000	677,000		

直接工事費細目別内訳

本館棟		ユニット及びその他			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
K4-2 スタッフステーションカウンター	W2095+1700×D300・800×H1000		か所	990,000	990,000		
K4-3 スタッフステーションカウンター	W2250×D300・800×H1000		か所	906,000	906,000		
K4-6 デスク	W1320×D1000×H1200		か所	198,000	198,000		
K4-7 師長デスク	W1260×D1000×H1200		か所	198,000	198,000		
K4-8 窓下収納	W8080×D713×H910+ W2543×D713×H910		か所	579,000	579,000		
K4-9 収納	W1800×D400・674×H590		か所	82,800	82,800		
K4-10 収納	W1800×D400×H590		か所	82,800	82,800		
K4-11 メディアカルユニット	W2955×D250×H975 HCU(1)		か所	330,000	330,000		
K4-11 メディアカルユニット	W2167×D250×H975 HCU(2)		か所	252,000	252,000		
K4-11 メディアカルユニット	W2658×D250×H975 HCU(3)		か所	281,000	281,000		
K4-11 メディアカルユニット	W2930×D250×H975 HCU(4)		か所	330,000	330,000		
K4-11 メディアカルユニット	W2192×D250×H975 HCU(5)		か所	252,000	252,000		
K4-11 メディアカルユニット	W2748×D250×H975 HCU(6)		か所	297,000	297,000		
K4-11 メディアカルユニット	W2930×D250×H975 HCU(7)		か所	330,000	330,000		
K4-11 メディアカルユニット	W2147×D250×H975 HCU(8)		か所	252,000	252,000		

直接工事費細目別内訳

本館棟		ユニット及びその他			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
S1-1 ステンレス流し	W900×D500×H890		か所	294,000	294,000		
S1-2 ミニキッチン	W900×D500×H2400		か所	231,000	231,000		
S1-3 ミニキッチン	W900×D500×H2400		か所	231,000	231,000		
S1-4 ミニキッチン	W900×D500×H2400		か所	231,000	231,000		
S2-2 ステンレス流し	W1500×D600×H890		か所	578,000	578,000		
S4-1 ステンレス流し	W1350×D600×H890		か所	539,000	539,000		
S4-2 ステンレス流し	W1300×D600×H890		か所	539,000	539,000		
S4-3 ミニキッチン	W1200×D500×H2500		か所	270,000	270,000		
S4-4 ミニキッチン	W1200×D500×H2500		か所	270,000	270,000		
S4-6 ミニキッチン	W1200×D500×H2700		か所	270,000	270,000		
S4-7 ステンレス流し	W1350×D600×H890		か所	539,000	539,000		
S4-8 ステンレス流し	W1300×D600×H890		か所	539,000	539,000		
S4-9 ステンレス流し	W1500×D600×H890		か所	539,000	539,000		
B-1 診療カウンターサイン	φ525 ガラス用シート及びインクジェット出力シート貼 H=65・65・110・80 ガラス用シート切文字貼		か所	40,200	80,400		

直接工事費細目別内訳

本館棟		ユニット及びその他			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
B-2 ブロッカー入口サイン	φ300 インクジェット出力シート貼 H=40・74 シート切文字貼		か所	19,200	192,000		
B-3 掲示板	W1100×H1220 表示面:スチール複合板 t=3 捨て板:アルミ複合板 t=3 表示内容:インクジェット出力シート貼		か所	73,800	147,600		
C-1 室名サインA	W220×H220 ブラケット:STPL 1.6t加工焼付塗装 表示面:アクリル板 t=5(白) W220×H1170 表示面:スチール複合板 t=3 捨て板:アルミ複合板 t=3 表示内容:インクジェット出力シート貼 φ120 表示内容:インクジェット出力シート貼		か所	49,200	344,400		
C-2 室名サインB	H=100・25・12 表示内容:塩ビシート切文字加工貼 上段:在空表示 アクリル板加工<スライド式> 下段:マグネットパッドアクリル加工 +マグネットシート		か所	30,000	90,000		
C-3 室名サインC	H=14・25 表示内容:シート切文字貼		か所	5,100	270,300		
C-4 室名サインD	φ180 表示内容:インクジェット出力シート貼 表示内容:シート切文字貼		か所	7,080	14,160		
C-5 ピクトサイン	φ120 表示内容:インクジェット出力シート貼 表示内容:シート切文字貼		か所	5,760	51,840		
計					45,382,534		

直接工事費 細目別内訳

本館棟		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート撤去	鉄筋切断共 集積共		m ³	93,900	2,817	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm		m	1,470	5,439	
タイルベアット撤去	集積共		m ²	770	59,213	
ビニル床タイル撤去	一般 集積共		m ²	1,550	218,550	
ビニル床シート撤去	集積共		m ²	1,030	2,184,630	
OAフロア撤去	集積共		m ²	3,610	136,458	
ビニル床シート立上げ撤去	集積共		m ²	1,030	48,204	
ビニル幅木撤去	一般 集積共		m	260	382,720	
壁クロス撤去	集積共		m ²	770	2,721,180	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共		m ²	3,830	40,981	
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共		m ²	1,030	381,100	
壁合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共		m ²	1,240	7,887,640	
壁下地撤去	集積共		m ²	520	1,498,640	
間接照明合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共		m ²	1,550	22,165	
天井クロス撤去	集積共		m ²	770	133,980	

直接工事費 細目別内訳

本館棟		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共		m ²	1,290	3,177,270	
天井合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共		m ²	1,550	1,728,250	
天井下地撤去	集積共		m ²	770	2,767,380	
下り壁下地撤去	集積共		m ²	770	5,082	
防煙垂壁撤去	H=500 集積共		m	2,740	69,048	
FIX型ガラス撤去	集積共		m ²	5,480	21,920	
排水ピット蓋撤去	集積共		m	1,290	30,444	
配線ボックス蓋撤去	集積共		m	1,290	8,772	
一方枠撤去	集積共		m	1,030	16,480	
額縁撤去	集積共		m	1,030	39,037	
配管バック面台撤去	パシボストフォーム 集積共		m	1,030	39,758	
配管バック面台撤去	人工大理石 集積共		m	1,030	2,884	
腰壁笠木撤去	木製 集積共		m	1,030	12,772	
ストレッチャーボード撤去	H=200 集積共		m	1,290	108,618	
カーテンボックス撤去	鋼製 W435×H150 集積共		m	1,030	186,430	

直接工事費 細目別内訳

本館棟		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スクリーンボックス撤去	アルミ製 W150×H150 集積共		m	1,030	5,974	
天井付カーテンレール撤去	アルミ製 集積共		m	1,030	390,370	
廊下壁付手摺撤去	合成樹脂製 40φ 集積共		m	520	9,672	
天井点検口撤去	集積共		か所	2,580	763,680	
姿見鏡撤去	W600×H1200		枚	1,730	1,730	
身障者用補助手摺撤去	L型 集積共		か所	980	10,780	
身障者用補助手摺撤去	跳上げ式 集積共		か所	980	980	
エントシャワー撤去	0808タイプ 集積共		か所	9,050	45,250	
エントシャワー撤去	0812タイプ 集積共		か所	9,050	9,050	
ベビースーツ撤去	集積共		か所	1,130	1,130	
コーナーガード撤去	H=2000 集積共		か所	1,030	77,250	
フコデイオンカーテン撤去	W1156×H2000 集積共		か所	6,760	6,760	
フコデイオンカーテン撤去	W2118×H2000 集積共		か所	12,400	24,800	
フコデイオンカーテン撤去	W4828×H2000 集積共		か所	28,200	28,200	
2F受付G ホールスクリーン撤去	W3200+700+700×H3000 集積共		か所	10,700	10,700	

直接工事費 細目別内訳

本館棟		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
C-1 カウンター撤去	W980×D520 集積共		か所	1,550	1,550	
C-2 カウンター撤去	W2820×D300・800×H1000 集積共		か所	3,090	3,090	
C-3 カウンター撤去	W2950+1250×D300・700×H1000 集積共		か所	3,090	3,090	
C-5-1 カウンター撤去	W7000+1900×D80・1000×H1000 集積共		か所	6,700	6,700	
C-5-2 カウンター撤去	W2350×D800×H1000 集積共		か所	3,090	3,090	
C-5-3 カウンター撤去	W3700×D800×H1000 集積共		か所	3,090	3,090	
C-6 カウンター撤去	W1500×D500×H1100 集積共		か所	1,550	1,550	
C-6 カウンター撤去	W1500×D500×H1100 集積共		か所	1,550	1,550	
C-7 カウンター撤去	W1500×D500×H1100 集積共		か所	1,550	1,550	
C-8 カウンター撤去	W1046×D500 集積共		か所	1,550	7,750	
C-9 カウンター撤去	W775×D425 集積共		か所	1,550	1,550	
C-10-1 カウンター撤去	W2500+1850×D700×H1100 集積共		か所	3,090	3,090	
C-10-2 カウンター撤去	W2100×D300・650×H1100 集積共		か所	3,090	3,090	
C-10-3 カウンター撤去	W2500×D5650×H1000 集積共		か所	3,090	3,090	
SH-1 バスボックス撤去	W295×D300×H300 集積共		か所	1,550	1,550	

本館棟		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
SH-2 献花台撤去	W900×D450×H1100 集積共		か所	1,550	3,100	
N-1 流し台撤去	W967×D550×H900 集積共		か所	980	980	
N-2 流し台撤去	W1200×D600×H900 集積共		か所	980	980	
N-3 流し台撤去	W1500×D550×H900 集積共		か所	980	980	
N-4 流し台撤去	W1200×D600×H900 集積共		か所	980	980	
N-5 流し台撤去	W1800×D550×H900 集積共		か所	980	980	
N-6 流し台撤去	W900×D600×H900 集積共		か所	980	980	
N-7 流し台撤去	W1100×D600×H850 集積共		か所	980	980	
N-8 流し台撤去	W900×D550×H850 集積共		か所	980	980	
N-9 流し台撤去	W1500×D550×H850 集積共		か所	980	980	
N-10 流し台撤去	W1800+1800×D550×H850 集積共		か所	980	980	
N-11 流し台撤去	W700×D550×H850 集積共		か所	980	980	
N-12 流し台撤去	W900×D550×H850 集積共		か所	980	980	
N-13 流し台撤去	W1500×D550×H850 集積共		か所	980	980	
N-14 流し台撤去	W1500×D550×H850 集積共		か所	980	980	

本館棟		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
N-15 流し台撤去	W1500×D550×H850 集積共		か所	980	980	
N-16 流し台撤去	W1500×D550×H850 集積共		か所	980	980	
MK-2 ミニキッチン撤去	W900×H1900 集積共		か所	980	3,920	
MK-2 ミニキッチン撤去	W900×H1900 集積共		か所	980	980	
カウンターユニットA撤去	W2200×D500×H1250 集積共		か所	3,090	9,270	
カウンターユニットB撤去	W2200×D500×H1250 集積共		か所	3,090	12,360	
カウンターユニットC撤去	W2200×D500×H1250 集積共		か所	3,090	6,180	
カウンターユニットD撤去	W2200×D500×H1250 集積共		か所	3,090	3,090	
カウンターユニットE1撤去	W2200×D500×H1250 集積共		か所	3,090	15,450	
カウンターユニットE2撤去	W2000×D500×H1250 集積共		か所	3,090	6,180	
カウンターユニットE3撤去	W2000×D500×H1250 集積共		か所	3,090	3,090	
カウンターユニットF撤去	W2200×D500×H1250 集積共		か所	3,090	61,800	
カウンターユニットG撤去	W700×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットH撤去	W1270×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットI撤去	W1500×D500×H1250 集積共		か所	3,090	3,090	

本館棟		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カウンターユニットJ撤去	W480×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットS撤去	W120×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットS撤去	W140×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットS撤去	W155×D500×H1250 集積共		か所	1,550	3,100	
カウンターユニットS撤去	W194×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットS撤去	W198×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットS撤去	W208×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットS撤去	W225×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットS撤去	W240×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットS撤去	W300×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットS撤去	W330×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットS撤去	W348×D500×H1250 集積共		か所	1,550	3,100	
カウンターユニットS撤去	W352×D500×H1250 集積共		か所	1,550	3,100	
カウンターユニットS撤去	W399×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットS撤去	W417×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	

本館棟		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カウンターユニットS撤去	W425×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットS撤去	W444×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットS撤去	W450×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットS撤去	W451×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットS撤去	W458×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットS撤去	W462×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットS撤去	W471×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットS撤去	W517×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットS撤去	W518×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットS撤去	W570×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットS撤去	W583×D500×H1250 集積共		か所	1,550	3,100	
カウンターユニットS撤去	W586×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットS撤去	W630×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットS撤去	W643×D500×H1250 集積共		か所	1,550	3,100	
カウンターユニットS撤去	W658×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	

直接工事費細目別内訳

本館棟		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カウンターユニットS撤去	W660×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットS撤去	W674×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットS撤去	W772×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットS撤去	W783×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットS撤去	W801×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットS撤去	W804×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットS撤去	W812×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットS撤去	W939×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットS撤去	W970×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットS撤去	W972×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットS撤去	W1020×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットS撤去	W1193×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットS撤去	W1363×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
カウンターユニットS撤去	W1512×D500×H1250 集積共		か所	3,090	6,180	
カウンターユニットT撤去	W300×D500×H1250 集積共		か所	1,550	13,950	

直接工事費細目別内訳

本館棟		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カウンターユニットT2撤去	W600×D500×H1250 集積共		か所	1,550	1,550	
クッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm		m	1,470	199,920	
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共		m	4,790	326,678	
LSD1-1 片引き戸撤去	W1050×H2000 枠共 集積共		か所	75,200	451,200	
LSD1-7 片引き戸撤去	W1350×H2000 枠共 集積共		か所	9,190	9,190	
LSD1-9 片引き戸撤去	W1180×H2000 枠共 集積共		か所	4,630	9,260	
LSD1-20 片開き戸撤去	W1050×H2000 枠共 集積共		か所	7,150	14,300	
LSD1-30 片引き戸撤去	W1050×H2000 枠共 集積共		か所	7,150	7,150	
LSD1-50 片引き戸撤去	W1050×H2000 枠共 集積共		か所	7,150	14,300	
LSD1X-10 片引き戸撤去	W1050×H2000 枠共 集積共		か所	7,150	14,300	
LSD2 片引き戸撤去	W1050×H2000 枠共 集積共		か所	7,150	28,600	
LSD2-10 片引き戸撤去	W1480×H2000 枠共 集積共		か所	10,100	10,100	
LSD5 片引き戸撤去	W1350×H2000 枠共 集積共		か所	9,190	9,190	
LSD6-1 片引き戸撤去	W1350×H2000 枠共 集積共		か所	9,190	9,190	
LSD8 片引き戸撤去	W1350×H2000 枠共 集積共		か所	9,190	18,380	

直接工事費細目別内訳

本館棟		撤去					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LSD8-1 片引き戸撤去	W1330×H2000 枠共 集積共		か所	9,050	9,050		
LSD9-1 片引き戸撤去	W1030×H2000 枠共 集積共		か所	7,010	7,010		
LSD9-2 片引き戸撤去	W1050×H2000 枠共 集積共		か所	7,150	7,150		
LSD9-4 片引き戸撤去	W850×H2000 枠共 集積共		か所	5,780	5,780		
LSD8-5 片引き戸撤去	W1050×H2000 枠共 集積共		か所	7,150	7,150		
LSD9-11 片引き戸撤去	W850×H2000 枠共 集積共		か所	5,780	5,780		
LSD-G12 片引き戸撤去	W1430×H2000 枠共 集積共		か所	9,730	9,730		
LSD21-2 片引き戸撤去	W1050×H2000 枠共 集積共		か所	7,150	7,150		
LSD43 片引き戸撤去	W1050×H2000 枠共 集積共		か所	7,150	7,150		
LSD45y 引分け戸撤去	W1600×H2000 枠共 集積共		か所	9,330	9,330		
LSD47 片引き戸撤去	W1156×H2000 枠共 集積共		か所	7,860	7,860		
LSD201 片引き戸撤去	W1050×H2000 枠共 集積共		か所	7,150	7,150		
LSD202 片引き戸撤去	W1480×H2000 枠共 集積共		か所	10,100	10,100		
LSD203 片引き戸撤去	W1050×H2000 枠共 集積共		か所	7,150	7,150		
LSD-G1-2 片引き戸撤去	W1050×H2000 枠共 集積共		か所	7,150	14,300		

直接工事費細目別内訳

本館棟		撤去					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LSD2 片引き戸撤去	W1050×H2000 枠共 集積共		か所	7,150	7,150		
LSD2-1 片引き戸撤去	W1050×H2000 枠共 集積共		か所	7,150	7,150		
LSD2-20 片引き戸撤去	W1050×H2000 枠共 集積共		か所	7,150	7,150		
LSD-G2 片引き戸撤去	W1480×H2000 枠共 集積共		か所	10,100	10,100		
LSD3 片引き戸撤去	W1050×H2000 枠共 集積共		か所	7,150	7,150		
LSD-G3 片引き戸撤去	W1350×H2000 枠共 集積共		か所	9,190	9,190		
LSD8-53 片引き戸撤去	W1500×H2000 枠共 集積共		か所	10,200	10,200		
LSD13 片引き戸撤去	W1050×H2000 枠共 集積共		か所	7,150	7,150		
LSD14 片引き戸撤去	W1350×H2000 枠共 集積共		か所	9,190	9,190		
LSD15 片引き戸撤去	W1510×H2000 枠共 集積共		か所	10,300	10,300		
LSD19-1 片引き戸撤去	W1050×H2000 枠共 集積共		か所	7,150	7,150		
LSD-G22 引分け戸撤去	W1860×H2000 枠共 集積共		か所	12,700	12,700		
LSD111 片引き戸撤去	W1050×H2000 枠共 集積共		か所	7,150	14,300		
LSD112 片引き戸撤去	W850×H2000 枠共 集積共		か所	5,780	17,340		
LSD1 片引き戸撤去	W1050×H2000 枠共 集積共		か所	7,150	21,450		

直接工事費細目別内訳

本館棟		撤去					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LSD1-20 片引き戸撤去	W1050×H2000 枠共 集積共		办所	7,150	7,150		
LSD-G2 片引き戸撤去	W1480×H2000 枠共 集積共		办所	7,150	7,150		
LSD-G2-10 片引き戸撤去	W1500×H2000 枠共 集積共		办所	10,200	20,400		
LSD7 片引き戸撤去	W1480×H2000 枠共 集積共		办所	10,100	20,200		
LSD21 片引き戸撤去	W1050×H2000 枠共 集積共		办所	7,150	7,150		
LSD-G23-1 引分け戸撤去	W1900×H2000 枠共 集積共		办所	11,100	11,100		
LSD-G1 片引き戸撤去	W1050×H2000 枠共 集積共		办所	7,150	7,150		
LSD-G7 片引き戸撤去	W1050×H2000 枠共 集積共		办所	7,150	7,150		
LD7 片開き戸撤去	W700×H2000 枠共 集積共		办所	4,760	9,520		
LD8 両開き戸撤去	W1800×H1985 枠共 集積共		办所	10,400	10,400		
LD186 片開き戸撤去	W700×H2000 枠共 集積共		办所	4,760	14,280		
LD27 両開き戸撤去	W1800×H1985 枠共 集積共		办所	10,400	10,400		
LD113 片開き戸撤去	W900×H1985 枠共 集積共		办所	6,090	6,090		
LD114 片開き戸撤去	W700×H1985 枠共 集積共		办所	4,730	4,730		
LD12A 片開き戸撤去	W700×H2000 枠共 集積共		办所	4,760	4,760		

直接工事費細目別内訳

本館棟		撤去					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LD18D 片開き戸撤去	W600×H1985 枠共 集積共		办所	4,050	8,100		
LD18E 片開き戸撤去	W700×H1985 枠共 集積共		办所	4,730	14,190		
LD18H 片開き戸撤去	W700×H1985 枠共 集積共		办所	4,730	4,730		
LD31 片開き戸撤去	W700×H1985 枠共 集積共		办所	4,730	4,730		
LD214 片開き戸撤去	W700×H1985 枠共 集積共		办所	4,730	4,730		
LD216 片開き戸撤去	W700×H2000 枠共 集積共		办所	4,760	4,760		
LD218 片開き戸撤去	W500×H1985 枠共 集積共		办所	3,370	3,370		
LD9E 片開き戸撤去	W900×H1985 枠共 集積共		办所	6,090	48,720		
LD11 片開き戸撤去	W700×H2000 枠共 集積共		办所	4,760	9,520		
LD34 片開き戸撤去	W800×H1985 枠共 集積共		办所	5,410	10,820		
LD314 片開き戸撤去	W900×H2000 枠共 集積共		办所	6,120	18,360		
LD315 片開き戸撤去	W650×H1985 枠共 集積共		办所	4,390	8,780		
LD316 親子開き戸撤去	W1200×H2000 枠共 集積共		办所	7,000	7,000		
LD410 片開き戸撤去	W900×H2000 枠共 集積共		办所	6,120	6,120		
LD411 片開き戸撤去	W900×H2000 枠共 集積共		办所	6,120	12,240		

直接工事費 細目別内訳

本館棟		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
PT7 嵌殺し窓付親子戸 撤去	W6718×H2708 枠共 集積共		か所	53,000	53,000	
SSF1 三方枠撤去	W1200×H2000 集積共		か所	5,360	5,360	
SSF23 三方枠撤去	W1800×H1955 集積共		か所	5,880	5,880	
XHD6a 片引き戸撤去	W1455×H2100 枠共 集積共		か所	10,400	10,400	
XHD4 片引き戸撤去	W1005×H2100 枠共 集積共		か所	7,180	7,180	
XSW3a Fix窓撤去	W980×H780 枠共 集積共		か所	2,220	2,220	
SW19 Fix窓撤去	W1646×H823 枠共 集積共		か所	3,930	19,650	
SW3 Fix窓撤去	W800×H1000 枠共 集積共		か所	2,330	2,330	
SSX シャッター撤去	W2805×H2690 枠共 集積共		か所	22,000	22,000	
SSS5 シャッター撤去	W850×H1000 枠共 集積共		か所	2,480	2,480	
AW17B縦軸回転窓・ Fix窓・カ°列撤去	W8020×H2450 枠共 集積共		か所	57,200	57,200	
AW55A 引違い窓 Fix窓 撤去	W9640×H1810 枠共 集積共		か所	50,800	50,800	
AW52A 引違い窓・Fix窓・ カ°列撤去	W5345×H2260 枠共 集積共		か所	35,200	35,200	
SF1 一方枠撤去	H2700 集積共		か所	2,780	2,780	
SDG5 片引き戸撤去	W1330×H2000 枠共 集積共		か所	9,050	9,050	

直接工事費 細目別内訳

本館棟		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガラス撤去	集積共		m ²	5,480	524,984	
EXP.J金物 取外し・再取付			m	15,100	249,150	
(発生材積込み)						
発生材積込み	コンクリート類 人力		m ³	6,790	203	
発生材積込み	ボート・木材類 人力		m ³	5,150	27,295	
発生材積込み	ボート・木材類 人力		m ³	5,150	63,860	
発生材積込み	ボート・木材類 人力		m ³	5,150	54,590	
発生材積込み	ボート・木材類 人力		m ³	5,150	1,066,050	
計					29,599,668	

直接工事費 細目別内訳

本館棟 (夜間・休日作業)		金属		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450		m ²	2,720	199,104	
軽量鉄骨壁開口部補強		1	式		84,800	別紙 00-0020
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @225 インサート別途		m ²	2,870	697,410	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 インサート別途		m ²	2,680	165,892	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 インサート別途		m ²	2,580	97,524	
あと施工アンカー	天井インサート用		本	240	121,680	
軽量鉄骨天井下地開口部補強		1	式		158,220	別紙 00-0021
軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) H300		m	2,430	30,375	
軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) H500		m	2,660	3,724	
天井廻縁	アルミ製 曲げアンクル		m	1,280	4,352	
天井廻縁	塩化ビニール製		m	1,050	261,450	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角		か所	10,500	630,000	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角		か所	12,200	73,200	
ケイカル板下端見切り	アルミジョイナー 既製品		m	1,470	46,158	
化粧ケイカル出隅コーナー金物	アルミ製 20×20 焼付塗装		m	1,830	9,150	

直接工事費 細目別内訳

本館棟 (夜間・休日作業)		金属		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
出隅コーナー保護金物	20×20		m	1,160	17,400	
配管バック見切り	アルミ製 既製品		m	3,120	7,488	
カーテンボックス	W370×H160 スチール 厚1.6t加工 焼付塗装 補強金物共		m	19,200	215,040	
間接照明B端部見切り	H=150 □-19×19×1.6 □-19×19×1.6通し共		m	5,140	64,250	
2Fシンク室 キッチン間仕切取合部 パネルB	W91×D176×H1500 L型 スチール 厚1.6 コ型 スチール 厚2.3 ガラスパネル充填共		か所	39,000	39,000	
CG1 コーナーポスト	H=2000 硬質樹脂製 W=50 厚7		か所	11,300	56,500	
配管バック 鉄骨下地	C-60×30×10×1.6		m ²	7,150	20,020	
配管バック あと施工アンカー	M10 下向き施工		本	720	3,600	
計					3,006,337	

直接工事費細目別内訳

本館棟 (夜間・休日作業)		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管バック化粧パネル張り	厚6 突付け		m ²	8,820	24,696	
化粧パネル張り	厚6 目透かし		m ²	9,720	565,704	
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC, CB直張り 継目処理		m ²	3,560	22,428	
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共		m ²	2,990	179,998	
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R 厚12.5共		m ²	2,980	894	
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共		m ²	3,660	262,056	
耐火間仕切 (FW1S)	厚144 1時間耐火 耐火構造 FP060NP-0199 下地 LGS100形 両面 GB-RH 厚9.5+GB-F 厚12.5		m ²	13,300	2,008,300	
耐火目地シール (FW1S)			m	830	230,740	
耐火間仕切開口補強 (FW1S)		1	式		153,300	別紙 00-0022
せっこうボード 継目処理	継目処理工法(テーパ-エッジ)		m ²	520	63,960	
ハット目地	ハット目地		m	620	1,550	
(天井)						
天井 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 目透かし		m ²	2,750	170,225	
天井 不燃積層 せっこうボード張り (GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧有り(トバ-チン) 突付け		m ²	1,930	468,990	

直接工事費細目別内訳

本館棟 (夜間・休日作業)		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井 ロックワール化粧吸音板張り (DR) (下り壁)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚12.5共		m ²	3,770	142,506	
VC(A) ビニルクロス張り	ボード面 不燃 防火1級 防カビ、抗菌、表面硬化、抗ウイルス 素地共		m ²	1,510	1,057	
壁 せっこうボード張り (GB-R) (その他)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共		m ²	2,990	2,093	
間接照明端部 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理		m ²	2,110	4,009	
間接照明 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共		m ²	3,600	31,680	
計					5,379,133	

直接工事費別紙明細

本館棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式		450,918	別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	個別改修		m ²	82	100,778	
墨出し(内部改修)	複合改修		m ²	140	350,140	
計					450,918	
養生		1	式		925,420	別紙 00-0002
養生(内部改修)	個別改修		m ²	180	223,740	
養生(内部改修)	複合改修		m ²	280	701,680	
計					925,420	
整理清掃後片付け		1	式		3,301,320	別紙 00-0003
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修		m ²	660	820,380	
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修		m ²	990	2,480,940	
計					3,301,320	

直接工事費別紙明細

本館棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
荷取ヤード仮設		1	式		7,102,250	別紙 00-0004
西側外部足場		1	式		136,000	
南側外部足場		1	式		3,780,000	
東側外部足場	X10通 1-2F	1	式		1,250,000	
東側外部足場	X9通 3-4F	1	式		848,000	
東側外部足場	X9通Y2-3通 3-4F	1	式		518,000	
南側荷受ヤード	X3-X5通Y1通 3F, 4F	1	式		67,900	
東側荷受ヤード	X9通Y2-3通 4F	1	式		27,200	
南側メッシュフェンス	H鋼+養生シート H=1,800		m	22,100	475,150	
計					7,102,250	
内部足場		1	式		3,149,160	別紙 00-0005
内部仕上足場(改修)	脚立足場 一般		m ²	840	3,149,160	
計					3,149,160	

直接工事費別紙明細

本館棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬		1	式		417,454	別紙 00-0006
荷取ヤード 仮設材運搬 (足場)		1	式		245,000	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建		m ²	46	172,454	
計					417,454	
仮設間仕切		1	式		4,755,510	別紙 00-0007
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地 片面石膏ボード		m ²	3,870	4,384,710	
仮設片開き扉	W900×H1800		か所	20,600	370,800	
計					4,755,510	

直接工事費別紙明細

本館棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設通路		1	式		8,825,130	別紙 00-0008
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地		m ²	1,610	2,619,470	
仮設間仕切り 仕上材	B種(片面) 石膏ボード		m ²	2,260	1,812,520	
仮設間仕切り扉	W1800×H2000 引違い		か所	38,900	350,100	
仮設天井	不燃化粧PB厚9.5 軽鉄下地共		m ²	6,080	2,663,040	
仮設通路 単管組	単価パイプ φ48.6 鋼製布枠・階段共	1	式		1,380,000	
計					8,825,130	

直接工事費別紙明細

本館棟		金属		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨天井下地開口部補強		1	式		3,286,960	別紙 00-0011
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) φ60mm程度 ボルト等切込み共		カ所	540	70,740	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) φ100mm程度 ボルト等切込み共		カ所	900	69,300	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) φ125mm程度 ボルト等切込み共		カ所	1,130	27,120	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) φ145mm程度 ボルト等切込み共		カ所	1,310	26,200	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) φ150mm程度 ボルト等切込み共		カ所	1,350	85,050	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) φ200mm程度 ボルト等切込み共		カ所	1,800	63,000	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 150×1235mm程度 ボルト等切込み共		カ所	5,710	245,530	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 170×170mm程度 ボルト等切込み共		カ所	1,530	139,230	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 220×220mm程度 ボルト等切込み共		カ所	1,020	30,600	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 220×617mm程度 ボルト等切込み共		カ所	1,940	1,940	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 220×1230mm程度 ボルト等切込み共		カ所	2,990	364,780	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 220×1235mm程度 ボルト等切込み共		カ所	3,000	1,065,000	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 270×270mm程度 ボルト等切込み共		カ所	420	14,700	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 320×320mm程度 ボルト等切込み共		カ所	1,490	10,430	

直接工事費別紙明細

本館棟		金属		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨天井下地開口部補強		1	式		3,286,960	別紙 00-0011
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 370×370mm程度 ボルト等切込み共		カ所	1,720	10,320	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 420×420mm程度 ボルト等切込み共		カ所	1,820	5,460	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボルト等切込み共		カ所	1,950	530,400	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 470×470mm程度 ボルト等切込み共		カ所	2,040	6,120	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 600×600mm程度 ボルト等切込み共		カ所	2,470	165,490	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 670×670mm程度 ボルト等切込み共		カ所	2,760	2,760	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 750×750mm程度 ボルト等切込み共		カ所	2,440	24,400	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 800×1300mm程度 ボルト等切込み共		カ所	3,420	13,680	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 820×820mm程度 ボルト等切込み共		カ所	3,390	6,780	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 840×620mm程度 ボルト等切込み共		カ所	2,380	23,800	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 910×910mm程度 ボルト等切込み共		カ所	2,960	106,560	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 1030×640mm程度 ボルト等切込み共		カ所	3,450	93,150	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 1840×1120mm程度 ボルト等切込み共		カ所	4,690	75,040	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 1840×1120mm程度 ボルト等切込み共		カ所	4,690	9,380	

直接工事費別紙明細

本館棟		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
耐火間仕切開口補強 (FW1S)		1	式		1,008,700	別紙 00-0012
軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強 1960×2000mm程度		办所	21,100	21,100	
軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強 2040×2000mm程度		办所	21,400	21,400	
軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強 2100×2000mm程度		办所	21,600	43,200	
軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強 4425×2708mm程度		办所	34,800	34,800	
軽量鉄骨壁開口部補強	100形 窓等四方補強 1150×985mm程度		办所	12,000	12,000	
軽量鉄骨壁開口部補強	100形 窓等四方補強 3070×1000mm程度		办所	22,800	22,800	
計					1,008,700	
耐火間仕切開口補強 (FW1S-GW)		1	式		19,700	別紙 00-0013
軽量鉄骨壁開口部補強	100形 扉等三方補強 1050×2000mm程度		办所	19,700	19,700	
計					19,700	

直接工事費別紙明細

本館棟 (夜間・休日作業)		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式		49,640	別紙 00-0014
墨出し(内部改修)	個別改修		m ²	100	13,600	
墨出し(内部改修)	複合改修		m ²	170	36,040	
計					49,640	
養生		1	式		110,650	別紙 00-0015
養生(内部改修)	個別改修		m ²	230	28,750	
養生(内部改修)	複合改修		m ²	350	81,900	
計					110,650	
整理清掃後片付け		1	式		390,320	別紙 00-0016
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修		m ²	820	102,500	
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修		m ²	1,230	287,820	
計					390,320	

直接工事費別紙明細

本館棟 (夜間・休日作業)		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内部足場		1	式		366,180	別紙 00-0017
内部仕上足場 (改修)	脚立足場 一般		m ²	1,020	366,180	
計					366,180	
仮設材運搬		1	式		19,386	別紙 00-0018
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建		m ²	54	19,386	
計					19,386	
仮設間仕切		1	式		11,184	別紙 00-0019
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地 片面石膏ボード		m ²	4,660	11,184	
計					11,184	

直接工事費別紙明細

本館棟 (夜間・休日作業)		金属 内部				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式		84,800	別紙 00-0020
軽量鉄骨壁 開口部補強	100型 扉等三方補強 W950×H2000		か所	20,900	20,900	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 W1050×H2000		か所	21,300	63,900	
計					84,800	
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式		158,220	別紙 00-0021
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボード等切込み共		か所	2,350	141,000	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600×600mm程度 ボード等切込み共		か所	2,870	17,220	
計					158,220	

