

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 5 徳土 阿南小松島線 小・立江 防護柵工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1		1,137,780		
防護柵工		式	1		1,108,180		
防止柵工		式	1		1,108,180		
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m	134	8,270	1,108,180		単 1号
仮設工		式	1		29,600		
交通管理工		式	1		29,600		
交通誘導警備員		人日	2	14,800	29,600		単 2号
直接工事費		式	1		1,137,780		
共通仮設		式	1		145,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		145,000		
純工事費		式	1		1,282,780		
現場管理費		式	1		432,000		
工事原価		式	1		1,714,780		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 5 徳土 阿南小松島線 小・立江 防護柵工事 (2)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		403,220			
工事価格		式	1		2,118,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		211,800			
工事費計		式	1		2,329,800			

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m	1	8,270	8,270	8,270
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込, ヒール式・パネ式, 3m, 100m以上(標準), 無, 無	m	1	8,270	8,270	8,270
	合計					8,270	
	単価					8,270	円/m

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員		人日	1	14,800	14,800	14,800
	交通誘導警備員A		人日	1	14,800	14,800	14,800
	合計					14,800	
	単価					14,800	円/人日