

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

別添

令和5年度

標示(No.1-11)県単

R5警交 ナツメのお庵前交差点ほか道路標示塗替その他工事

徳島県警察本部交通部交通規制課

工 事 概 要

本工事は、徳島県警察本部作成に係る「交通安全施設設置工事仕様書」に基づき
行うものとする。

工事名 R5 警交 ナツメのお庵前交差点ほか道路標示塗替その他工事 設計用紙(1)
 工事箇所 阿波市吉野町西条字床石1番地2先ほか
 設計金額 5,426,300 円

総括表

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
補助事業					
県単独事業		1	式	5,426,300	
その他					
合 計				5,426,300	

内訳書

名 称	摘 要	金 額	備 考
1 直接工事費	1 式	1,786,317	
2 共通仮設費	1 式	598,000	(1) × 33.52 %
3 現場管理費	1 式	1,607,000	(1+2) × 67.42 %
4 一般管理費	1 式	941,683	(1+2+3) × 23.61 %
工 事 価 格		4,933,000	
消費税相当額		493,300	10 %
合 計		5,426,300	

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	横断歩道						
	実 線						
	横断歩道	45cm	729	m	812	591,948	
	停止線	45cm	126	m	738	92,988	
	小 計		855	m		684,936	
	図 示						
	横断歩道予告(縮小サイズ)		47	個	6,215	292,105	
	小 計		47	個		292,105	
	計					977,041	
2	一時停止						
	実 線						
	一時停止線	45cm	112	m	738	82,656	
	小 計		112	m		82,656	
	図 示						
	止まれ文字		1	個	13,271	13,271	
	止まれ文字(縮小サイズ)		10	個	7,454	74,540	
	強調標示(縮小サイズ用)		1	個	14,382	14,382	
	小 計		12	個		102,193	
	計					184,849	
3	実線標示						
	はみ禁	15cm	557	m	395	220,015	
	指導線	45cm	13	m	812	10,556	
	計		570	m		230,571	
4	抹 消	幅15cm換算	208	m	502	104,416	
	計		208	m		104,416	
5	労 務 費						
	路側標識板取外	産廃処理共	8	枚	2,100	16,800	
	計		8	枚		16,800	
6	その他						台帳記載本数
	管理台帳作成		60	枚	329	19,740	(横 23本 一停 40本)
	計		60	枚		19,740	(横・一停 49本)
7	交通誘導費						
				一 式			14050 円×18 人 昼間
	交通誘導警備員		18	人	14,050	252,900	
	計		18	人		252,900	
	直接工事費			一 式		1,786,317	