

## 見積参考資料

工事名

R5那林 予防治山 那賀町イシカ谷  
山腹工事(担い手確保型)(難工事評  
価型)

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	那賀4
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

### 注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事（担い手確保型）（難工事評価型）

項目名	内容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部（美波） 林務・森林整備担当（美波）
事業名	予防治山事業
地区名	イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事（担い手確保型）（難工事評価型）
施工場所	那賀郡那賀町イシカ谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀4
工期	
積算体系年月	令和6年1月
単価期適用年月	令和5年12月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事 ( 担い手確保型 ) ( 難工事評価型 )

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費 ( 諸経費対象 )	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・共通仮設費 ( 率計上 )				
8 ・ ・ ・ ・営繕費	1.000	式		
9 ・ ・ ・現場管理費				
10 ・一般管理費等				
11 処分費等 ( 直接工事費の内数 )				
12 純工事費				



事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・山腹工	1.000	式		
・ ・ 土留工	1.000	式		
・ ・ ・ 土留工 コンクリート	1.000	式		
・ ・ 水路工	1.000	式		
・ ・ ・ 水路工 コンクリート	1.000	式		
・ ・ ・ 水路工 コルゲート	1.000	式		
・ ・ ・ 集水ます コンクリート	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工 コンクリート	1.000	式		
・ ・ ・ 簡易法枠工	1.000	式		
・ ・ ・ 伏工	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工 索道架設	1.000	式		







事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事 ( 担い手確保型 ) ( 難工事評価型 )

名称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 ( 諸経費対象 )					
・ 山腹工	1.000	式			
・ ・ 土留工	1.000	式			
・ ・ ・ 土留工 コンクリート	1.000	式			1 式当たり
土留工コンクリート					単 A
索道打設	11.900	m3			T 単 2 号
土留工型枠					単 A
一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	34.000	m <sup>2</sup>			S 単 49 号
足場設置・撤去					単 A
単管傾斜足場, 安全ネットなし	16.800	掛 m <sup>2</sup>			S 単 28 号
硬質ポリ塩化ビニル管					単 A
薄肉管 VU 径 150 長 4.0m	0.200	本			
ネームプレート ( アルミウム軽合金鋳造製 )					単 A
A 型 ( 横 40cm × 縦 30cm × 1cm ) 堤名板用	1.000	枚			
機械掘削 ( 礫質土 )					単 A
土砂, 上記以外 ( 小規模 ), -, -, 標準	16.000	m3			S 単 39 号
機械掘削 ( 軟岩 )					単 A
油圧式 600 ~ 800kg 級, 軟岩 ( ) B	3.000	m3			S 単 30 号
土砂掘削面整形					単 A
粘性土・礫質土	5.900	m <sup>2</sup>			S 単 31 号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃					単 A
岩盤掘削面整形	3.700	m <sup>2</sup>			S 単 32 号
合 計					
・ ・ 水路工	1.000	式			
・ ・ ・ 水路工 コンクリート	1.000	式			1 式当たり
水路工コンクリート					単 A
索道打設	14.900	m3			T 単 3 号

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
水路工型枠 一般型枠,小型構造物	69.800	m <sup>2</sup>			単A S単 50号
均し基礎コンクリート 索道打設	2.200	m <sup>3</sup>			単A T単 4号
水路工敷栗石 径5~15cm	13.400	m <sup>3</sup>			単A T単 5号
水路工目潰し砂利	2.700	m <sup>3</sup>			単A T単 6号
目地板 30m <sup>2</sup> 未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	3.700	m <sup>2</sup>			単A S単 45号
機械掘削(礫質土) 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準	18.000	m <sup>3</sup>			単A S単 39号
機械掘削(軟岩) 油圧式600~800kg級,軟岩( )B	4.000	m <sup>3</sup>			単A S単 30号
埋戻し 土砂,小規模(標準)	39.000	m <sup>3</sup>			単A S単 41号
斜面整地 礫質土	70.500	m <sup>2</sup>			単A S単 34号
合 計					
・・・ 水路工 コルゲート	1.000	式			1 式当たり
コルゲート水路工 掘削・埋戻し含む	42.500	m			単A T単 7号
斜面整地 礫質土	101.800	m <sup>2</sup>			単A S単 34号
合 計					
・・・ 集水ます コンクリート	1.000	式			1 式当たり
集水ますコンクリート 索道打設	7.700	m <sup>3</sup>			単A T単 8号

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
集水ます型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	63.800	m <sup>2</sup>			単A S単 52号
集水ます敷栗石 径5~15cm	5.500	m <sup>3</sup>			単A T単 9号
集水ます目潰し砂利	1.100	m <sup>3</sup>			単A T単 10号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	0.200	本			単A
機械掘削(礫質土) 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準	29.000	m <sup>3</sup>			単A S単 39号
合 計					
・・・擁壁工 コンクリート	1.000	式			1式当たり
擁壁工コンクリート 索道打設	5.500	m <sup>3</sup>			単A T単 11号
擁壁工型枠 一般型枠,小型構造物	19.500	m <sup>2</sup>			単A S単 53号
拾石積工(裏石積工)	18.900	m <sup>2</sup>			単A T単 12号
足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし	18.900	掛m <sup>2</sup>			単A S単 28号
目地板 30m <sup>2</sup> 未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.800	m <sup>2</sup>			単A S単 45号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.400	本			単A
機械掘削(礫質土) 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準	5.000	m <sup>3</sup>			単A S単 39号
埋戻し 土砂,小規模(標準)	8.000	m <sup>3</sup>			単A S単 41号
基面整正 -	2.200	m <sup>2</sup>			単A S単 42号
敷均し(ルーズ) 敷均し(ルーズ),標準(10.000m <sup>3</sup> 未満),有り	5.000	m <sup>3</sup>			単A S単 40号

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・・・ 簡易法砕工					1 式当たり
簡易法砕工(法面清掃工)	1.000	式			
簡易法砕工(ラス張工)	85.500	m <sup>2</sup>			単 A S 単 19号
簡易法砕工(鉄筋・組立砕設置工) H=150mm	85.500	m <sup>2</sup>			単 A S 単 20号
簡易法砕工(アンカー工)	85.500	m <sup>2</sup>			単 A T 単 13号
簡易法砕工(砕シート設置工)	85.500	m <sup>2</sup>			単 A T 単 14号
簡易法砕工(法砕吹付工(モルタル))	85.500	m <sup>2</sup>			単 A S 単 23号
簡易法砕工(砕内吹付工) 4cm以上6cm未満,揚水ポンプ 揚程15m	4.500	m <sup>3</sup>			単 A S 単 24号
簡易法砕工(砕内吹付工) 4cm以上6cm未満,揚水ポンプ 揚程15m	85.500	m <sup>2</sup>			単 A S 単 25号
合計					
・・・ 伏工					1 式当たり
植生マット	1.000	式			
丸太筋工 階段切付含む	186.800	m <sup>2</sup>			単 A T 単 15号
植栽工(鳥獣害対策含む) ヤシャブシ 筋工分含む	15.000	m			単 A T 単 16号
植栽工(鳥獣害対策含む) ヤマザクラ 筋工分	14.000	本			単 A T 単 17号
植栽工(鳥獣害対策含む) ヤマザクラ 筋工分	5.000	本			単 A T 単 18号
植栽工(鳥獣害対策含む) ヤマザクラ	8.000	本			単 A T 単 19号

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設工 索道架設	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,180日,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない(立木使用)	1.000	基			単 A S 単 11号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,6ヵ月から1ヵ年	1.000	基			単 A S 単 8号
アンカー架設・撤去 人力施工,1t以上2t未満,根株・立木	1.000	基			単 A S 単 9号
アンカー架設・撤去 人力施工,1t以上2t未満,根株・立木	1.000	基			単 A S 単 10号
合計					
・ ・ ・ 仮設工 廻排水等	1.000	式			1 式当たり
排水管設置・撤去 据付・撤去,波状管及び網状管,200~400mm,要	80.000	m			単 A S 単 44号
土のう締切工 現地採取	0.500	m <sup>2</sup>			単 A S 単 27号
大型土のう工 撤去,6m以下	6.000	袋			単 A S 単 29号
土のう工 撤去のみ	0.400	m <sup>3</sup>			単 A S 単 6号
合計					







事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	山林砂防工		人		1.000 人	当たり算出
	山林砂防工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	山林砂防工	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 2号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 3号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区				
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事 ( 担い手確保型 ) ( 難工事評価型 )				

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	法面工		人		1.000 人	当たり算出
	法面工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	法面工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	根株処理費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	根株処理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区				
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力					
	根株処理費	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 6号 ***					
	土のう工		m3		10.000 m3	当たり算出
	土のう工 撤去のみ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分	撤去のみ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	4.600	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分	敷設		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価					
	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>			

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R5那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員	0.160	人			
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 8号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000	基当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 6ヵ月から1ヵ年			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)使用期間区分	架設・撤去 6ヵ月から1ヵ年		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位:m3) 5)1基当たり丸太数量	普通作業員 1.9m3				
	土木一般世話役	2.000	人			
	普通作業員	5.700	人			
	材料費 丸太	0.500				
	諸雑費	0.050				
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	スギ丸太 径18cm L=3.0m	1.900	m3			

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R5那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 9号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	アンカー架設・撤去 人力施工,1t以上2t未満,根株・立木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)規格区分	人力施工 1t以上2t未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	根株・立木 普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3) 6)1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役		1.000	人		
	普通作業員		7.000	人		
	合計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単 - 10号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	アンカー架設・撤去 人力施工,1t以上2t未満,根株・立木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)規格区分	人力施工 1t以上2t未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	根株・立木 山林砂防工				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3) 6)1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役		1.000	人		

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区				
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	山林砂防工	7.000	人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 11号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,180日,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない(立木使用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)バケット区分	バケット0.5m3				
	2)勾配区分	15度以上				
	3)支間長区分	226~275				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	1t以上2t未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間	180日				
	8)元柱使用区分	元柱使用する				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	土木一般世話役					
		10.000	人			
	とび工					
		38.000	人			
	山林砂防工					
		25.000	人			
	特殊作業員					
		9.000	人			

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区				
工事名	R5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油					
	パトロール給油	198.000	L			
	ウインチ	180.000	日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索	522.000	100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索	594.000	100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索	990.000	100m日			<賃料>
	ケーブルクレーン付属器具	180.000	日			<賃料>計上無し
	ケーブルクレーン支柱	180.000	日			<賃料>
	諸雑費	0.005				
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 12号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,コンクリート,,コンクリート 山腹工,170m,2段			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	クレーンなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	1t以上2t未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 山腹工				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.500				
	6)運搬距離	170.000m				

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区				
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	山林砂防工					
		2.000	人			
	軽油					
	ハトロ-給油	28.000	L			
	合計					算出数量 19.000 [各単位]
	単価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 13号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬			基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	1t以上2t未満,重量の大きい資材,栗石,砂利・栗石,170m,2段ク			深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	レーンなし			時間的制約:なし		制約作業時間:0.0
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)規格区分	1t以上2t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称	栗石				
	5)1回当り運搬量	0.400				
	6)運搬距離	170.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				



事業名	予防治山事業 イシカ谷地区				
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	山林砂防工					
		4.000	人			
	軽油					
	ハトール給油	35.000	L			
	合計					算出数量 17.200 [各単位]
	単価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 14号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3			1.000 日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬			基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	1t以上2t未満,重量の大きい資材,砂利,砂利・栗石,170m,2段ク			深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	レーンなし			時間的制約:なし		制約作業時間:0.0
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)規格区分	1t以上2t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称	砂利				
	5)1回当り運搬量	0.400				
	6)運搬距離	170.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区				
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員	1.000	人			
	山林砂防工	4.000	人			
	軽油 パトロール給油	35.000	L			
	合計					算出数量 17.200 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 15号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,重量の大きい資材,,鋼材,170m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分	1t以上2t未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運搬物区分	鋼材				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	170.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員	1.000	人			
	山林砂防工	4.000	人			

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区				
工事名	R5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 パトロール給油	35.000	L			
	合計					算出数量 25.800 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 16号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,170m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	1t以上2t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.400				
	6)運搬距離	170.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	山林砂防工					
		4.000	人			
	軽油 パトロール給油	35.000	L			

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 17.200 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 17号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,78.6km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)車種区分	10t車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩		夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載土量(q)	6.000m3				
	4)片道運搬距離(L)	78.600km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)		0.170	人		
	軽油 バトール給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オールド・ディーゼル]		1.000	時間		<損料>
	夕作消費費(DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 0.800 m3
	単価		m3			

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 18号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 13mm以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工(普通作業員)	13mm以下 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位:ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役					
		0.200	人			
	鉄筋工					
		1.100	人			
	普通作業員					
		0.700	人			
	異形棒鋼 SD295 D10					
		1.030	ton			
	諸雑費					
		0.020				
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 19号 ***					
	簡易法枠工(法面清掃工)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	簡易法枠工(法面清掃工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区				
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役	0.500	人			
	法面工	1.400	人			
	山林砂防工	0.500	人			
	諸雑費	0.150				
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 20号 ***					
	簡易法枠工(ラス張工)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	簡易法枠工(ラス張工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	山林砂防工 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.700	人			
	法面工	2.200	人			
	山林砂防工	0.900	人			
	発動発電機 D駆動(超低騒音型)・排対型(3次)	1.030	日			<賃料>
	軽油 ハトル給油	22.000	L			
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径2.0mm 網目50mm	140.000	m <sup>2</sup>			
	アンカーピン 16mm L=400mm	30.000	本			

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区				
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	アンカーピン 9mm L=200mm	150.000	本			
	諸雑費	0.130				
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 21号 ***					
	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工) H=150mm,補助アンカーを使用しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)枠断面高さ区分	H=150mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)組立枠コード(単位:個)					
	4)組立枠100m <sup>2</sup> 当たり数量(個)	94.000個				
	5)枠用鉄筋コード(単位:t)					
	6)枠用鉄筋100m <sup>2</sup> 当たり数量(t)	0.190ton				
	7)補助アンカー使用区分	補助アンカーを使用しない				
	8)補助アンカーコード(単位:本)					
	9)補助アンカー100m <sup>2</sup> 当たり数量(本)	0.000本				
	土木一般世話役		0.500	人		
	法面工		2.600	人		
	山林砂防工		0.500	人		
	組立枠 H=140 W=330 L=400	94.000	個			
	異形棒鋼 SD295 D10	0.200	ton			

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費	0.030				
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 22号 ***					
	簡易法枠工(アンカー工)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	簡易法枠工(アンカー工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)100m <sup>2</sup> 当たり枠用アンカー本数(N)	軟岩、硬岩 52.000本		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)枠用主アンカーコード(単位:本) 土木一般世話役	山林砂防工				
		0.470	人			
	法面工	1.870	人			
	山林砂防工	0.940	人			
	主アンカー D16 L=750	52.000	本			
	諸雑費	0.040				
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 23号 ***					



事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	簡易法枠工(枠シート設置工)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	簡易法枠工(枠シート設置工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)シートコード(単位:枚) 2)100m <sup>2</sup> 当たりシート数	42.300枚		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	法面工		1.500 人			
	枠用シート 1100*1100	42.300	枚			
	諸雑費			0.100		
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 24号 ***					
	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))		m <sup>3</sup>		10.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	山林砂防工 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)モルタルコード(単位:m <sup>3</sup> ) 4)補強繊維の計上	計上しない				
	5)補強繊維コード(単位:kg) 6)補強繊維数量の入力					
	土木一般世話役		1.600 人			
	法面工		3.200 人			
	特殊作業員		3.200 人			

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区				
工事名	R5那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	山林砂防工	3.200	人			
	ミルコンクリート吹付機(法面用)[湿式]	11.200	時間			<損料>
	ホイールローダ 普通・排対型(2次)	2.530	日			<賃料>
	運転手(一般)	1.280	人			
	軽油 ハートル給油	24.000	L			
	モルタル W/C=45-55% C:S=1:4	13.000	m3			
	諸雑費	0.190				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
	簡易法砕工(枠内吹付工)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	簡易法砕工(枠内吹付工) 4cm以上6cm未満,揚水ポンプ 揚程15m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)吹付厚区分 2)ポンプ区分	4cm以上6cm未満 揚水ポンプ 揚程15m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	山林砂防工 あり				
	5)植生基材コード(単位:kg) 6)植生基材100m <sup>2</sup> 当り設計量(kg)	1,397.500kg				
	土木一般世話役	0.600	人			
	法面工	1.500	人			

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区				
工事名	R5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員	0.500	人			
	山林砂防工	1.000	人			
	ミタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式]	4.500	時間			<損料>
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]	1.030	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	49.000	L			
	発動発電機 D駆動(超低騒音型)・排対型(3次)	1.030	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	22.000	L			
	ホイールローダ 普通・排対型(2次)	1.110	日			<賃料>
	運転手(一般)	0.560	人			
	軽油 ハートル給油	11.000	L			
	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モーター駆動型]	0.600	日			<損料>
	諸雑費	0.040				
	のり面緑化基盤材	1,802.800	kg			
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 26号 ***					
	基礎・裏込・中詰(砕石・栗石)工(人力施工)		m <sup>3</sup>		10.000 m <sup>3</sup>	当たり算出

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	基礎・裏込・中詰(砕石・栗石)工(人力施工) 基礎,かきこみ・敷均し,栗石・割栗石			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)種別区分	基礎		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	かきこみ・敷均し		夜間制約作業時間:0.0		
	3)材料区分	栗石・割栗石				
	4)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	5)材料コード					
	特殊作業員					
		0.300	人			
	山林砂防工					
		2.200	人			
	諸雑費					
		0.030				
	割栗石 5~15cm					
		11.400	m3			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 27号 ***					
	土のう締切工		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	土のう締切工 現地採取			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂採取区分	現地採取		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工		夜間制約作業時間:0.0		
	山林砂防工					
		6.000	人			
	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm					
		170.000	枚			
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 28号 ***					
	足場設置・撤去		掛m <sup>2</sup>		100.000 掛m <sup>2</sup>	当たり算出
	足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)足場区分	単管傾斜足場				
	2)安全ネット区分	安全ネットなし				
	3)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役		1.500	人		
	とび工		4.500	人		
	山林砂防工		2.700	人		
	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ﾌﾞﾗﾝｸﾞ型・~低騒・排対型(~2011)]		0.800	日		<賃料>
	諸雑費		0.330			
	合 計					算出数量 100.000 掛m <sup>2</sup>
	単 価			掛m <sup>2</sup>		
	*** S単 - 29号 ***					
	大型土のう工		袋		10.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 撤去,6m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)工種区分 2)作業半径	撤去 6m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)大型土のう袋(単位:袋) 4)土砂(単位:m3)					
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	山林砂防工 あり				
	土木一般世話役		0.070	人		
	特殊作業員		0.070	人		
	ハック杓[加ラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		0.090	日		<賃料>
	運転手(特殊)		0.070	人		
	軽油 ハトル給油		5.100	L		
	合計					算出数量 10.000 袋
	単価			袋		
	*** S単 - 30号 ***					
	機械掘削(軟岩)		m3		10.000 m3	当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級,軟岩( )B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式600~800kg級 軟岩( )B		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ハック杓[加ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		1.670	時間		<損料>
	大型ブレカ(ハースン含まず)[油圧式]		0.270	日		<損料>
	運転手(特殊)		0.270	人		

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区				
工事名	R5那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 ハトル給油	16.000	L			
	諸雑費	0.050				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 31号 ***					
	土砂掘削面整形		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員)	粘性土・礫質土 山林砂防工		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.400	人			
	山林砂防工	2.300	人			
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 32号 ***					
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	岩盤掘削面整形 山林砂防工		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役	0.150	人			
	山林砂防工	0.300	人			
	特殊作業員	0.300	人			
	諸雑費	0.170				
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 33号 ***					
	階段切付(A)		m		10.000 m	当たり算出
	階段切付(A) 35°未満,0.5m,砂・砂質土・粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均傾斜区分 2)階段幅区分 3)土質区分 4)山林砂防工(普通作業員)	35°未満 0.5m 砂・砂質土・粘性土・礫質土		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	山林砂防工	0.230	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 34号 ***					
	斜面整地		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	当たり算出



事業名	予防治山事業 イシカ谷地区				
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	斜面整地 礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員)	礫質土 山林砂防工		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	山林砂防工		0.360	人		
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価			m <sup>2</sup>		
	*** S単 - 35号 ***					
	山腹水路工(山腹コルゲートフリューム据付)			m	10.000 m	当たり算出
	山腹水路工(山腹コルゲートフリューム据付) 1.0m <sup>2</sup> を超え2.0m <sup>2</sup> 以下,50m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)掘削断面積区分 2)コルゲートフリュームコード(単位:m)	1.0m <sup>2</sup> を超え2.0m <sup>2</sup> 以下		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)砕石コード(単位:m3) 4)砕石設計量(m3/m)	0.0				
	5)平均運搬距離区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	50m以下 -				
	7)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	コルゲートU字フリューム D形 呼径1200mm 板厚2.0mm(めっき)		10.000	m		
	土木一般世話役		0.710	人		
	特殊作業員		0.710	人		
	山林砂防工		1.420	人		
	バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)]		1.110	供用日		<損料>

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区				
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油					
	ハトル給油	28.000	L			
	運転手(特殊)	0.710	人			
	諸雑費	0.003				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 36号 ***					
	植栽A(森林整備)		本		100.000	本 当たり算出
	植栽A(森林整備) 肥料木,植穴掘付+植付,苗木を計上する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)苗木区分 2)作業区分	肥料木 植穴掘付+植付		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)苗木計上区分 6)苗木コード(単位:本)	苗木を計上する				
	7)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	山林砂防工	0.330	人			
	苗木 ヤシブシ (一般治山工用)径0.36cm長21cm以上	100.000	本			
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** S単 - 37号 ***					

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	植栽A(森林整備)		本		100.000	本 当たり算出
	植栽A(森林整備) 山行苗,植穴掘付+植付,階段上に植栽,礫質土,岩塊・玉石,苗木を計上する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)苗木区分	山行苗				
	2)作業区分	植穴掘付+植付				
	3)植栽区分	階段上に植栽				
	4)土質区分	礫質土,岩塊・玉石				
	5)苗木計上区分	苗木を計上する				
	6)苗木コード(単位:本)					
	7)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	山林砂防工		1.190	人		
	苗木 ヤマザクラ (山行き)H=50cm(2~3年生)		100.000	本		
	合計					算出数量 100.000 本
	単価			本		
	*** S単 - 38号 ***					
	植栽A(森林整備)		本		100.000	本 当たり算出
	植栽A(森林整備) 山行苗,植穴掘付+植付,階段間斜面に植栽,礫質土,岩塊・玉石,苗木を計上する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)苗木区分	山行苗				
	2)作業区分	植穴掘付+植付				
	3)植栽区分	階段間斜面に植栽				
	4)土質区分	礫質土,岩塊・玉石				

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)苗木計上区分	苗木を計上する				
	6)苗木コード(単位:本)					
	7)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	山林砂防工					
		1.410	人			
	苗木 ヤマザクラ (山行き) H=50cm(2~3年生)	100.000	本			
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** S単 - 39号 ***					
	機械掘削(礫質土)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	標準				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	10)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	単価		m3			

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 40号 ***					
	敷均し(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 森林 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),有り			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 5)普通作業員(山林砂防工) 6)90分を超える通勤時間	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 有り 山林砂防工 0分				
	単 価		m3			
	*** S単 - 41号 ***					
	埋戻し		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容 3)90分を超える通勤時間	土砂 小規模(標準) 0分				
	単 価		m3			

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 42号 ***					
	基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 基面整正 森林 -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分 2)普通作業員(山林砂防工) 3)90分を超える通勤時間	- 山林砂防工 0分				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 43号 ***					
	SP 暗渠排水管 森林		m		1.000 m 当たり算出	
	SP 暗渠排水管 森林 据付,直管,50~150mm,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付 直管 50~150mm -				
	5)普通作業員(山林砂防工) 6)90分を超える通勤時間	山林砂防工 0分				
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径150 厚3.8 長4.0m		m			材変
	単 価		m			

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 44号 ***					
	排水管設置・撤去		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去,波状管及び網状管,200~400mm,要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費 5)普通作業員(山林砂防工) 6)90分を超える通勤時間	据付・撤去 波状管及び網状管 200~400mm 要 山林砂防工 0分				
	単 価		m			
	*** S単 - 45号 ***					
	目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 目地板 森林 30m <sup>2</sup> 未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当たり使用量 2)目地板の種類区分 3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	30m <sup>2</sup> 未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 山林砂防工 0分				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 46号 ***					

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			
	*** S単 - 47号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				



事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10) 普通作業員(山林砂防工) 11) 90分を超える通勤時間	山林砂防工 0分				
	単 価		m3			
	*** S単 - 48号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), -, 養生無し, -, 無し, -			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3) 設計日打設量 4) 養生工の種類	- 養生無し				
	5) 圧送管の延長距離 6) 現場内小運搬の有無	- 無し				
	7) 打設高さ、水平打設距離 8) コンクリート規格	- 18-8-40(高炉)				
	10) 普通作業員(山林砂防工) 11) 90分を超える通勤時間	山林砂防工 0分				
	単 価		m3			
	*** S単 - 49号 ***					
	土留工型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	山林砂防工 0分				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 50号 ***					
	水路工型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	山林砂防工 0分				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 51号 ***					
	SP 型枠 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	山林砂防工 0分				

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区				
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 52号 ***					
	集水ます型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	山林砂防工 0分				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 53号 ***					
	擁壁工型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	山林砂防工 0分				
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R5那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 54号 ***					
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10t車				
	2)土質区分	根株、チップ				
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離(L)	68.200km				
	5)積込機械区分	木材(根株)バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)		0.170	人		
	軽油 パトロール給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消耗費(DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 1.500 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 55号 ***					
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)素材区分	購入(徳島県産)				
	2)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				



事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	支障木伐採		式		1.000	式 当たり算出
	スギ115本、ヒノキ20本、ザツ1本					
	スギ 伐採費 胸高直径 6cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 7cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 8cm	4.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 9cm	5.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 10cm	4.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 11cm	3.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 12cm	5.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 13cm	8.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 14cm	10.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 15cm	5.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 16cm	10.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 17cm	19.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 18cm	6.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 19cm	5.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 20cm	8.000	本			

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	スギ 伐採費 胸高直径 21cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 22cm	3.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 23cm	3.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 24cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 25cm	4.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 26cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 29cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 30cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 39cm	1.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 10cm	1.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 11cm	3.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 12cm	5.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 13cm	2.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 14cm	3.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 15cm	2.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 16cm	2.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 17cm	1.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 18cm	1.000	本			

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	雑木 伐採費 胸高直径 31cm	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** T単 - 2号 ***					
	土留工コンクリート		m3		10.000 m3	当たり算出
	索道打設					
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	10.000	m3			S単 46号
	悪路割増 岩倉起点から5kmまで	10.700	m3			
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,コンクリート,,コンクリート 山腹工,170m,2段クレーンなし	10.700	m3			S単 12号
	山林砂防工	0.200	人			S単 1号
	特殊作業員	0.100	人			S単 2号
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 3号 ***					
	水路工コンクリート		m3		10.000 m3	当たり算出



事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	索道打設					
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	10.000	m3			S単 47号
	悪路割増 岩倉起点から5kmまで	10.600	m3			
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,コンクリート,,コンクリート 山腹工,170m,2段クレーンなし	10.600	m3			S単 12号
	山林砂防工	0.200	人			S単 1号
	特殊作業員	0.100	人			S単 2号
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 4号 ***					
	均し基礎コンクリート		m3		10.000 m3	当たり算出
	索道打設					
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,養生無し,-,無し,-	10.000	m3			S単 48号
	悪路割増 岩倉起点から5kmまで	10.700	m3			
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,コンクリート,,コンクリート 山腹工,170m,2段クレーンなし	10.700	m3			S単 12号
	山林砂防工	0.200	人			S単 1号

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区				
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員	0.100	人			S単 2号
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 5号 ***					
	水路工敷栗石		m3		1.000 m3	当たり算出
	径5~15cm					
	基礎・裏込・中詰(砕石・栗石)工(人力施工) 基礎,かきこみ・敷均し,栗石・割栗石	1.000	m3			S単 26号
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,78.6km,バックホウ 山積0.8m3	1.140	m3			S単 17号
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,重量の大きい資材,栗石,砂利・栗石,170m,2段クレーンなし	1.140	m3			S単 13号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 6号 ***					
	水路工目潰し砂利		m3		1.000 m3	当たり算出
	洗砂利 (粗骨材用) 25mm以下	1.140	m3			
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,重量の大きい資材,砂利,砂利・栗石,170m,2段クレーンなし	1.140	m3			S単 14号

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 7号 ***					
	コルゲート水路工		m		10.000 m	当たり算出
	掘削・埋戻し含む 山腹水路工(山腹コルゲートフリーム据付) 1.0㎡を超え2.0㎡以下,50m以下	10.000	m			S単 35号
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,重量の大きい資材,,鋼材,170m,2段クレーンなし	0.380	ton			S単 15号
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	0.800	m3			S単 47号
	悪路割増 岩倉起点から5kmまで	0.800	m3			
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,コンクリート,,コンクリート 山腹工,170m,2段クレーンなし	0.800	m3			S単 12号
	山林砂防工	0.020	人			S単 1号
	特殊作業員	0.010	人			S単 2号
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	4.000	㎡			S単 51号
	基礎・裏込・中詰(砕石・栗石)工(人力施工) 基礎,かきこみ・敷均し,栗石・割栗石	7.300	m3			S単 26号
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,170m,2段クレーンなし	8.320	m3			S単 16号
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,78.6km,バックホウ 山積0.8m3	8.320	m3			S単 17号

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	鉄筋加工 13mm以下	0.020	ton			S単 18号
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,重量の大きい資材,,鋼材,170m,2段クレーンなし	0.020	ton			S単 15号
	SP 暗渠排水管 森林 据付,直管,50~150mm,-	10.000	m			S単 43号
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	14.600	m <sup>2</sup>			S単 7号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単 - 8号 ***					
	集水ますコンクリート		m3		10.000 m3	当たり算出
	索道打設					
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	10.000	m3			S単 46号
	悪路割増 岩倉起点から5kmまで	10.700	m3			
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,コンクリート,,コンクリート 山腹工,170m,2段クレーンなし	10.700	m3			S単 12号
	山林砂防工	0.200	人			S単 1号
	特殊作業員	0.100	人			S単 2号
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 9号 ***					
	集水ます敷栗石		m3		1.000 m3	当たり算出
	径5~15cm 基礎・裏込・中詰(砕石・栗石)工(人力施工) 基礎,かきこみ・敷均し,栗石・割栗石	1.000	m3			S単 26号
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,78.6km,バックホウ 山積0.8m3	1.140	m3			S単 17号
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,重量の大きい資材,栗石,砂利・栗石,170m,2段クレーンなし	1.140	m3			S単 13号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 10号 ***					
	集水ます目潰し砂利		m3		1.000 m3	当たり算出
	洗砂利 (粗骨材用) 25mm以下	1.140	m3			
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,重量の大きい資材,砂利,砂利・栗石,170m,2段クレーンなし	1.140	m3			S単 14号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 11号 ***					
	擁壁工コンクリート		m3		10.000 m3	当たり算出
	索道打設					
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	10.000	m3			S単 47号
	悪路割増 岩倉起点から5kmまで	10.600	m3			
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,コンクリート,,コンクリート 山腹工,170m,2段クレーンなし	10.600	m3			S単 12号
	山林砂防工	0.200	人			S単 1号
	特殊作業員	0.100	人			S単 2号
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 12号 ***					
	捨石積工(裏石積工)		m <sup>2</sup>		50.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	割栗石 5~15cm	8.600	m3			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	1.600	m3			
	土木一般世話役	0.700	人			S単 3号

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	山林砂防工	6.400	人			S単 1号
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,78.6km,バックホウ 山積0.8m3	8.600	m3			S単 17号
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,重量の大きい資材,栗石,砂利・栗石,170m,2段クレーンなし	8.600	m3			S単 13号
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,コンクリート,,コンクリート 山腹工,170m,2段クレーンなし	1.600	m3			S単 12号
	悪路割増 岩倉起点から5kmまで	1.600	m3			
	山林砂防工	0.030	人			S単 1号
	特殊作業員	0.020	人			S単 2号
	合計					算出数量 50.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 13号 ***					
	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	H=150mm 簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工) H=150mm,補助アンカーを使用しない	100.000	m <sup>2</sup>			S単 21号
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,重量の大きい資材,,鋼材,170m,2段クレーンなし	0.190	ton			S単 15号
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区				
工事名	R5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 14号 ***					
	簡易法枠工(アンカー工)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	簡易法枠工(アンカー工)	100.000	m <sup>2</sup>			S単 22号
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,重量の大きい資材,,鋼材,170m,2段クレーンなし	0.060	ton			S単 15号
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 15号 ***					
	植生マット		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	法面工	1.400	人			[1] S単 4号
	山林砂防工	0.700	人			[2] S単 1号
	土木一般世話役	0.700	人			[3] S単 3号
	亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット 亀甲金網付	120.000	m <sup>2</sup>			[4]
	アンカーピン (異形) D10 フック付 L=300mm	501.000	本			[5]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.050				



事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 16号 ***					
	丸太筋工		m		1.000 m	当たり算出
	階段切付含む 丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)	1.000	m			S単 55号
	階段切付(A) 35°未満,0.5m,砂・砂質土・粘性土・礫質土	1.000	m			S単 33号
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** T単 - 17号 ***					
	植栽工(鳥獣害対策含む)		本		100.000 本	当たり算出
	ヤシャブシ 筋工分含む 植栽A(森林整備) 肥料木,植穴掘付+植付,苗木を計上する	100.000	本			S単 36号
	鳥獣害対策用チューブ(幼木用) H1,500mm程度 支柱、固定資材含む	100.000	組			
	山林砂防工	1.080	人			S単 1号
	パーク堆肥	200.000	kg			

事業名	予防治山事業 イシカ谷地区
工事名	R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	山林砂防工	0.470	人			S単 1号
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** T単 - 18号 ***					
	植栽工(鳥獣害対策含む)		本		100.000 本	当たり算出
	ヤマザクラ 筋工分					
	植栽A(森林整備) 山行苗,植穴掘付+植付,階段上に植栽,礫質土,岩塊・玉石,苗木を計上する	100.000	本			S単 37号
	鳥獣害対策用チューブ(幼木用) H1,500mm程度 支柱、固定資材含む	100.000	組			
	山林砂防工	1.080	人			S単 1号
	パーク堆肥	200.000	kg			
	山林砂防工	0.470	人			S単 1号
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** T単 - 19号 ***					
	植栽工(鳥獣害対策含む)		本		100.000 本	当たり算出
	ヤマザクラ					





## 見積単価一覧表

工事名	R5那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事(担い手確保型)(難工事評価型)			
名称	規格	単位	単価	備考
割栗石	5～15cm	m3	4,800	
仮設トイレ設置(洋式)	和式トイレとの差額	月	2,000	
スギ丸太	径18cm L=3.0m	m3	25,470	
根株処理費		ton	20,000	
枠用シート	1100*1100	枚	51	
のり面緑化基盤材		kg	60	
雑木 伐採費	胸高直径 31cm	本	580	
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額(丸めあり)を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	516,000	
共通仮設費分(積上分)	4週8休経費補正	式	0	