

R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事（担い手確保型）（難工事評価型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 山腹工				
(1)土留工				
土留工	コンクリート	式	1.000	
土留工コンクリート	索道打設	m <sup>3</sup>	11.900	
土留工型枠		m <sup>2</sup>	34.000	
足場設置・撤去	単管傾斜足場	掛m <sup>2</sup>	16.800	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	0.200	
ネームプレート（アルミニウム軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
機械掘削（礫質土）		m <sup>3</sup>	16.000	
機械掘削（軟岩）		m <sup>3</sup>	3.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m <sup>2</sup>	5.900	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤掘削面整形	m <sup>2</sup>	3.700	
(2)水路工				
水路工	コンクリート	式	1.000	
水路工コンクリート	索道打設	m <sup>3</sup>	14.900	
水路工型枠		m <sup>2</sup>	69.800	
均し基礎コンクリート	索道打設	m <sup>3</sup>	2.200	
水路工敷栗石	径5～15cm	m <sup>3</sup>	13.400	
水路工目潰し砂利		m <sup>3</sup>	2.700	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m <sup>2</sup>	3.700	
機械掘削（礫質土）		m <sup>3</sup>	18.000	
機械掘削（軟岩）		m <sup>3</sup>	4.000	
埋戻し	土砂	m <sup>3</sup>	39.000	
斜面整地	礫質土	m <sup>2</sup>	70.500	

R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事（担い手確保型）（難工事評価型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
水路工	コルゲート	式	1.000	
コルゲート水路工	掘削・埋戻し含む	m	42.500	
斜面整地	礫質土	m <sup>2</sup>	101.800	
集水ます	コンクリート	式	1.000	
集水ますコンクリート	索道打設	m <sup>3</sup>	7.700	
集水ます型枠		m <sup>2</sup>	63.800	
集水ます敷栗石	径5～15cm	m <sup>3</sup>	5.500	
集水ます目潰し砂利		m <sup>3</sup>	1.100	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	0.200	
機械掘削（礫質土）		m <sup>3</sup>	29.000	
擁壁工	コンクリート	式	1.000	
擁壁工コンクリート	索道打設	m <sup>3</sup>	5.500	
擁壁工型枠		m <sup>2</sup>	19.500	
捨石積工（裏石積工）		m <sup>2</sup>	18.900	
足場設置・撤去	単管傾斜足場	掛m <sup>2</sup>	18.900	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m <sup>2</sup>	0.800	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本	1.400	
機械掘削（礫質土）		m <sup>3</sup>	5.000	
埋戻し	土砂	m <sup>3</sup>	8.000	
基面整正		m <sup>2</sup>	2.200	
敷均し（ルーズ）		m <sup>3</sup>	5.000	
簡易法枠工		式	1.000	
簡易法枠工（法面清掃工）		m <sup>2</sup>	85.500	
簡易法枠工（ラス張工）		m <sup>2</sup>	85.500	
簡易法枠工（鉄筋・組立枠設置工）	H=150mm	m <sup>2</sup>	85.500	

R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事（担い手確保型）（難工事評価型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
簡易法枠工（アンカー工）		m <sup>2</sup>	85.500	
簡易法枠工（枠シート設置工）		m <sup>2</sup>	85.500	
簡易法枠工（法枠吹付工（モルタル））		m <sup>3</sup>	4.500	
簡易法枠工（枠内吹付工）	4cm以上6cm未満	m <sup>2</sup>	85.500	
伏工		式	1.000	
植生マット		m <sup>2</sup>	186.800	
丸太筋工	階段切付含む	m	15.000	
植栽工（鳥獣害対策含む）	ヤシヤブシ 筋工分含む	本	14.000	
植栽工（鳥獣害対策含む）	ヤマザクラ 筋工分	本	5.000	
植栽工（鳥獣害対策含む）	ヤマザクラ	本	8.000	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工	索道架設	式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去	架設・撤去	基	1.000	
ウインチベース架設・撤去	架設・撤去	基	1.000	
アンカー架設・撤去	人力施工	基	1.000	
アンカー架設・撤去	人力施工	基	1.000	
仮設工	廻排水等	式	1.000	
排水管設置・撤去	据付・撤去	m	80.000	
土のう締切工	現地採取	m <sup>2</sup>	0.500	
大型土のう工	撤去	袋	6.000	
土のう工	撤去のみ	m <sup>3</sup>	0.400	
3. 支障木処理工				
(1) 支障木処理工				
支障木伐採		式	1.000	

R 5 那林 予防治山 那賀町イシカ谷 山腹工事（担い手確保型）（難工事評価型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
支障木伐採	スギ115本、ヒノキ20本、 ザツ1本	式	1.000	
根株処理		式	1.000	
ダンプトラック運搬（根株、チップ）		m3	10.300	
根株処理費		ton	10.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1) 営繕費				
営繕費		式	1.000	
仮設トイレ設置（洋式）		月	6.800	