

R 5 徳林 緊急予防（補正） 神山町日浦 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 山腹工				
(1)山腹工				
土留工		式	1.000	
コンクリート（土留）	18-8-40BB W/C $\leq$ 60%	m ³	17.900	
型枠（土留）		m ²	65.000	
足場設置・撤去		掛m ²	32.100	
硬質ポリ塩化ビニル管	径150 長4.0m	本	1.000	
掘削（礫質土）		m ³	46.000	
掘削（軟岩）		m ³	12.000	
土砂掘削面整形		m ²	9.500	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m ²	9.200	
ネームプレート（アルミウム軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
水路工		式	1.000	
コンクリート（水路）	18-8-40BB W/C $\leq$ 60%	m ³	15.700	
型枠（水路）		m ²	82.400	
コンクリート（均しコンクリート）	18-8-40BB W/C $\leq$ 60%	m ³	2.500	
敷栗石	Φ 5～15cm	m ³	13.900	
目潰し砂利	再生クラッシュラン	m ³	2.800	
目地板	t=10mm	m ²	2.900	
掘削（礫質土）		m ³	47.000	
掘削（軟岩）		m ³	11.000	
埋戻し		m ³	22.000	
斜面整地	礫質土	m ²	39.400	
仮設工	索道	式	1.000	

R 5 徳林 緊急予防（補正） 神山町日浦 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
支障木伐採		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 48cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 52cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 30cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 34cm	本	1.000	
根株筋工(機械併用)		m	1.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
土工機械解体・組立て		式	1.000	
土工機械解体・組立		台	2.000	