

## 見積参考資料

# 工事名 R5徳林 緊急予防(補正) 神山町日 浦 山腹工事

### ◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	徳島2
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

### 注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 5 徳林 緊急予防 (補正) 神山町日浦 山腹工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局 (徳島) 林務・森林整備担当 (徳島)
事業名	緊急予防治山事業
地区名	日浦地区
工事名	R 5 徳林 緊急予防 (補正) 神山町日浦 山腹工事
施工場所	名西郡神山町日浦
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 2
工期	
積算体系年月	令和 6 年 1 月
単価期適用年月	令和 5 年 1 2 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 5 徳林 緊急予防(補正) 神山町日浦 山腹工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区			
工事名	R 5 徳林 緊急予防(補正) 神山町日浦 山腹工事			

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
8 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式		
9 ・ ・ ・現場管理費				
10 ・一般管理費等				
11 純工事費				







事業名	緊急予防山事業 日浦地区
工事名	R5徳林 緊急予防(補正) 神山町日浦 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・山腹工	1.000	式			
・ ・山腹工	1.000	式			
・ ・ ・ 土留工	1.000	式			1式当たり
コンクリート(土留) 18-8-40BB 養生・索道運搬含む	17.900	m <sup>3</sup>			単A T単 1号
型枠(土留) 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	65.000	m <sup>2</sup>			単A S単 22号
足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし	32.100	掛m <sup>2</sup>			単A S単 11号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	1.000	本			単A
掘削(礫質土) 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外	46.000	m <sup>3</sup>			単A S単 17号
掘削(軟岩) 油圧式600~800kg級,軟岩( )B	12.000	m <sup>3</sup>			単A S単 12号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	9.500	m <sup>2</sup>			単A S単 13号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	9.200	m <sup>2</sup>			単A S単 14号
ネームプレート(アルミ合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			単A
合 計					
・ ・ ・ 水路工	1.000	式			1式当たり
コンクリート(水路) 18-8-40BB 養生・索道運搬含む	15.700	m <sup>3</sup>			単A T単 2号
型枠(水路) 一般型枠,小型構造物	82.400	m <sup>2</sup>			単A S単 23号

事業名	緊急予防山事業 日浦地区
工事名	R5徳林 緊急予防(補正) 神山町日浦 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート(均しコンクリート) 18-8-40BB 養生・索道運搬含む	2.500	m3			単A T単 3号
敷栗石 5~15cm	13.900	m3			単A T単 4号
目潰し砂利 再生クラッシュラン RC-40	2.800	m3			単A T単 5号
目地板 30㎡未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	2.900	㎡			単A S単 19号
掘削(礫質土) 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外	47.000	m3			単A S単 17号
掘削(軟岩) 油圧式600~800kg級,軟岩( )B	11.000	m3			単A S単 12号
埋戻し 土砂,小規模(標準以外)	22.000	m3			単A S単 18号
斜面整地 礫質土	39.400	㎡			単A S単 16号
合 計					
・・・ 仮設工 索道	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,180日,試運転なし,元柱使用する,先柱を使用しない(立木使用)	1.000	基			単A S単 6号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,6ヵ月から1ヵ年	1.000	基			単A S単 3号
アンカー架設・撤去 機械施工,1t以上2t未満,丸太埋込み	1.000	基			単A S単 4号
アンカー架設・撤去 人力施工,1t以上2t未満,根株・立木	1.000	基			単A S単 5号
合 計					

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 5 徳林 緊急予防(補正) 神山町日浦 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 支障木伐採					1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	1.000	式			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 48cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 52cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 18cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 30cm	2.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本			単 A
根株筋工(機械併用)	1.000	m			単 A S 単 24号
合 計					







事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 5 徳林 緊急予防(補正) 神山町日浦 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 3号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 6 ヶ月から 1 ヶ年			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)使用期間区分	架設・撤去 6 ヶ月から 1 ヶ年		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位:m3)	普通作業員				
	5)1基当たり丸太数量	1.9m3				
	土木一般世話役		2.000	人		
	普通作業員		5.700	人		
	材料費 丸太		0.500			
	諸雑費		0.050			
	合計					算出数量 1.000 基
	単 価			基		
	丸太 18cm x 3m		1.900	m3		

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R5徳林 緊急予防(補正) 神山町日浦 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 4号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工,1t以上2t未満,丸太埋込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)規格区分	機械施工 1t以上2t未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	丸太埋込み 普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3) 6)1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役		人	1.000		
	普通作業員		人	6.900		
	ハック杓[加-ラ型・排対型(1次)]		時間	6.000		<損料>
	運転手(特殊)		人	0.960		
	軽油 ハック給油		L	35.000		
	丸太 18cm x 3m		m3	0.250		
	諸雑費			0.050		
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			







事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R5徳林 緊急予防(補正) 神山町日浦 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 7号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,コンクリート,,コンクリート 山腹工,30m,2段ク レーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	1t以上2t未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 山腹工				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.500				
	6)運搬距離	30.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		1.000	人		
	山林砂防工		2.000	人		
	軽油 ハトール給油		28.000	L		
	合 計					算出数量 28.000 [各単位]
	単 価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R5徳林 緊急予防(補正) 神山町日浦 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 8号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,30m,2段クレーン			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	1t以上2t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.400				
	6)運搬距離	30.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		1.000	人		
	山林砂防工		4.000	人		
	軽油		35.000	L		
	パトロール給油					
	合計					算出数量 24.000 [各単位]
	単価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					











































