

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5馬土 国道4 3 8号 つ・一字河内 道路改良工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		3			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		30			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		250			
残土等処分		m3		250			
法面工		式		1			
法面吹付工		式		1			
コンクリート吹付	セメント種類:高炉セメント, 吹付厚:厚10cm	m2		85			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5馬土 国道4 3 8号 つ・一字河内 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
鉄筋挿入工		式		1		
鉄筋挿入	鉄筋規格:D19, 削孔長:129. 2m, 削孔径 φ 90	本		38		
鉄筋挿入	鉄筋規格:D19, 削孔長:26. 6m, 削孔径 φ 90	本		14		
機械上下移動		回		3		
足場(鉄筋挿入)		空m3		250		
軽量盛土工		式		1		
軽量盛土工		式		1		
軽量盛土		m3		503		
保護壁工		m2		125		
敷網材敷設工		m2		362		
遮水シート		m2		102		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5馬土 国道4 3 8号 つ・一字河内 道路改良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
防水シート		m2		192			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質：土砂	m3		260			
床掘り	土質：岩塊・玉石	m3		40			
埋戻し	土質区分：土砂, 土質：	m3		6			
基面整正		m2		14			
壁面工 壁面材基礎		式		1			
コンクリート		m3		3			
型枠		m2		11			
基礎材		m2		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5馬土 国道4 3 8号 つ・一字河内 道路改良工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
場所打擁壁工 調整コンクリート		式		1		
コンクリート		m3		8		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		13		
場所打擁壁工 保護コンクリート		式		1		
コンクリート		m3		1		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		2		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	m		6		
プレキャスト擁壁工		式		1		
プレキャスト擁壁 プレキャストガードレール基礎	擁壁規格:擁壁規格 : B-800	m		20		
場所打擁壁工 台コンクリート		式		1		
コンクリート		m3		120		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5馬土 国道4 3 8号 つ・一字河内 道路改良工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		58		
足場	安全柵:無し	掛m2		60		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		12		
排水構造物工		式		1		
管渠工		式		1		
暗渠排水管 暗渠排水溝 φ150 有孔管	作業区分:据付,管種別:直管,管径:50~150mm	m		15		
暗渠排水管 暗渠排水溝 φ150 無孔管	作業区分:据付,管種別:直管,管径:50~150mm	m		16		
フィルター材 単粒砕石 4号		m3		4		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		20		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5馬土 国道4 3 8号 つ・一字河内 道路改良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		3			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]