

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 5 阿土 中島港海岸 阿南・那賀川 土砂撤去業務				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤防・防潮堤・護岸		式	1		2,168,370		
土工		式	1		2,168,370		
土工		式	1		2,168,370		
掘削	土砂	m3	2,700	803.1	2,168,370		単 1号
直接工事費		式	1		2,168,370		
共通仮設		式	1		675,700		
共通仮設費		式	1		392,700		
運搬費		式	1		392,700		
建設機械器具等運搬	規格:フルトラクタ-湿地20t級	台	1	392,700	392,700		単 2号
共通仮設費 (率計上)		式	1		283,000		
純工事費		式	1		2,844,070		
現場管理費		式	1		790,000		
工事原価		式	1		3,634,070		

1次単価表

単価使用年月	2024.01
歩掛適用年月	2024.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号	掘削	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	803.1
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満		m3	1	336.7	336.7	
	押土(ルース)	土砂		m3	1	175.8	175.8	
	押土(ルース)	土砂		m3	1	175.8	175.8	
	整地	敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し		m3	1	114.8	114.8	
	合計						803.1	
	単価						803.1	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024.01
歩掛適用年月	2024.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号	建設機械器具等運搬	規格:フルトターザ-湿地20t級	単位	台	単位数量	1	単価	392,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	分解組立運搬	フルトターザ, 21t級以下, 標準, ラフレールクレーン, 油圧伸縮ジャブ型(排対2次)25t吊	式	1		392,700		
	合計					392,700		
	単価					392,700	円/台	