

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 5 阿土 今津坂野海岸 (今津地区) 阿南・那賀川 ブロック製 作工事 (1) (担い手確保型)	事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
突堤・人工岬		式	1		16,874,850		
消波工		式	1		16,874,850		
消波ブロック工		式	1		16,874,850		
消波根固めブロック製作 18-8-40BB, W/C ≤ 60%	ブロック種類(型式):六脚ブロック,ブロック種類(実質量):3.414t	個	285	59,210	16,874,850		単 1号
直接工事費		式	1		16,874,850		
共通仮設		式	1		3,121,256		
共通仮設費		式	1		1,292,256		
役務費		式	1		1,292,256		
借地料 富岡港辰巳地区野積場	借地面積:2564m2,日数:140日	式	1		1,292,256		内 1号
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,829,000		
純工事費		式	1		19,996,106		
現場管理費		式	1		5,362,000		
工事原価		式	1		25,358,106		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024.01
歩掛適用年月	2024.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	借地料 富岡港辰巳地区野積場	借地面積:2564m2, 日数:140日					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料(m2入力)	504円	m2	2,564	504	1,292,256		
合計					1,292,256		

1次単価表

単価使用年月	2024.01
歩掛適用年月	2024.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	消波根固めブロック製作 18-8-40BB, W/C≤60%	ブロック種類(型式):六脚ブロック,ブロック種類(実質量):3.414t	単位	個	単位数量	100	単価	59,210
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック製作	2.5tを超え5.5t以下,鋼製型枠 異形ブロック10t未満,18-8-40(高炉),1.48m3を超え1.61m3以下,8.12m2を超え9.	個	100	57,000	5,700,000		
	鉄筋工[市場単価]	SD295 D10,一般構造物,10t以上(標準),無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	1.327	166,500	220,945.5		
	合計					5,920,945.5		
	単価					59,210	円/個	