

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 三土 西祖谷山山城線 三・西祖谷後山 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		140			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		140			
残土等処分		m3		140			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装厚:5 0mm	m		8			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚: 5cm	m2		937			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 三土 西祖谷山山城線 三・西祖谷後山 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		47			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		47			
殻処分	建設汚泥	m3		0.01			
不陸整正		m2		937			
上層路盤	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		937			
基層	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		937			
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		937			
道路修繕		式		1			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		240			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 三土 西祖谷山山城線 三・西祖谷後山 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		120		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		24		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		200		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		45		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
CBR試験	設計CBR	資料		2		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 三土 西祖谷山山城線 三・西祖谷後山 舗装工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		