

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R5阿土 打樋川 阿南・津乃峰 右岸排水機場修繕工事(3) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工		式	1		44,367,230		
除塵設備製作		式	1		44,367,230		
除塵設備		式	1		38,430,000		
コンベヤ(水平ベルト)製作	コンベヤ形式:水平ベルト,水平ベルト幅(数値入力):0.6m,水平機長(数値入力):20m	基	1	24,250,000	24,250,000		単 1号
コンベヤ(傾斜ベルト)製作	コンベヤ形式:傾斜ベルト,傾斜ベルト幅(数値入力):0.6m,傾斜機長(数値入力):8m	基	1	14,180,000	14,180,000		単 2号
操作制御設備		式	1		5,180,000		
除塵機機側操作盤	除塵機操作盤形式:屋外スクリーン形	面	1	5,180,000	5,180,000		単 3号
工場塗装工(機械)		式	1		757,230		
工場塗装(酸洗)		式	1		757,230		内 1号
間接労務費		式	1		2,144,000		
純製作費		式	1		46,511,230		
工場管理費		式	1		1,152,000		
製作原価		式	1		47,663,230		

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 5 阿土 打樋川 阿南・津乃峰 右岸排水機場修繕工事（3）（ 担い手確保型）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付工		式	1		5,753,594		
除塵設備据付		式	1		5,753,594		
除塵機据付工		式	1		5,023,468		
コンベヤ(水平ベルト)据付	コンベヤ形式:水平ベルト	式	1		915,175		内 2号
コンベヤ(傾斜ベルト)据付	コンベヤ形式:傾斜ベルト	式	1		619,956		内 3号
機側操作盤据付	屋外スクルト形	式	1		2,687,391		内 4号
直接経費	コンベヤ、機側操作盤	式	1		800,946		内 5号
解体撤去工(機械設備)		式	1		730,126		
解体撤去工	コンベヤ、機側操作盤	式	1		967,806		内 6号
現場発生品運搬・処分	積込・運搬・処分(スクラップ)	t	8	-29,710	-237,680		単 4号
直接工事費		式	1		5,753,594		
共通仮設		式	1		689,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		689,000		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 5 阿土 打樋川 阿南・津乃峰 右岸排水機場修繕工事 (3) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		6,442,594		
現場管理費		式	1		1,154,000		
据付間接費		式	1		2,420,000		
据付工事原価		式	1		10,016,594		
設計技術費		式	1		1,161,000		
工事原価		式	1		58,840,824		
一般管理費等		式	1		7,184,176		
工事価格		式	1		66,025,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		6,602,500		
工事費計		式	1		72,627,500		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2024.01
歩掛適用年月	2024.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	工場塗装(酸洗)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
酸洗工 (水平コンベヤ)		m2	77	5,870	451,990			
酸洗工 (傾斜コンベヤ)		m2	52	5,870	305,240			
合計					757,230			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2024.01
歩掛適用年月	2024.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	コンベヤ(水平ベルト)据付	コンベヤ形式:水平ベルト					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付材料費(除塵)	コンベヤ, 831978円	式	1		66,558		
据付補助材料費	揚排水ポンプ設備, 除塵設備, 831978円	式	1		16,639		
コンベヤ据付(除塵設備)	水平ベルト, 1基, 0.6m, 20m, 無, 無, 無	式	1		831,978		
合計					915,175		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 01
歩掛適用年月	2024. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	コンベヤ(傾斜ベルト)据付		コンベヤ形式:傾斜ベルト					
	据付材料費(除塵)	コンベヤ, 563598円	式	1		45, 087		
	据付補助材料費	揚排水ポンプ設備, 除塵設備, 563598円	式	1		11, 271		
	コンベヤ据付(除塵設備)	傾斜ベルト, 1基, 0. 6m, 8m, 無, 無, 無	式	1		563, 598		
	合計					619, 956		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2024.01
歩掛適用年月	2024.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	機側操作盤据付	屋外スタンド形					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付材料費(除塵)	各種(率計上), 461265円, 8%	式	1		36,901		
据付補助材料費	各種, 2%, 461265円	式	1		9,225		
機側操作盤据付(除塵設備)		式	1		461,265		
電気設備調整費 材工含む		式	1		2,180,000		
合計					2,687,391		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 01
歩掛適用年月	2024. 01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	直接経費	コンベヤ、機側操作盤						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
機械経費(除塵設備)	有,ラフレソクレーン 油圧式25t,有,交流7-ク(手動)・電撃防止器内蔵型 200A,標準(5hr),無,78.2人	式	1		232,581			
試運転費		式	1		568,365			
合計					800,946			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 01
歩掛適用年月	2024. 01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	解体撤去工	コンベヤ、機側操作盤						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
解体撤去工(水平コンベヤ)		式	1		389,550			
解体撤去工(傾斜コンベヤ)		式	1		254,961			
解体撤去工(機側操作盤)		式	1		323,295			
合計					967,806			



# 1 次単価表

単価使用年月	2024. 01
歩掛適用年月	2024. 01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	基	単位数量	金額	単価	摘要
	コンベヤ(水平ベルト)製作	コンベヤ形式:水平ベルト, 水平ベルト幅(数値入力):0.6m, 水平機長(数値入力):20m	式	基	1		24,250,000	
	コンベヤ主要部材費		式	基	1	1,694,768		
	副部材費(率計上)除塵	コンベヤ, 1694768円	式	基	1	372,848		
	部品費(率計上)除塵	コンベヤ, 1694768円	式	基	1	271,162		
	コンベヤ補助材料費		式	基	1	186,085.44		
	コンベヤ機器単体費		式	基	1	20,140,000		
	労務費(コンベヤ)[除塵]	水平ベルト, 0.6m, 20m, 1837.5kg, 1837.5kg	基	基	1	1,584,800	1,584,800	
	合計					24,249,663.44		
	単価					24,250,000	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.01
歩掛適用年月	2024.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	名称・規格	条件	単位	基	単位数量	金額	単価	摘要
	コンベヤ(傾斜ベルト)製作	コンベヤ形式:傾斜ベルト,傾斜ベルト幅(数値入力):0.6m,傾斜機長(数値入力):8m	式	基	1		14,180,000	
	コンベヤ主要部材費		式	基	1	1,520,493		
	副部材費(率計上)除塵	コンベヤ,1520493円	式	基	1	334,508		
	部品費(率計上)除塵	コンベヤ,1520493円	式	基	1	243,278		
	コンベヤ補助材料費		式	基	1	166,950.09		
	コンベヤ機器単体費		式	基	1	10,632,000		
	労務費(コンベヤ)[除塵]	傾斜ベルト,0.6m,8m,1482.8kg,1482.8kg	基	基	1	1,273,500	1,273,500	
	合計					14,170,729.09		
	単価					14,180,000	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.01
歩掛適用年月	2024.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	除塵機機側操作盤	除塵機操作盤形式:屋外ｽﾀﾝﾄﾞ形	単位	面	単位数量	1	単価	5,180,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除塵機機側操作盤		面	1	5,180,000	5,180,000		
	合計					5,180,000		
	単価					5,180,000	円/面	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.01
歩掛適用年月	2024.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	現場発生品運搬・処分	積込・運搬・処分(スクラップ)	単位	t	単位数量	1	単価	-29,710
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクラップ ヘビ-H1 単価補正-1.000		t	1	-39,700	-39,700		
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t	t	1	8,263	8,263		
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t, 無し, 4.0km以下	t	1	1,719	1,719		
	合計					-29,718		
	単価					-29,710	円/t	