

# 工事数量総括表(本工事)

工事名	R5馬土 国道492号 美・穴吹生子屋敷 道路改良工事(担い 手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土 :無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		80		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		670		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		750		
法面工		式		1		
法面吹付工		式		1		
コンクリート吹付	セメント種類:高炉セメント,吹付厚:厚10cm	m2		352		
アンカー工 Td=133.0kN		式		1		
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:234m	本		24		

# 工事数量総括表(本工事)

工事名	R5馬土 国道492号 美・穴吹生子屋敷 道路改良工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
削孔(アンカー) 硬質土	削孔長:113m, 杭径:90mm, 杭長:0m, 杭打込長(掘削長):0m	m		113		
削孔(アンカー) 軟岩	削孔長:102m, 杭径:90mm, 杭長:0m, 杭打込長(掘削長):0m	m		102		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:PC鋼より線	本		24		
箱抜き管	VU150	m		17		
グラウト注入	注入材規格:グラウト, 圧縮強度:24N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		1.6		
足場(アンカー)		空m <sup>3</sup>		500		
アンカー工 Td=356.0kN		式		1		
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:181m	本		16		
削孔(アンカー) 硬質土	削孔長:92m, 杭径:90mm, 杭長:0m, 杭打込長(掘削長):0m	m		92		
削孔(アンカー) 軟岩	削孔長:76m, 杭径:90mm, 杭長:0m, 杭打込長(掘削長):0m	m		76		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:PC鋼より線	本		16		

# 工事数量総括表(本工事)

工事名	R5馬土 国道492号 美・穴吹生子屋敷 道路改良工事(担い 手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
箱抜き管	VU150	m		11		
グラウト注入	注入材規格:グラウト, 圧縮強度:24N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		1.1		
ボ-リングマシン移設		回		1		
足場(アンカー)		空m <sup>3</sup>		400		
擁壁工		式		1		
場所打擁壁工 受圧板(Aブロック)		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚: 0.2m	m <sup>2</sup>		11		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m, コンクリート規格:24- 12-25(20)(高炉), 養生費:一般養生,	m <sup>3</sup>		50		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.24		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		2.35		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m <sup>2</sup>		83		

# 工事数量総括表(本工事)

工事名	R5馬土 国道492号 美・穴吹生子屋敷 道路改良工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
足場	安全ネット:有り	掛m2		80		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	m2		5		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m		28		
場所打擁壁工 受圧板(B7ブロック)		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0,敷厚:0.2m	m2		34		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m,コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),養生費:一般養生,	m3		161		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.82		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		11.41		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		270		
足場	安全ネット:有り	掛m2		270		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	m2		16		

# 工事数量総括表(本工事)

工事名	R5馬土 国道492号 美・穴吹生子屋敷 道路改良工事(担い 手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m		90		
排水構造物工		式		1		
排水工		式		1		
張りコンクリート 小段排水	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉),コン クリート夜間割増:無し	m2		37		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻処分	根株	t		10		
現場発生品運搬	発生材種類:根株	回		1		
仮設工		式		1		
仮橋・仮栈橋工		式		1		
仮設構台賃料	290日間	式		1		

# 工事数量総括表(本工事)

工事名	R5馬土 国道492号 美・穴吹生子屋敷 道路改良工事(担い 手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
防護施設工		式		1		
仮設防護柵賃料	290日間	式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		100		
運搬工		式		1		
ケーブルクレーン	180日間	箇所		1		
落下物防護仮設構台	道路部	箇所		1		
落下物防護仮設構台	架線部	箇所		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

# 工事数量総括表(本工事)

工事名	R 5馬土 国道492号 美・穴吹生子屋敷 道路改良工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			