

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 徳土 鳴門公園線（小鳴門橋） 鳴・撫養大桑島 橋梁修繕工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
工場製作工		式		1		
桁補強材製作工		式		1		
ボルト・ナット		式		1		
製作加工		式		1		
工場純工事費		式		1		
工場管理費		式		1		
（工場製作原価）		式		1		
橋梁保全工事		式		1		
工場製品輸送工		式		1		
輸送工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 徳土 鳴門公園線（小鳴門橋） 鳴・撫養大桑島 橋梁修繕工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
輸送		t		7.8		
現場取卸(鋼桁)		t		7.8		
橋梁補修工		式		1		
下横構弦材取替工		式		1		
近接計測工		箇所		6		
仮設材の固定工		箇所		6		
既設部材(弦材)の撤去搬出工		箇所		6		
新設部材の(弦材)の搬入据付工		箇所		6		
仮設材の取外し工		箇所		6		
下横構がセット部材取替工 (対傾構下弦材との取合部)		式		1		
近接計測工		箇所		5		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 徳土 鳴門公園線（小鳴門橋） 鳴・撫養大桑島 橋梁修繕工 事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設材の固定工		箇所		5		
既設部材(ｶﾞｯｾｯﾄ)の撤去搬出工		箇所		5		
新設部材の(ｶﾞｯｾｯﾄ)の搬入据付工		箇所		5		
仮設材の取外し工		箇所		5		
下横構ｶﾞｯｾｯﾄ部材取替工 (主構下弦材との取合部)		式		1		
近接計測工		箇所		8		
仮設材の固定工		箇所		8		
既設部材(ｶﾞｯｾｯﾄ)の撤去搬出工		箇所		8		
新設部材の(ｶﾞｯｾｯﾄ)の搬入据付工		箇所		8		
仮設材の取外し工		箇所		8		
上横構弦材取替工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 徳土 鳴門公園線（小鳴門橋） 鳴・撫養大桑島 橋梁修繕工 事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
近接計測工		箇所		1		
仮設材の固定工		箇所		1		
既設部材(弦材)の撤去搬出工		箇所		1		
新設部材の(弦材)の搬入据付工		箇所		1		
仮設材の取外し工		箇所		1		
上横構カセット部材取替工 (対傾構上弦材との取合部)		式		1		
近接計測工		箇所		3		
仮設材の固定工		箇所		3		
既設部材(カセット)の撤去搬出工		箇所		3		
新設部材の(カセット)の搬入据付工		箇所		3		
仮設材の取外し工		箇所		3		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 徳土 鳴門公園線（小鳴門橋） 鳴・撫養大桑島 橋梁修繕工 事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
上横構ガセット部材取替工 （主構上弦材との取合部）		式		1		
近接計測工		箇所		4		
仮設材の固定工		箇所		4		
既設部材（ガセット）の撤去搬出工		箇所		4		
新設部材の（ガセット）の搬入据付工		箇所		4		
仮設材の取外し工		箇所		4		
上横構吊材取替工		式		1		
近接計測工		箇所		3		
仮設材の固定工		箇所		3		
既設部材（吊材）の撤去搬出工		箇所		3		
新設部材の（吊材）の搬入据付工		箇所		3		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 徳土 鳴門公園線（小鳴門橋） 鳴・撫養大桑島 橋梁修繕工 事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設材の取外し工		箇所		3		
対傾構カセット部材取替工		式		1		
近接計測工		箇所		50		
仮設材の固定工		箇所		50		
既設部材(カセット)の撤去搬出工		箇所		50		
新設部材の(カセット)の搬入据付工		箇所		50		
仮設材の取外し工		箇所		50		
対傾構斜材取替工 (長尺部材)		式		1		
近接計測工		箇所		17		
仮設材の固定工		箇所		17		
既設部材(斜材)の撤去搬出工		箇所		17		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 徳土 鳴門公園線（小鳴門橋） 鳴・撫養大桑島 橋梁修繕工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
新設部材の(斜材)の搬入据付工		箇所		17		
仮設材の取外し工		箇所		17		
対傾構斜材取替工 (短尺部材)		式		1		
近接計測工		箇所		60		
仮設材の固定工		箇所		60		
既設部材(斜材)の撤去搬出工		箇所		60		
新設部材の(斜材)の搬入据付工		箇所		60		
仮設材の取外し工		箇所		60		
対傾構斜材連結板取替工		式		1		
近接計測工		箇所		17		
仮設材の固定工		箇所		17		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 徳土 鳴門公園線（小鳴門橋） 鳴・撫養大桑島 橋梁修繕工 事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
既設部材（連結板）の撤去搬出工		箇所		17		
新設部材の（連結板）の搬入据付工		箇所		17		
仮設材の取外し工		箇所		17		
対傾構上下弦材補強工		式		1		
当板工		箇所		12		
主構弦材補強工		式		1		
当板工		箇所		12		
主桁弦材補強工		式		1		
当板工		箇所		11		
ハテ不陸整正		式		1		
ハテ不陸整正 エポキシ樹脂ハテ		kg		276		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 徳土 鳴門公園線（小鳴門橋） 鳴・撫養大桑島 橋梁修繕工 事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
鋼桁孔明工		式		1		
鋼桁孔明		孔		4,619		
リベット撤去工		式		1		
リベット取外し		本		2,193		
高力ボルト本締工		式		1		
高力ボルト本締め		本		3,583		
ワナサイトボルト本締工		式		1		
ワナサイトボルト MUTF24-20	SCM440	個		64		
ワナサイトボルト MUTF24-25	SCM440	個		126		
ワナサイトボルト本締め		本		190		
ガス切断切削仕上工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 徳土 鳴門公園線（小鳴門橋） 鳴・撫養大桑島 橋梁修繕工 事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ガス切断切削仕上げ		m		42		
現場塗装工		式		1		
橋梁塗装工		式		1		
塗膜除去	塗膜剥離剤	m2		496		
廃材の回収・積み込み		m2		496		
廃材収集運搬		式		1		
廃材処分	除去塗膜、防護服等	式		1		
素地調整	素地調整種類:2種ケレン(動力工具と手 工具の併用)	m2		165		
下塗	塗装種別:有機ジンクリッチペイント(1層) はけ・ローラーI, 塗装箇所:横構、対傾構 、主構等, 塗装回数:1回	m2		101		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗 料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:横構、 対傾構、主構等, 塗装回数:2回	m2		198		
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:横構、対 傾構、主構等, 塗装回数:1回	m2		198		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 徳土 鳴門公園線（小鳴門橋） 鳴・撫養大桑島 橋梁修繕工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩, 塗装箇所:横構、対 傾構、主構等, 塗装回数:1回	m2		198		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
現場発生品運搬	発生材種類:撤去鋼材	t		5.96		
仮設工		式		1		
足場工		式		1		
足場工 トラス形式		m2		337		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A		人日		50		
交通誘導警備員 B		人日		200		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 徳土 鳴門公園線（小鳴門橋） 鳴・撫養大桑島 橋梁修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
安全費		式		1			
鉛等呼吸用保護具等費用		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
（現場原価）		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]