

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 6 三林 復旧治山 (R 5 補正) 三好市檜尾 溪間工事 (担い手確保型)

項目名	内容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部 (三好) 林務・森林整備担当 (三好)
事業名	復旧治山事業
地区名	檜尾地区
工事名	R 6 三林 復旧治山 (R 5 補正) 三好市檜尾 溪間工事 (担い手確保型)
施工場所	三好市東祖谷檜尾
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 4
工期	
積算体系年月	令和 6 年 2 月
単価期適用年月	令和 6 年 1 月 A
歩掛期適用年番号	令和 5 年 1 3 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	復旧治山事業 檜尾地区
工事名	R 6 三林 復旧治山 (R 5 補正) 三好市檜尾 溪間工事 (担い手確保型)

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和5年99号[4号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	復旧治山事業 樫尾地区
工事名	R 6 三林 復旧治山 (R 5 補正) 三好市樫尾 溪間工事 (担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			51,901,000	
2 ・工事原価			43,640,000	
3 ・ ・ 直接工事費			27,405,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費 (諸経費対象)	1.000	式	27,405,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費 (一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			16,235,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			4,955,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
(4+14+19+23+25-27) × ((標準値*補正值)*補正值*補正值)				
27,405,000 × ((10.580*1.300)*1.040*1.000)	14.300	%	3,918,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	948,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費	1.000	式	0	

事業名	復旧治山事業 榑尾地区			
工事名	R 6 三林 復旧治山 (R 5 補正) 三好市榑尾 溪間工事 (担い手確保型)			

項目名	数量	単位	金額	備考
17 安全費	1.000	式	89,000	
18 現場管理費				
(4+6+9+19+20+22-27) × (((標準値*補正值)*補正值*補正值+補正值+補正值))				
32,360,000 × (((32.890*1.000)*1.060*1.000+0.000+0.000))	34.860	%	11,280,000	
19 . . 官貸額 (直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
20 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
21 . 一般管理費等				
(4+6+7+8-27) × (標準値*補正值+保証費率)				
43,640,000 × (18.890*1.000 + 0.04)	18.930	%	8,261,000	
22 支給品費			0	
23 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
24 処分費等 (直接工事費の内数)			42,000	
25 処分費 (準備費の内数)			0	
26 処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
27 処分費等 (率対象外)			0	
28 純工事費			32,360,000	
29 法定福利費概算額 (工事価格の内数)				

事業名	復旧治山事業 檜尾地区				
工事名	R 6 三林 復旧治山 (R 5 補正) 三好市檜尾 溪間工事 (担い手確保型)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)				27,405,000	
・谷止工	1.000	式		21,380,000	
・ ・ 谷止工	1.000	式		21,380,229	
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式	19,536,090	19,536,090	1 式当たり
コンクリート工(本堤) BB18-8-40 W/C 60%	353.300	m3	38,952	13,761,742	歩A・単A T単 1号
円形型枠(紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	3.000	本	6,140	18,420	歩A・単A
角材式残存型枠工	116.500	m ²	23,212	2,704,198	歩A・単A S単 30号
型枠工(本堤)	189.700	m ²	11,176	2,120,087	歩A・単A T単 2号
型枠工(放水路) 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.700	m ²	8,831	41,506	歩A・単A S単 27号
目地板設置 30m ² 未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	18.400	m ²	3,787	69,681	歩A・単A S単 24号
型枠工(鉛直打継目) 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	18.400	m ²	8,831	162,490	歩A・単A S単 28号
止水板設置(CC型 幅300×厚7mm)	6.200	m	5,423	33,623	歩A・単A S単 18号
足場工(キャットウォーク)	83.400	m	2,655	221,427	歩A・単A S単 14号
水平打継目鉄筋 SD345 D22 索道運搬	261.000	本	1,356	353,916	歩A・単A T単 3号
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚	49,000	49,000	歩A・単A
合 計				19,536,090	
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式	590.858	590,858	1 式当たり

事業名	復旧治山事業 樫尾地区
工事名	R 6 三林 復旧治山 (R 5 補正) 三好市樫尾 溪間工事 (担い手確保型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート工(間詰) BB18-8-40 W/C 60%	7.700	m3	44,402	341,895	歩A・単A T単 4号
型枠工(間詰) 一般型枠,小型構造物	17.200	m ²	8,030	138,116	歩A・単A S単 29号
裏石積工(間詰) 割栗石80~150mm, BB18-8-40 W/C 60%	6.600	m ²	7,439	49,097	歩A・単A T単 8号
昇降ステップ 300×19	25.000	本	2,470	61,750	歩A・単A
合 計				590,858	
・・・ 土工					
	1.000	式	1,158,462	1,158,462	1 式当たり
機械掘削 礫質土	66.000	m3	1,962	129,492	歩A・単A T単 5号
機械掘削 軟岩 B	295.000	m3	2,702	797,090	歩A・単A T単 6号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	110.000	m ²	2,108	231,880	歩A・単A S単 16号
合 計				1,158,462	
・・・ 支障木処理工					
	1.000	式	94,819	94,819	1 式当たり
伐採費 スギ26本、雑木15本	1.000	式	24,734	24,734	歩A・単A T単 7号
機械運搬	5.000	m3	5,517	27,585	歩A・単A S単 31号
処分費 根株	5.000	m3	8,500	42,500	歩A・単A S単 3号
合 計				94,819	

