

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	復旧治山事業 西畠地区
工事名	R 5 吉林 復旧治山 吉野川市西畠 溪間工事 (担い手確保型)

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局 (吉野川) 林務担当
事業名	復旧治山事業
地区名	西畠地区
工事名	R 5 吉林 復旧治山 吉野川市西畠 溪間工事 (担い手確保型)
施工場所	吉野川市美郷西畠
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	吉野川 2
工期	
積算体系年月	令和 6 年 2 月
単価期適用年月	令和 6 年 1 月 A
歩掛期適用年番号	令和 5 年 1 3 号 A
電力会社名	四国電力



事業名	復旧治山事業 西畠地区
工事名	R 5 吉林 復旧治山 吉野川市西畠 溪間工事 (担い手確保型)

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和5年99号[4号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	復旧治山事業 西畠地区
工事名	R 5 吉林 復旧治山 吉野川市西畠 溪間工事 (担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			69,394,000	
2 ・工事原価			58,665,000	
3 ・ ・直接工事費			37,256,000	
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	37,256,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・直接工事費 ( 共通仮設費対象外 )	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・間接工事費			21,409,000	
9 ・ ・ ・共通仮設費			6,993,000	
10 ・ ・ ・共通仮設費 ( 率計上 )				
(4+14+19+23+25-27) × ((標準値*補正值)*補正值*補正值)				
37,256,000 × ((9.840*1.300)*1.040*1.000)	13.300	%	4,955,000	
11 ・ ・ ・運搬費	1.000	式	1,897,000	
12 ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・営繕費	1.000	式	0	

事業名	復旧治山事業 西畠地区
工事名	R 5 吉林 復旧治山 吉野川市西畠 溪間工事 (担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
17 . . . . 安全費	1.000	式	141,000	
18 . . . . 現場管理費				
(4+6+9+19+20+22-27) × (((標準値*補正值)*補正值*補正值+補正值+補正值))				
44,249,000 × (((30.740*1.000)*1.060*1.000+0.000+0.000))	32.580	%	14,416,000	
19 . . 官貸額 (直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
20 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
21 . 一般管理費等				
(4+6+7+8-27) × (標準値*補正值+保証費率)				
58,665,000 × (18.250*1.000 + 0.04)	18.290	%	10,729,000	
22 支給品費			0	
23 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
24 処分費等 (直接工事費の内数)			0	
25 処分費 (準備費の内数)			0	
26 処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
27 処分費等 (率対象外)			0	
28 純工事費			44,249,000	
29 法定福利費概算額 (工事価格の内数)				



事業名	復旧治山事業 西畠地区
工事名	R 5 吉林 復旧治山 吉野川市西畠 溪間工事(担い手確保型)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳			37,256,000	
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	37,256,000	
・谷止工	1.000	式	27,589,000	
・ ・ No.1谷止工	1.000	式	16,806,229	
・ ・ ・ No. 1 谷止工	1.000	式	14,697,503	
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式	1,280,247	
・ ・ ・ 土工	1.000	式	828,479	
・ ・ No.2谷止工	1.000	式	10,782,936	
・ ・ ・ No. 2 谷止工	1.000	式	9,340,052	
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式	857,004	
・ ・ ・ 土工	1.000	式	585,880	
・仮設工	1.000	式	9,667,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式	9,667,044	
・ ・ ・ 仮設工 No.1谷止工	1.000	式	4,820,952	
・ ・ ・ 仮設工 No.2谷止工	1.000	式	4,820,952	







