

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 徳土 亀浦港櫛木線（小鳴門新橋） 鳴・瀬戸北泊 橋梁塗装 工事（2）（担）（着指）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
現場塗装工		式		1		
橋梁塗装工 【第3径間】		式		1		
塗膜除去（塗膜剥離剤） 1回目	剥離剤種別：水系，形状：鉸桁構造，週 休2日補正：有り	m2		830		
塗膜除去（塗膜剥離剤） 2回目	剥離剤種別：水系，形状：鉸桁構造，週 休2日補正：有り	m2		830		
清掃・水洗い	形状：鉸桁構造，8休	m2		830		
素地調整 【2種ケレン】	素地調整種類：2種ケレン（動力工具と手 工具の併用）	m2		830		
下塗 【有機ジンクリッチペイント】	塗装種別：有機ジンクリッチペイント（2回塗 り/層）はけ・ローラーII，塗装箇所：鉸桁 構造，塗装回数：2回	m2		830		
下塗 【弱溶剤形変成エポキシ樹脂塗料】	塗装種別：弱溶剤形変成エポキシ樹脂塗 料（2層）はけ・ローラー，塗装箇所：鉸桁構 造，塗装回数：2回	m2		830		
中塗 【弱溶剤形ふっ素樹脂塗料】	塗装種別：弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系，塗装箇所：鉸桁構造 ，塗装回数：1回	m2		830		
上塗 【弱溶剤形ふっ素樹脂塗料】	塗装種別：弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系，塗装箇所：鉸桁構造 ，塗装回数：1回	m2		830		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 徳土 亀浦港櫛木線（小鳴門新橋） 鳴・瀬戸北泊 橋梁塗装 工事（2）（担）（着指）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
防護施設工		式		1			
仮囲い 設置・撤去	作業区分:設置・撤去, 基礎形式:丸パイプ土中打込式, 高さ:3m	m		16			
足場工【第3径間】	供用月数:2.8月	式		1			
吊足場(type-A2)	桁高 h ≥ 1.5 中段足場含む	m2		380			
床面シート張防護		m2		380			
両側朝顔(type-B)		m2		380			
板張防護(type-B)		m2		380			
シート張防護(type-B)		m2		380			
昇降設備(type-K)	H=3.7m/箇所	箇所		1			
剥離剤工用養生シート	剥離回数:2回, 供用月数:全損	m2		380			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 徳土 亀浦港櫛木線（小鳴門新橋） 鳴・瀬戸北泊 橋梁塗装 工事（2）（担）（着指）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		26			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
安全費		式		1			
安全衛生保護具費用	使用日数:1.7ヵ月	式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 徳土 亀浦港櫛木線（小鳴門新橋） 鳴・瀬戸北泊 橋梁塗装 工事（2）（担）（着指）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			