

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 5 徳土 阿南小松島線 小・立江～櫛淵 仮設道路撤去工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		7,918,459		
道路土工		式	1		4,907,768		
掘削工		式	1		4,907,768		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3以上10,000m3未満	m3	4,800	252.1	1,210,080		単 1号
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	330	1,089	359,370		単 2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6,140	352.5	2,164,350		単 3号
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	6,140	191.2	1,173,968		単 4号
構造物撤去工		式	1		3,010,691		
防護柵撤去工		式	1		1,304,210		
防護柵撤去(カートレール)		m	616	1,310	806,960		単 5号
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	510	975	497,250		単 6号
構造物取壊し工		式	1		632,970		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	3,900	162.3	632,970		単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 5 徳土 阿南小松島線 小・立江～櫛淵 仮設道路撤去工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属施設撤去工		式	1		20,007		
車線分離標撤去	施工区分:穿孔式(1本脚), 施工規模:10本未満	本	9	2,223	20,007		単 8号
運搬処理工		式	1		1,053,504		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	186	3,364	625,704		単 9号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	186	2,300	427,800		単 10号
道路修繕		式	1		955,349		
舗装工		式	1		789,749		
路面切削工		式	1		181,529		
路面切削	施工区分:平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:有り	m2	268	512.8	137,430		単 11号
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト切削材	m3	11	1,709	18,799		単 12号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	11	2,300	25,300		単 13号
オーバーレイ工		式	1		608,220		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度7スコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.0m超	m2	465	1,308	608,220		単 14号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 5 徳土 阿南小松島線 小・立江～櫛淵 仮設道路撤去工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		165,600		
交通管理工		式	1		165,600		
交通誘導警備員		人日	12	13,800	165,600		単 15号
直接工事費		式	1		8,873,808		
共通仮設		式	1		1,536,200		
共通仮設費		式	1		251,200		
運搬費		式	1		139,500		
建設機械運搬費		台	1	139,500	139,500		単 16号
技術管理費		式	1		111,700		
土質等試験費 六価加Δ溶出試験		式	1		102,200		内 1号
土質等試験費 タンクリーチング試験		式	1		9,500		内 2号
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,285,000		
純工事費		式	1		10,410,008		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 5 徳土 阿南小松島線 小・立江～櫛淵 仮設道路撤去工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		3,665,000			
工事原価		式	1		14,075,008			
一般管理費等		式	1		2,949,992			
工事価格		式	1		17,025,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,702,500			
工事費計		式	1		18,727,500			

一式当り内訳書

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費 六価加A溶出試験						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)	102.2千円	式	1		102,200		
合計					102,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	土質等試験費 タンクリーチング試験						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)	9.5千円	式	1		9,500		
合計					9,500		

1次単価表

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	252.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	252.1	252.1		
合計						252.1		
単価						252.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,089
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,片切掘削	m3	1	1,089	1,089		
合計						1,089		
単価						1,089	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	352.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	m3	1	352.5	352.5		
合計						352.5		
単価						352.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	6,140	単価	191.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	6,140	111.5	684,610		
ブルーシート #3000			m2	6,140	79.7	489,358		
合計						1,173,968		
単価						191.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	防護柵撤去(かどレベル)	単位	m	単位数量	1	単価	1,310
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	防護柵撤去工(かどレベル撤去工)	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	m	1	1,310	1,310	
	合計					1,310	
	単価					1,310	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	単位	m	単位数量	1	単価	975
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込, ビーム式・ハネ式, 3m, 無, 無	m	1	975	975	
	合計					975	
	単価					975	円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	162.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	162.3	162.3		
合計						162.3		
単価						162.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	車線分離標撤去	施工区分:穿孔式(1本脚), 施工規模:10本未満	単位	本	単位数量	1	単価	2,223
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚), 10本未満, 無, 無	本	1	2,223	2,223		
合計						2,223		
単価						2,223	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	3,364
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),無し,11.5km以下,全ての費用	m3	1	3,364	3,364		
合計						3,364		
単価						3,364	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,300	2,300		
合計						2,300		
単価						2,300	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	512.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用	m2	1	512.8	512.8		
合計						512.8		
単価						512.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト切削材	単位	m3	単位数量	1	単価	1,709
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し, 12.0km以下, 全ての費用	m3	1	1,709	1,709		
合計						1,709		
単価						1,709	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,300	2,300		
合計						2,300		
単価						2,300	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	1,308
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1	1,308	1,308		
合計						1,308		
単価						1,308	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	12	単価	13,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	4	14,800	59,200		
	交通誘導警備員B		人日	8	13,300	106,400		
	合計					165,600		
	単価					13,800	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	1	単価	139,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール廢材積込付)2.0m, 11km, 無, 有, 7241円	台	2	69,750	139,500		
	合計					139,500		
	単価					139,500	円/台	