

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	緊急予防治山事業 葛又地区
工事名	R 5 徳林 緊急予防 ( 補正 ) 上勝町葛又 山腹工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局 ( 徳島 ) 林務・森林整備担当 ( 徳島 )
事業名	緊急予防治山事業
地区名	葛又地区
工事名	R 5 徳林 緊急予防 ( 補正 ) 上勝町葛又 山腹工事
施工場所	勝浦郡上勝町葛又
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 4
工期	
積算体系年月	令和 6 年 2 月
単価期適用年月	令和 6 年 1 月 A
歩掛期適用年番号	令和 5 年 1 3 号 A
電力会社名	四国電力



事業名	緊急予防治山事業 葛又地区
工事名	R 5 徳林 緊急予防(補正) 上勝町葛又 山腹工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和5年99号[4号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	緊急予防治山事業 葛又地区
工事名	R 5 徳林 緊急予防(補正) 上勝町葛又 山腹工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			16,586,000	
2 ・工事原価			13,658,000	
3 ・ ・直接工事費			8,081,000	
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	8,081,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・直接工事費(共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・間接工事費			5,577,000	
9 ・ ・ ・共通仮設費			1,486,000	
10 ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
(4+14+19+23+25-27) × ((標準値*補正值)*補正值*補正值)				
8,081,000 × ((14.150*1.300)*1.000*1.000)	18.400	%	1,486,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費	1.000	式	0	

事業名	緊急予防治山事業 葛又地区
工事名	R 5 徳林 緊急予防(補正) 上勝町葛又 山腹工事

項目名	数量	単位	金額	備考
17 . . . . 安全費	1.000	式	0	
18 . . . . 現場管理費				
(4+6+9+19+20+22-27) × (((標準値*補正值)*補正值*補正值+補正值+補正值))				
9,567,000 × (((42.770*1.000)*1.000*1.000+0.000+0.000))	42.770	%	4,091,000	
19 . . 官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
20 . . 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
21 . 一般管理費等				
(4+6+7+8-27) × (標準値*補正值+保証費率)				
13,658,000 × (21.400*1.000 + 0.04)	21.440	%	2,928,000	
22 支給品費			0	
23 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
24 処分費等(直接工事費の内数)			0	
25 処分費(準備費の内数)			0	
26 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
27 処分費等(率対象外)			0	
28 純工事費			9,567,000	
29 法定福利費概算額(工事価格の内数)				



事業名	緊急予防山事業 葛又地区
工事名	R 5 徳林 緊急予防(補正) 上勝町葛又 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)				8,081,000	
・山腹工	1.000	式		3,961,000	
・ ・山腹工	1.000	式		3,961,614	
・ ・ ・ No.4土留工	1.000	式	1,110,570	1,110,570	1 式当たり
コンクリート BB18-8-40 W/C 60%	13.200	m3	38,213	504,412	歩A・単A T単 2号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	48.900	m <sup>2</sup>	8,411	411,298	歩A・単A S単 20号
足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし	24.400	掛m <sup>2</sup>	3,173	77,421	歩A・単A S単 11号
SP 目地板 森林 30m <sup>2</sup> 未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	1.800	m <sup>2</sup>	3,674	6,613	歩A・単A S単 17号
SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準	21.000	m3	1,016	21,336	歩A・単A S単 15号
岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級,軟岩( )B	11.000	m3	1,754	19,294	歩A・単A S単 12号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	3.500	m <sup>2</sup>	618	2,163	歩A・単A S単 13号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	6.600	m <sup>2</sup>	2,008	13,253	歩A・単A S単 14号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	1.000	本	5,780	5,780	歩A・単A
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚	49,000	49,000	歩A・単A
合 計				1,110,570	
・ ・ ・ No.5土留工	1.000	式	1,199,761	1,199,761	1 式当たり
コンクリート BB18-8-40 W/C 60%	16.000	m3	38,155	610,480	歩A・単A T単 1号



事業名	緊急予防治山事業 葛又地区			
工事名	R5徳林 緊急予防(補正) 上勝町葛又 山腹工事			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	53.500	m <sup>2</sup>	8,411	449,989	歩A・単A S単 20号
足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし	26.700	掛m <sup>2</sup>	3,173	84,719	歩A・単A S単 11号
SP目地板 森林 30m <sup>2</sup> 未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	2.000	m <sup>2</sup>	3,674	7,348	歩A・単A S単 17号
SP掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準	39.000	m <sup>3</sup>	1,016	39,624	歩A・単A S単 15号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	12.300	m <sup>2</sup>	618	7,601	歩A・単A S単 13号
合計				1,199,761	
・・・ No5水路工	1.000	式	1,651,283	1,651,283	1式当たり
コンクリート BB18-8-40 W/C 60%	14.300	m <sup>3</sup>	43,183	617,517	歩A・単A T単 4号
SP型枠 森林 一般型枠,小型構造物	68.400	m <sup>2</sup>	7,648	523,123	歩A・単A S単 21号
コンクリート(均し基礎) BB18-8-40 W/C 60%	1.800	m <sup>3</sup>	37,993	68,387	歩A・単A T単 5号
敷栗石 5~15cm	10.300	m <sup>3</sup>	24,159	248,838	歩A・単A T単 6号
再生クラッシュラン RC-40	2.100	m <sup>3</sup>	13,409	28,159	歩A・単A T単 3号
SP目地板 森林 30m <sup>2</sup> 未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	2.100	m <sup>2</sup>	3,674	7,715	歩A・単A S単 17号
SP掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準	49.000	m <sup>3</sup>	1,016	49,784	歩A・単A S単 15号
SP埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -, あり	60.000	m <sup>3</sup>	1,796	107,760	歩A・単A S単 16号
合計				1,651,283	

事業名	緊急予防治山事業 葛又地区				
工事名	R5徳林 緊急予防(補正) 上勝町葛又 山腹工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・仮設工	1.000	式		4,083,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式		4,083,031	
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式	4,083,031	4,083,031	1式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,210日,試運転なし,元柱を使用しない(立木使用),先柱を使用しない(立木使用)	1.000	基	3,553,925	3,553,925	歩A・単A S単 3号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,6ヵ月から1ヵ年	1.000	基	191,506	191,506	歩A・単A S単 1号
アンカー架設・撤去 人力施工,1t以上2t未満,根株・立木	2.000	基	168,800	337,600	歩A・単A S単 2号
合 計				4,083,031	
・支障木等処理工	1.000	式		37,000	
・ ・ 支障木等処理工	1.000	式		37,262	
・ ・ ・ 支障木等処理工	1.000	式	37,262	37,262	1式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本	250	250	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	2.000	本	290	580	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	3.000	本	340	1,020	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	3.000	本	400	1,200	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	2.000	本	460	920	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	3.000	本	540	1,620	歩A・単A

