

R 5 馬 耕 た め 池 オ ソ ノ 池 た め 池 整 備 2 工 事 （ 担 い 手 確 保 型 ） 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
1. 土工				
(1) 土工				
1次掘削		m3	1,300.000	
法面整形	1次掘削	m ²	180.000	
2次掘削		m3	580.000	
法面整形	2次掘削	m ²	82.000	
3次掘削		m3	490.000	
法面整形	3次掘削	m ²	83.000	
土砂等運搬		m3	2,400.000	
2. 法面吹付工				
(1) 法面吹付				
コンクリート吹付		m ²	170.000	
ラス張工	右岸側	m ²	260.000	
3. 鉄筋挿入工				
(1) 鉄筋挿入工				
鉄筋挿入	削孔長L=2.9m	本	71.000	
鉄筋挿入	削孔長L=4.9m	本	70.000	
削孔機据付・撤去		回	3.000	
足場工		空m3	283.000	
4. 仮排水工				
(1) 仮排水工				
仮排水工		m	33.000	
5. 洪水吐工				
(1) 土工				
床掘り		m3	730.000	

R 5 馬耕 ため池 オソノ池 ため池整備 2 工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート取り壊し		m3	3.200	
殻運搬処理		m3	3.200	
土砂等運搬		m3	730.000	
6. 残土処分				
(1) 残土処分				
処分 整地		m3	3,100.000	
7. 水替工				
(1) 水替工				
排水ポンプ		箇所	1.000	