

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	地すべり防止事業 倉羅3号地地区
工事名	R5吉林 地すべり(補正) 吉野川市倉羅3号地 山腹工事(担い手確保型)

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局(吉野川) 林務担当
事業名	地すべり防止事業
地区名	倉羅3号地地区
工事名	R5吉林 地すべり(補正) 吉野川市倉羅3号地 山腹工事(担い手確保型)
施工場所	吉野川市美郷倉羅
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	吉野川2
工期	
積算体系年月	令和6年2月
単価期適用年月	令和6年1月 A
歩掛期適用年番号	令和5年13号 A
電力会社名	四国電力

事業名	地すべり防止事業 倉羅3号地地区
工事名	R5吉林 地すべり(補正) 吉野川市倉羅3号地 山腹工事(担い手確保型)

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和5年99号[4号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	地すべり防止事業 倉羅3号地地区
工事名	R5吉林 地すべり(補正) 吉野川市倉羅3号地 山腹工事(担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			50,671,000	
2 ・工事原価			42,431,000	
3 ・ ・ 直接工事費			27,481,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	27,481,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			14,950,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			3,929,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費(率計上)				
(4+14+19+24+26-28) × ((標準値*補正值)*補正值*補正值)				
27,481,000 × ((10.580*1.300)*1.040*1.000)	14.300	%	3,929,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費	1.000	式	0	

事業名	地すべり防止事業 倉羅3号地地区
工事名	R5吉林 地すべり(補正) 吉野川市倉羅3号地 山腹工事(担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
17 安全費	1.000	式	0	
18 現場管理費				
(4+6+9+19+20+23-28) × (((標準値*補正值)*補正值*補正值+補正值+補正值))				
31,410,000 × (((33.100*1.000)*1.060*1.000+0.000+0.000))	35.090	%	11,021,000	
19 . . 官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
20 . . 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
21 . 一般管理費等				
(4+6+7+8-28) × (標準値*補正值+保証費率)				
42,431,000 × (18.950*1.000 + 0.04)	18.990	%	8,057,000	
22 . 一括計上価格	1.000	式	183,000	
23 支給品費			0	
24 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
25 処分費等(直接工事費の内数)			0	
26 処分費(準備費の内数)			0	
27 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
28 処分費等(率対象外)			0	
29 純工事費			31,410,000	

事業名	地すべり防止事業 倉羅3号地地区
工事名	R5吉林 地すべり(補正) 吉野川市倉羅3号地 山腹工事(担い手確保型)

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)内訳			27,481,000	
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	27,481,000	
・集水井工	1.000	式	19,036,000	
・・集水井工	1.000	式	19,036,407	
・・・集水井工	1.000	式	17,871,239	
・・・固定コンクリート	1.000	式	715,735	
・・・静水槽コンクリート	1.000	式	449,433	
・暗きょ工	1.000	式	7,111,000	
・・暗きょ工	1.000	式	7,111,934	
・・・暗きょ工	1.000	式	6,052,164	
・・・暗きょ工	1.000	式	1,059,770	
・仮設工	1.000	式	1,334,000	
・・仮設工	1.000	式	1,334,344	
・・・仮設工	1.000	式	905,300	

