

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 馬土 小谷西端山線 つ・半田紙屋 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		8		
汚泥処分			t		0.01		
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		1,400		
殻運搬		殻種別:舗装版破碎	m3		70		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		70		
上層路盤		路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:150mm	m2		1,400		
表層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.	m2		1,400		
区画線工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5 馬土 小谷西端山線 つ・半田紙屋 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
区画線工			式		1		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		700		
構造物撤去工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土質:土砂	m3		210		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		210		
処分費			m3		210		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		B	人日		30		
直接工事費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 5馬土 小谷西端山線 つ・半田紙屋 舗装工事（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		