

R 5 馬林 地すべり（補正） つるぎ町柴内 排水ボーリング工事（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 暗きょ工				
(1)暗きょ工				
暗きょ工		式	1.000	
ボーリング	粘土質土, φ90mm	m	86.000	
保管孔	VP40 ストレーナ加工有	m	86.000	
孔口管	VP75	m	4.000	
孔口処理工		式	1.000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ 径75	個	2.000	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設工		式	1.000	
ボーリング仮設機材		回	1.000	
足場		空m3	9.100	